

下水道工事積算体系表

令和8年7月基準

横浜市下水道河川局

目 次

【積算体系資料】

・ 開削積算体系	1
・ 小口径推進積算体系	12
・ 中大口径推進積算体系	14
・ シールド工法積算体系	16
・ 立坑積算体系	18

【別紙】

・ 埋戻工の考え方	21
・ 路面覆工材料重量算出表	25

※ 表中「標準歩掛表」、「ページ」欄にある「青本」、「維持管理」、「積算要領」、「実務必携」は以下のとおりです。

- ・ 「青本」 : 土木工事標準積算基準書(土木工事編) 令和8年7月 横浜市
- ・ 「緑本」 : 土木工事標準積算基準書(計画・調査編) 令和8年7月 横浜市
- ・ 「維持管理」 : 下水道施設維持管理積算要領-管路施設編- 2020年版 (公社)日本下水道協会
※正誤表(令和7年8月19日追加修正)は未対応です。
- ・ 「積算要領」 : 下水道用設計積算要領 (公社)日本下水道協会
管路施設(開削工法)編 2015年版
管路施設(管きょ更生工法)編 2012年版
管路施設(推進工法)編 2014年版
- ・ 「推進積算要領」 :
小口径管推進工法高耐荷力管推進工法編 (公社)日本推進技術協会 2022年改訂版
- ・ 「実務必携」 : 水道事業実務必携 令和7改定版 全国簡易水道協議会

上記表記がないものは、「下水道用設計標準歩掛表 令和8年度 第1巻 管路」(以下、白本)です。

※ この体系表は、下水道用設計標準歩掛表の積算体系表をもとに参考資料として作成したものであり、適用区分、内容等を十分に確認して使用してください。
なお、レベル6以下に記載の事項は、「積算要素(レベル6)」に記載の歩掛の内訳のうち、横浜市下水道河川局が独自に設定した部分についてのみ示したものです。

※ 「D40～」、「D4K～」、「WM～」で始まる施工単価コードは横浜市下水道河川局が独自に設定した施工単価です。

※ 「下水道工事積算体系表」と「設計図書」及び「参考資料(基準単価表、機械単価表、個別登録単価一覧表、入力条件一覧表 等)」と異なる場合は、「設計図書」及び「参考資料」で積算してください。

開削積算体系

費目 (レベ・K1)	工種 (レベ・K2)	種別 (レベ・K3)	細別(レベ・K4)	規格 (レベ・K5)	積算要素(レベ・K6)									
					施工単価コード	単位	標準歩掛表	ペーｼﾝｸﾞ	施工単価コード	単位	標準歩掛表	ペーｼﾝｸﾞ		
管路(分合流別)														
管きょい(分合流別)(管種・管径×mm)														
管路土工	管路土工	管路掘削		機械掘削工(小型ﾊﾞｯｸﾙ)	D6D10020	m3	D-1-1	P17						
				機械掘削工(ﾊﾞｯｸﾙ)	D6D10030	m3	D-1-2	P17						
				人力掘削普通土(H=2.0m以下)	D40AA01510	m3								
		管路埋戻(発生土)		機械投入埋戻工(小型ﾊﾞｯｸﾙ)	D40DG010120	m3	D-2-2	P21						
				機械投入埋戻工(ﾊﾞｯｸﾙ)	D40DG010130	m3	D-2-3	P22						
				人力投入埋戻工	D40AA02201	m3	D-2-1	P21						
				埋戻発生土運搬工 機械掘削	D40AA02350	m3								
										発生土運搬工(4t積級・2t積級)機械積込み 積込(K-ｽ) CB210020 m3 E-3-2 P25 [BH0.8m3]による、仮置き場積込。以下同じ。 埋戻発生土運搬工(2t積)仮置き～現 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ﾓﾉｰﾄﾞﾃｲﾍﾞﾙ]2t積級 諸雜費(まるめ) D40AA023120 m3 別紙参照 P25 GD010190 日式 ZS3000004				
				埋戻発生土運搬工 機械掘削	D40AA02310	m3								
										発生土運搬工(4t積級・2t積級)機械積込み 積込(K-ｽ) CB210020 m3 E-3-2 P25 埋戻発生土運搬工(2t積)仮置き～現 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ﾓﾉｰﾄﾞﾃｲﾍﾞﾙ]2t積級 諸雜費(まるめ) D40AA023120 m3 別紙参照 P25 GD010190 日式 ZS3000004				
				埋戻発生土運搬工 機械掘削	D40AA02320	m3								
										発生土運搬工(4t積級・2t積級)機械積込み 積込(K-ｽ) CB210020 m3 E-3-2 P25 埋戻発生土運搬工(4t積)仮置き～現 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ﾓﾉｰﾄﾞﾃｲﾍﾞﾙ]4t積級 諸雜費(まるめ) D40AA023210 m3 別紙参照 P25 GD010180 日式 ZS3000004				
				埋戻発生土運搬工 機械掘削	D40AA02330	m3								
										発生土運搬工(10t積級)機械積込み 積込(K-ｽ) CB210020 m3 E-3-1 P25 土砂等運搬 CB210110 m3 青本				
				埋戻発生土運搬工 機械掘削	D40AA02340	m3								
										発生土運搬工(10t積級)機械積込み 積込(K-ｽ) CB210020 m3 E-3-1 P25 土砂等運搬 CB210110 m3 青本				
				埋戻発生土運搬工 人力掘削	D40AA02370	m3								
										土砂等運搬 CB210110 m3 青本 積込(K-ｽ) CB210020 m3 青本 埋戻発生土運搬工(2t積)仮置き～現 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ﾓﾉｰﾄﾞﾃｲﾍﾞﾙ]2t積級 諸雜費(まるめ) D40AA023120 m3 別紙参照 P25 GD010190 日式 ZS3000004				
		管路埋戻(山砂)		機械投入埋戻工(小型ﾊﾞｯｸﾙ)	D40DG010120	m3	D-2-2	P21						
				機械投入埋戻工(ﾊﾞｯｸﾙ)	D40DG010130	m3	D-2-3	P22						
		管路埋戻(改良土)		人力投入埋戻工		D40AA02201	m3	D-2-1	P21					
						機械投入埋戻工(小型ﾊﾞｯｸﾙ)	D40DG010120	m3	D-2-2	P21	[改良土使用量1m3あたり1.21m3とする。]			
						機械投入埋戻工(ﾊﾞｯｸﾙ)	D40DG010130	m3	D-2-3	P22	[改良土使用量1m3あたり1.21m3とする。]			
				人力投入埋戻工	D40AA02201	m3	D-2-1	P21	[改良土使用量1m3あたり1.21m3とする。]					
				改良発生土一次運搬工(仮置)2t BH0.08m3	D40AA05350	m3								
										発生土運搬工(4t積級・2t積級)機械積込み DGD10160 m3 E-3-2 P25				
				改良発生土一次運搬工(仮置)2t BH0.13m3	D40AA05310	m3								
										発生土運搬工(4t積級・2t積級)機械積込み DGD10160 m3 E-3-2 P25				
				改良発生土一次運搬工(仮置)4t BH0.28m3	D40AA05320	m3								
										発生土運搬工(4t積級・2t積級)機械積込み DGD10160 m3 E-3-2 P25				
				改良発生土一次運搬工(仮置)10t BH0.45m3	D40AA05330	m3								
										発生土運搬工(10t積級)機械積込み DGD10150 m3 E-3-1 P25				
				改良発生土一次運搬工(仮置)10t BH0.80m3	D40AA05340	m3								
										発生土運搬工(10t積級)機械積込み DGD10150 m3 E-3-1 P25				
				改良発生土一次運搬工(仮置)2t 人力	D40AA05370	m3								
										土砂等運搬 CB210110 m3 青本				
				発生土・改良土運搬工(仮置場⇄ﾌﾗﾝｸ)10t	D40AA05380	m3								
										積込(K-ｽ) CB210020 m3 青本 土砂等運搬 CB210110 m3 青本 有料道路利用料(往復) D40XA01100 m3 (必要に応じて計上)				
				改良発生土直接運搬工 2t BH0.08m3	D40AA05450	m3								
										発生土運搬工(4t積級・2t積級)機械積込み DGD10160 m3 E-3-2 P25				
				改良発生土直接運搬工 2t BH0.13m3	D40AA05410	m3								
										発生土運搬工(4t積級・2t積級)機械積込み DGD10160 m3 E-3-2 P25				
				改良発生土直接運搬工 4t BH0.28m3	D40AA05420	m3								
										発生土運搬工(4t積級・2t積級)機械積込み DGD10160 m3 E-3-2 P25				
				改良発生土直接運搬工(管路)10t BH0.45m3	D40AA05430	m3								
								発生土運搬工(10t積級)機械積込み DGD10150 m3 E-3-1 P25						
		改良発生土直接運搬工(管路)10t BH0.80m3	D40AA05440	m3										
								発生土運搬工(10t積級)機械積込み DGD10150 m3 E-3-1 P25 有料道路利用料(往復) D40XA01100 m3 (必要に応じて計上)						
		改良発生土直接運搬工 2t 人力掘削	D40AA05470	m3										
								土砂等運搬 CB210110 m3 青本						
改良土(購入)運搬工 10t車ﾌﾞﾗﾝﾄﾞ～仮置場	D40AA05510	m3												
						土砂等運搬 CB210110 m3 青本 有料道路利用料(往復) D40XA01100 m3 (必要に応じて計上)								
埋め戻しが不足した場合計上す 改良土二次運搬工(一般土工)2t車(積込含む)	D40AA05530	m3												
						積込(K-ｽ) CB210020 m3 青本 改良土運搬工(2t積)仮置き～現場 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ﾓﾉｰﾄﾞﾃｲﾍﾞﾙ]2t積級 諸雜費(まるめ) D40AA055310 m3 別紙参照 P25 GD010190 日式 ZS3000004								
改良土二次運搬工(一般土工)4t車(積込含む)	D40AA05540	m3												
						積込(K-ｽ) CB210020 m3 青本 改良土運搬工(4t積)仮置き～現場 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ﾓﾉｰﾄﾞﾃｲﾍﾞﾙ]4t積級 諸雜費(まるめ) D40AA055420 m3 別紙参照 P25 GD010180 日式 ZS3000004								
改良土二次運搬工(一般土工)10t車(積込含む)	D40AA05550	m3												
						積込(K-ｽ) CB210020 m3 青本 土砂等運搬 CB210110 m3 青本								
改良土直接運搬工(一般土工)2t	D40AA05630	m3												
						改良土運搬工(2t積)仮置き～現場 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ﾓﾉｰﾄﾞﾃｲﾍﾞﾙ]2t積級 諸雜費(まるめ) D40AA055310 m3 別紙参照 P25 GD010190 日式 ZS3000004								

間削積算体系

費目 (Ⅱ-Ⅰ)	工程 (Ⅱ-Ⅱ)	種別 (Ⅱ-Ⅲ)	細別 (Ⅱ-Ⅳ)	規格 (Ⅱ-Ⅴ)	積算要素 (Ⅱ-Ⅵ)									
					施工単価コード	単位	標準歩掛表	ページ						
					改良土直接運搬工 (一般土) 4t	D40AA05640	m3			改良土運搬工 (4t積) 仮置き～現場 ダンプトラック[ワルト・ディー・エー]4t積級 諸雑費(まるめ)	D40AA055420 D6D10180 ZS3000004	m3 日 式	別紙参照 P25	
					改良土直接運搬工 (一般土) 10t	D40AA05650	m3			土砂等運搬 有料道路利用料 (往復)	C8210110 D40XA01100	m3 m3	青本 (必要に応じて計上)	
		発生土処理			残土一次運搬工 (管路・普通土) 2t BH0.08m3	D40AA06350	m3			発生土運搬工 (4t積級・2t積級) 機械積込み	D6D10160	m3	E-3-2 P25	
					残土一次運搬工 (管路・普通土) 2t BH0.13m3	D40AA06310	m3			発生土運搬工 (4t積級・2t積級) 機械積込み	D6D10160	m3	E-3-2 P25	
					残土一次運搬工 (管路・普通土) 4t BH0.28m3	D40AA06320	m3			発生土運搬工 (4t積級・2t積級) 機械積込み	D6D10160	m3	E-3-2 P25	
					残土一次運搬工 (管路・普通土) 10t BH0.45m3	D40AA06330	m3			発生土運搬工 (10t積級) 機械積込み	D6D10150	m3	E-3-1 P25	
					残土一次運搬工 (管路・普通土) 10t BH0.80m3	D40AA06340	m3			発生土運搬工 (10t積級) 機械積込み	D6D10150	m3	E-3-1 P25	
					残土一次運搬工 2t 人力掘削・普通土	D40AA06370	m3			土砂等運搬	C8210110	m3	青本	
					残土二次運搬工 (普通土・積込含)	D40AA06380	m3			積込(Ⅱ-2) 土砂等運搬 有料道路利用料 (往復)	C8210020 C8210110 D40XA01100	m3 m3 m3	青本 青本 (必要に応じて計上)	
					残土直接運搬工 (管路・普通土) 2t BH0.08m3	D40AA06450	m3			発生土運搬工 (4t積級・2t積級) 機械積込み	D6D10160	m3	E-3-2 P25	
					残土直接運搬工 (管路・普通土) 2t BH0.13m3	D40AA06410	m3			発生土運搬工 (4t積級・2t積級) 機械積込み	D6D10160	m3	E-3-2 P25	
					残土直接運搬工 (管路・普通土) 4t BH0.28m3	D40AA06420	m3			発生土運搬工 (4t積級・2t積級) 機械積込み	D6D10160	m3	E-3-2 P25	
					残土直接運搬工 (管路・普通土) 10t BH0.45m3	D40AA06430	m3			発生土運搬工 (10t積級) 機械積込み 有料道路利用料 (往復)	D6D10150 D40XA01100	m3 m3	E-3-1 (必要に応じて計上) P25	
					残土直接運搬工 (管路・普通土) 10t BH0.80m3	D40AA06440	m3			発生土運搬工 (10t積級) 機械積込み 有料道路利用料 (往復)	D6D10150 D40XA01100	m3 m3	E-3-1 (必要に応じて計上) P25	
					残土直接運搬工 2t 人力掘削・普通土	D40AA06470	m3			土砂等運搬	C8210110	m3	青本	
					残土一次運搬工 (管路・軟岩) 2t BH0.08m3	D40AA06750	m3			発生土運搬工 (4t積・2t積) 軟岩 【軟岩補正として普通土運搬日数に1.22を掛ける青本Ⅱ-1-(6)-3参照 (H25.7基準)】	D40AA067120	m3	E-3-2 P25	
					残土一次運搬工 (管路・軟岩) 2t BH0.13m3	D40AA06710	m3			発生土運搬工 (4t積・2t積) 軟岩 【軟岩補正として普通土運搬日数に1.22を掛ける青本Ⅱ-1-(6)-3参照 (H25.7基準)】	D40AA067120	m3	E-3-2 P25	
					残土一次運搬工 (管路・軟岩) 4t BH0.28m3	D40AA06720	m3			発生土運搬工 (4t積・2t積) 軟岩 【軟岩補正として普通土運搬日数に1.22を掛ける青本Ⅱ-1-(6)-3参照 (H25.7基準)】	D40AA067120	m3	E-3-2 P25	
					残土一次運搬工 (管路・軟岩) 10t BH0.45m3	D40AA06730	m3			発生土運搬工 (10t積) 軟岩 【軟岩補正として普通土運搬日数に1.22を掛ける青本Ⅱ-1-(6)-3参照 (H25.7基準)】	D40AA067310	m3	E-3-1 P25	
					残土一次運搬工 (管路・軟岩) 10t BH0.80m3	D40AA06740	m3			発生土運搬工 (10t積) 軟岩 【軟岩補正として普通土運搬日数に1.22を掛ける青本Ⅱ-1-(6)-3参照 (H25.7基準)】	D40AA067310	m3	E-3-1 P25	
					残土二次運搬工 (一般土・軟岩積込 含む) 10t	D40AA06780	m3			積込(Ⅱ-2) 土砂等運搬 有料道路利用料 (往復)	C8210020 C8210110 D40XA01100	m3 m3 m3	青本 青本 (必要に応じて計上)	
					残土直接運搬工 (管路・軟岩) 2t BH0.08m3	D40AA06850	m3			発生土運搬工 (4t積・2t積) 軟岩 【軟岩補正として普通土運搬日数に1.22を掛ける青本Ⅱ-1-(6)-3参照 (H25.7基準)】	D40AA067120	m3	E-3-2 P25	
					残土直接運搬工 (管路・軟岩) 2t BH0.13m3	D40AA06810	m3			発生土運搬工 (4t積・2t積) 軟岩 【軟岩補正として普通土運搬日数に1.22を掛ける青本Ⅱ-1-(6)-3参照 (H25.7基準)】	D40AA067120	m3	E-3-2 P25	
					残土直接運搬工 (管路・軟岩) 4t BH0.28m3	D40AA06820	m3			発生土運搬工 (4t積・2t積) 軟岩 【軟岩補正として普通土運搬日数に1.22を掛ける青本Ⅱ-1-(6)-3参照 (H25.7基準)】	D40AA067120	m3	E-3-2 P25	
					残土直接運搬工 (管路・軟岩) 10t BH0.45m3	D40AA06830	m3			発生土運搬工 (10t積) 軟岩 【軟岩補正として普通土運搬日数に1.22を掛ける青本Ⅱ-1-(6)-3参照 (H25.7基準)】 有料道路利用料 (往復)	D40AA067310 D40XA01100	m3 m3	E-3-1 (必要に応じて計上) P25	
					残土直接運搬工 (管路・軟岩) 10t BH0.80m3	D40AA06840	m3			発生土運搬工 (10t積) 軟岩 【軟岩補正として普通土運搬日数に1.22を掛ける青本Ⅱ-1-(6)-3参照 (H25.7基準)】 有料道路利用料 (往復)	D40AA067310 D40XA01100	m3 m3	E-3-1 (必要に応じて計上) P25	
					建設発生土等処分費 (昼間・指定処分)	Z100009864	m3							
					建設発生土等処分費 (夜間・指定処分)	Z100009865	m3							
					建設発生土等処分費 (昼間・確認処分・ UCR)	Z100022781	m3							
					建設発生土等処分費 (昼間・指定処分)	Z100022780	m3							

[illegible]

開削積算体系

費目 (いゝ ⅴ ⅴ)	工種 (いゝ ⅴ ⅴ)	種別 (いゝ ⅴ ⅴ)	細別 (いゝ ⅴ ⅴ)	規格 (いゝ ⅴ ⅴ)	積算要素 (いゝ ⅴ ⅴ)																	
					施工単価コード	単位	標準歩掛表	ページ														
					施工単価コード	単位	標準歩掛表	ページ														
	管路面覆工	覆工 (幅=×. ×m)		覆工板・覆工板受桁設置撤去工 (開削覆工板面積100m2以下)	D40AG01150	m			覆工板・受桁設置撤去工開削覆工 設置面積100m2以下	D6D10900	m2	D-14-3	P58									
					D40AG01250	m				D6D10910	m2	D-14-4	P59									
					D40AG01300	m		積算要素 2010P176				20m当り										
					D40AG01800	m・日				R0102	人	0.56人										
					D40AG01900	m				Z004101002	t	0.38t										
										ZS8000004	式											
	補助地盤改良工	薬液注入		薬液注入工 (二重管スプレー工法)	WB223710	本		青本	不等辺山形鎖 (中形) SS400 不等辺山形鎖 (大形) SS400	Z404081001	t											
					WB223720	本		青本		Z00114006	t											
					WB223730	本		青本														
					WB223740	本		青本														
					WB223750	現場		青本														
					WB223760	回		青本														
					D6D10580	現場	D-15-1	P61														
					D6D10590	現場	D-15-1	P61														
					WB223770	日		青本														
	高圧噴射攪拌			高圧噴射攪拌工 (単管工法)	WB223310	本		青本	高圧噴射攪拌工 (二重管工法)	WB223320	本		青本									
					WB223320	本		青本		WB223330	本		青本									
					WB223330	本		青本		WB223340	本		青本									
					WB223340	本		青本		WB223370	現場		青本									
					WB223370	現場		青本		WB223380	回		青本									
	開削水替工	開削水替			ポンプ運転工	D6D10670	日	D-16-1	P64	ポンプ据付・撤去工	D6D10680	現場	D-16-2	P64								
ポンプ据付・撤去工					D6D10680	現場	D-16-2	P64														
排水処理費					コードなし別冊積算	式																
地下水低下	パイプ・イント		パイプ・イント設置・撤去	WB252410	本		青本	パイプ・イントポンプ運転管理	WB252430	組		青本										
				WB252430	組		青本		WB252440	日		青本										
				WB252440	日		青本		WB252450	式		青本										
				WB252450	式		青本		WB252460	式		青本										
				WB252460	式		青本															
雨天時安全対策費	雨天時安全対策費		雨天時安全対策費					雨天時安全対策費														
管きょ更生工 (既設管径○mm)																						
管きょ内面被覆工 (製管工法)	更生材料	製管	更生管材	D6D32010	m		P382	更生管材敷着工	D40D6032020	箇所	D-151-1	P385	特殊材料配合 (1:1) 注入口損料	D40AN013100	m3	積算要素 E-152-1	P29 P387					
				D40D6032050	回	D-152-1	P387		D40D6032070	組												
				D40D6032080	m	D-152-2	P389															
				D40D6032090	m3	D-152-3	P389															
				D6D32120	箇所	D-153-1	P391															
				D40D6032140	箇所	D-153-2	P391															
				D6D32150	箇所	D-153-3	P392															
				D6D32180	回	D-154-1	P395															
				D6D32190	回	D-154-2	P395															
				D6D32200	回	D-154-3	P395															
				D6D32210	回	D-154-4	P396															
					式	表-155-1	P397															
				管きょ内面被覆工 (反転・形成工法)	更生材料	反転・形成	反転・形成		D40GK000010	m		P401		反転・形成	D40GK000010	路線	C-157	P402				
									D40D6032220	m	D-157-1	P404			D40D6032220	m	D-157-1	P404				
									D40D6032230	m	D-157-2	P405			D40D6032230	m	D-157-2	P405				
									D6D32270	箇所	D-158-1	P407			D6D32270	箇所	D-158-1	P407				
									D40D6032280	箇所	D-158-2	P407			D40D6032280	箇所	D-158-2	P407				
D40D6032300	箇所	D-158-3	P408					D40D6032300	箇所	D-158-3	P408											
D40D6032310	箇所	D-158-4	P408					D40D6032310	箇所	D-158-4	P408											
D6D32360	回	D-159-1	P411					D6D32360	回	D-159-1	P411											
換気工	換気設備		換気設備	D6D32370	日	D-160-1	P412	換気設備	D6D32370	日	D-160-1	P412										
				D6D32370	日	D-160-1	P412		D6D32370	日	D-160-1	P412										
管きょ更正水替工	反転・形成用水替		潜水ポンプ運転工	D6D32390	日	D-161-1	P414	止水ポンプ損料	D6D32390	日	D-161-1	P414										
				D6D32390	日	D-161-1	P414		D6D32390	日	D-161-1	P414										
マンホール工 (分合流別)																						
	現場打ちマンホール工		第1種マンホール (平均H=×. ×m) 第2種マンホール (平均H=×. ×m) 第3種マンホール (平均H=×. ×m) 第4種マンホール 第5種マンホール 角型マンホール-1600型 角型マンホール-1700型	蓋 人孔ダクト用蓋管理番号 受け枠変形防止機能付き 人孔ダクト用蓋無収縮 斜壁 床版 コンクリート (無筋・鉄筋構造物) コンクリート (無筋・鉄筋構造物) コンクリート (小型構造物) 型枠 (均しコンクリート) 型枠 (鉄筋・無筋構造物) 型枠 (鉄筋・無筋構造物) 合板円形型枠 型枠 (小型構造物) 鉄筋工 (市場準拠) 砕石基礎工機械投入埋戻工 砕石基礎工人力投入埋戻工 砂利上巻マンホール用 マンホール用円形鋼製型枠工 ブロック据付工斜壁・直壁等又はスラブの作業 蓋 (受枠とも) 調整コンクリートブロック据付工 足場金物取付工壁立上り部開孔 鋼製マンホール材料 コンクリート (小型構造物) 型枠 (小型構造物) 砕石基礎工人力投入埋戻工 砂利上巻マンホール用 ます設置工 (コンクリート製) ます基礎工 (人力)	組 組 組 Kg 個 個 m3 m3 m3 m2 m2 m2 m2 t m2 m2 m2 m2 個 個 m3 m2 m2 m2 m2 個 個 箇所 																	

[illegible]

開削積算体系																	
費目 (Ⅱ' B1)	工種 (Ⅱ' B2)	種別 (Ⅱ' B3)	細別 (Ⅱ' B4)	規格 (Ⅱ' B5)	積算要素 (Ⅱ' B6)				施工単価コード								
					施工単価コード	単位	標準歩掛表	ページ	施工単価コード	単位	標準歩掛表	ページ					
排水路築造工 (分合流別)	土工																
	管きよ工参照																
	既製く形さよ																
	コンクリート (X・Xm×X・Xm)																
	下位代価なし																
	現場打水路																
	築造工																
	下位代価なし																
	欄架																
	築造工																
	下位代価なし																
	既製開きよ																
	築造工																
	下位代価なし																
	基礎工																
	管きよ工参照																
	土留工																
	管きよ工参照																
	埋設物防護工																
	管きよ工参照																
	管路路面工																
	管きよ工参照																
	補助地盤改良工																
	管きよ工参照																
	開削水替工																
	管きよ工参照																
	地下水低下工																
管きよ工参照																	
取付管およびます工 (分合流別)	管路土工																
	管きよ工参照																
	ます設置工																
	ます (947 ×)	ます材料費															
		素材料費															
		ます設置工 (コンクリート製)															
		D400GD10840	箇所	D-23-1	P79	[接続ます・内径450 (947 1, 4, 7, 10)]											
						土木一般世話役				R0125	人	0.13					
						特殊作業員				R0101	人	0.18					
						普通作業員				R0102	人	0.18					
		[接続ます・内径600 (947 2, 8)]															
						土木一般世話役				R0125	人	0.16					
						特殊作業員				R0101	人	0.22					
						普通作業員				R0102	人	0.22					
		[接続ます・内径700 (947 3, 9)]															
						土木一般世話役				R0125	人	0.18					
						特殊作業員				R0101	人	0.25					
						普通作業員				R0102	人	0.25					
		[街きよます・947 1-A (L-500用)]															
						土木一般世話役				R0125	人	0.13					
						特殊作業員				R0101	人	0.18					
						普通作業員				R0102	人	0.18					
		[街きよます・947 1-B (L-500用)]															
						土木一般世話役				R0125	人	0.13					
						特殊作業員				R0101	人	0.18					
						普通作業員				R0102	人	0.18					
		[街きよます・947 2 (L-380用)]															
					土木一般世話役				R0125	人	0.13						
					特殊作業員				R0101	人	0.18						
					普通作業員				R0102	人	0.18						
[街きよます・947 3 (急坂用)]																	
				土木一般世話役				R0125	人	0.26							
				特殊作業員				R0101	人	0.36							
				普通作業員				R0102	人	0.36							
[L U型ます・LU中間柵・取付柵947 1, 5 (T-7 120用)]																	
				土木一般世話役				R0125	人	0.12							
				特殊作業員				R0101	人	0.16							
				普通作業員				R0102	人	0.16							
[L U型ます・LU中間柵・取付柵947 2, 6 (T-7 150用)]																	
				土木一般世話役				R0125	人	0.12							
				特殊作業員				R0101	人	0.16							
				普通作業員				R0102	人	0.16							
[L U型ます・LU中間柵・取付柵947 3, 7 (T-20 120用)]																	
				土木一般世話役				R0125	人	0.12							
				特殊作業員				R0101	人	0.16							
				普通作業員				R0102	人	0.16							
[L U型ます・LU中間柵・取付柵947 4, 8 (T-20 150用)]																	
				土木一般世話役				R0125	人	0.12							
				特殊作業員				R0101	人	0.16							
				普通作業員				R0102	人	0.16							
集水ます (947 ○)	ます接続工																
	D6D10850	箇所	D-23-2	P79													
	ます基礎工 (人力)																
	D6D10860	箇所	D-23-3	P79													
	臺設置工 (鉄筋製防護蓋)																
	D6D10870	箇所	D-23-4	P79													
	床掘り																
	CB210030	m3		青本													
	人力投入増原工																
	D40AA02201	m3	D-2-1	P21													
	残土一次運搬工 (管路) 2t 人力掘削・普通土																
	D40AA06370	m3							管きよ工参照								
	残土二次運搬工 (一般土工・普通土積込含む) 10t																
	D40AA06380	m3							管きよ工参照								
	残土直接運搬工 (管路) 2t 人力掘削・普通土																
	D40AA06470	m3							管きよ工参照								
	建設発生土等処理料 (昼間)																
	Z100009864	m3															
	建設発生土等処理料 (夜間)																
	Z100009865	m3															
	建設発生土等処理料 (確認処分)																
	D6D10260	m	D-12-1	P41					管きよ工参照								
	経量制矢板埋込工 (両側分)																
	D6D10270	m	D-12-2	P42					管きよ工参照								
	土留支保工 (軽合金鋼支保工)																
	D400GD10400	m	D-12-8	P51					管きよ工参照								
	(支保工材料費は別途計上)																
集水ます築造947 1 (600) 人力打設																	
D40EA02161	箇所			集水樹蓋947 1用 (9' レンジ) 枠共				Z402031061	組		P71						
				蓋 (受枠とも) 調整コンクリート 10ヶ据付工				D6D10810	組	D-17-4							
				コンクリート (小型構造物)				CB240010	m3		青本						
				型枠 (小型構造物)				CB240210	m2		青本						
				基礎砕石				CB221110	m2		青本						
集水ます築造947 2 (900) 人力打設																	
D40EA02261	箇所			集水樹蓋947 2用 (9' レンジ) 枠共				Z402031062	組								
				蓋 (受枠とも) 調整コンクリート 10ヶ据付工				D6D10810	組	D-17-4	P71						
				コンクリート (小型構造物)				CB240010	m3		青本						
				型枠 (小型構造物)				CB240210	m2		青本						
				基礎砕石				CB221110	m2		青本						
集水ます築造947 3 (450) 人力打設																	
D40EA02361	箇所			集水樹蓋947 3用 (9' レンジ) 枠共				Z402031063	組								
				蓋 (受枠とも) 調整コンクリート 10ヶ据付工				D6D10810	組	D-17-4	P71						
				コンクリート (小型構造物)				CB240010	m3		青本						
				型枠 (小型構造物)				CB240210	m2		青本						
				基礎砕石				CB221110	m2		青本						
ます (947 ×)																	
ます設置工 (塩化ビニル製) (市場単価)																	
D6D60090	箇所		P478														

[illegible]

開削積算体系														
費目 (レベ Ⅱ1)	工種 (レベ Ⅱ2)	種別 (レベ Ⅱ3)	細別 (レベ Ⅱ4)	規格 (レベ Ⅱ5)	積算要素 (レベ Ⅱ6)									
					施工単価ｺｰﾄﾞ	単位	標準歩掛表	ペｰｼﾞ						
									施工単価ｺｰﾄﾞ	単位	標準歩掛表	ペｰｼﾞ		
					廃路盤材直接運搬 10t BH0.80m3	D40HA04240	m3			土砂等運搬	CB210110	m3		青本
					廃路盤材直接運搬 2t 人力	D40HA04270	m3			土砂等運搬	CB210110	m3		青本
					現場発生路盤材処理料	Z100009740	m3							
					As廃材一次運搬 2t BH0.13m3	D40HA05111	m3			段運搬	CB227010	m3		青本
					As廃材一次運搬 4t BH0.28m3	D40HA05120	m3			土砂等運搬	CB210110	m3		青本
										諸経費(まるめ)				
										〔補正あり 青本Ⅱ-1-(6)-3表3.6参照(H25.7基準)〕				
					As廃材一次運搬 10t BH0.45m3直接掘削積込	D40HA05131	m3			段運搬	CB227010	m3		青本
					As廃材一次運搬 10t BH0.45m3破砕後積込	D40HA05136	m3			段運搬	CB227010	m3		青本
					As廃材一次運搬 10t BH0.80m3	D40HA05141	m3			段運搬	CB227010	m3		青本
					As廃材一次運搬 2t 人力	D40HA05172	m3			段運搬○km以下(2tﾀﾝｸ)	2100023137～64			
										段発生作業・舗装版破砕	2100023197～224	m3		
					As廃材二次運搬(積込含む)10t	D40HA05186	m3			積込(ﾙｰﾌﾟ)	CB210020	m3		青本
										段運搬	CB227010	m3		青本
										〔段発生作業をｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)とする〕				
					As廃材直接運搬 2t BH0.13m3	D40HA05211	m3			段運搬	CB227010	m3		青本
					As廃材直接運搬 4t BH0.28m3	D40HA05220	m3			土砂等運搬	CB210110	m3		青本
										諸経費(まるめ)				
										〔補正あり 青本Ⅱ-1-(6)-3表3.6参照(H25.7基準)〕				
					As廃材直接運搬 10t BH0.45m3 直接掘削積込	D40HA05231	m3			段運搬	CB227010	m3		青本
					As廃材直接運搬 10t BH0.45m3 破砕後積込	D40HA05236	m3			段運搬	CB227010	m3		青本
					As廃材直接運搬10t BH0.80m3	D40HA05241	m3			段運搬	CB227010	m3		青本
					As廃材直接運搬 2t 人力	D40HA05272	m3			段運搬○km以下(2tﾀﾝｸ)	2100023137～64			
										段発生作業・舗装版破砕	2100023197～224	m3		
					建設廃材処理料 7127ﾙﾄﾞ般	Z100009724	m3							
					切削As廃材一次運搬	D40HA05310	m3			段運搬(路面切削)	CB430020	m3		青本
					As廃材二次運搬(積込含む)10t	D40HA05186	m3			積込(ﾙｰﾌﾟ)	CB210020	m3		青本
										段運搬	CB227010	m3		青本
										〔段発生作業をｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)とする〕				
					切削As廃材直接運搬	D40HA05320	m3			段運搬(路面切削)	CB430020	m3		青本
					建設廃材処理料 切削廃材	Z100009857	m3							
					Co無筋廃材一次運搬 2t BH0.13m3	D40HA06111	m3			段運搬	CB227010	m3		青本
										〔IV-3-②-6表4.13の補正によりAs段と同等としている(H25.7基準)〕				
					Co無筋廃材一次運搬 4t BH0.28m3	D40HA06120	m3			土砂等運搬	CB210110	m3		青本
										諸経費(まるめ)				
										〔補正あり 青本Ⅱ-1-(6)-3表3.6参照(H25.7基準)〕				
					Co無筋廃材一次運搬 10t BH0.45m3直接掘削積込	D40HA06131	m3			段運搬	CB227010	m3		青本
					Co無筋廃材一次運搬 10t BH0.45m3破砕後積込	D40HA06136	m3			段運搬	CB227010	m3		青本
					Co無筋廃材一次運搬 10t BH0.80m3	D40HA06141	m3			段運搬	CB227010	m3		青本
					Co無筋廃材一次運搬 2t 人力	D40HA06172	m3			段運搬○km以下(2tﾀﾝｸ)	2100023109～36			
										段発生作業:Co(無筋 鉄筋)構造物とりこわし	2100023169～96	m3		
					Co無筋廃材二次運搬(積込含む)10t	D40HA06186	m3			積込(ﾙｰﾌﾟ)	CB210020	m3		青本
										段運搬	CB227010	m3		青本
					Co無筋廃材直接運搬 2t BH0.13m3	D40HA06211	m3			段運搬	CB227010	m3		青本
										〔IV-3-②-6表4.13の補正によりAs段と同等としている(H25.7基準)〕				
					Co無筋廃材直接運搬 4t BH0.28m3	D40HA06220	m3			土砂等運搬	CB210110	m3		青本
										諸経費(まるめ)				
										〔補正あり 青本Ⅱ-1-(6)-3表3.6参照(H25.7基準)〕				
Co無筋廃材直接運搬 10t BH0.45m3直接掘削積込	D40HA06231	m3			段運搬	CB227010	m3		青本					
Co無筋廃材直接運搬 10t BH0.45m3破砕後積込	D40HA06236	m3			段運搬	CB227010	m3		青本					
Co無筋廃材直接運搬 10t BH0.80m3	D40HA06241	m3			段運搬	CB227010	m3		青本					
Co無筋廃材直接運搬 2t 人力	D40HA06272	m3			段運搬○km以下(2tﾀﾝｸ)	2100023109～36								
					段発生作業:Co(無筋 鉄筋)構造物とりこわし	2100023169～96	m3							
Co有筋廃材一次運搬 2t BH0.13m3	D40HA06610	m3			土砂等運搬	CB210110	m3		青本					
					諸経費(まるめ)									
					〔補正あり 青本Ⅱ-1-(6)-3表3.6参照(H25.7基準)〕									
Co有筋廃材一次運搬 4t BH0.28m3	D40HA06620	m3			土砂等運搬	CB210110	m3		青本					
					諸経費(まるめ)									
					〔補正あり 青本Ⅱ-1-(6)-3表3.6参照(H25.7基準)〕									
Co有筋廃材一次運搬 10t BH0.45m3直接掘削積込	D40HA06631	m3			段運搬	CB227010	m3		青本					
Co有筋廃材一次運搬 10t BH0.45m3破砕後積込	D40HA06636	m3			段運搬	CB227010	m3		青本					
Co有筋廃材一次運搬 10t BH0.80m3	D40HA06641	m3			段運搬	CB227010	m3		青本					
Co有筋廃材一次運搬 2t 人力	D40HA06672	m3			段運搬○km以下(2tﾀﾝｸ)	2100023109～36								
					段発生作業:Co(無筋 鉄筋)構造物とりこわし	2100023169～96	m3							
Co有筋廃材二次運搬(積込含む)10t	D40HA06686	m3			積込(ﾙｰﾌﾟ)	CB210020	m3		青本					
					段運搬	CB227010	m3		青本					
Co有筋廃材直接運搬 2t BH0.13m3	D40HA06710	m3			土砂等運搬	CB210110	m3		青本					
					諸経費(まるめ)									
					〔補正あり 青本Ⅱ-1-(6)-3表3.6参照(H25.7基準)〕									
Co有筋廃材直接運搬 4t BH0.28m3	D40HA06720	m3			土砂等運搬	CB210110	m3		青本					
					諸経費(まるめ)									
					〔補正あり 青本Ⅱ-1-(6)-3表3.6参照(H25.7基準)〕									
Co有筋廃材直接運搬 10t BH0.45m3直接掘削積込	D40HA06731	m3			段運搬	CB227010	m3		青本					

間削積算体系																
費目 (イイ・B1)	工種 (イイ・B2)	種別 (イイ・B3)	細別 (イイ・B4)	規格 (イイ・B5)	積算要素 (イイ・B6)											
					施工単価コード	単位	標準歩掛表	ペーヅ		施工単価コード	単位	標準歩掛表				
仮設工				Co有防塵材直接運搬 10t BHO. 45m3	D40HA06736	m3				般運搬	CB227010	m3	青本			
				破砕後積込												
				Co有防塵材直接運搬 10t BHO. 80m3	D40HA06741	m3				般運搬	CB227010	m3	青本			
				Co有防塵材直接運搬 2t 人力	D40HA06772	m3				般運搬○km以下 (2tダンプ) 般発生作業: Co(無筋 鉄筋) 構造物とこわし 積込区分: 人力積込	Z100023109~36 Z100023169~96	m3				
				建設廃材処理料												
				建設廃材処理料 無筋コンクリート般	Z100009858	m3										
				建設廃材処理料 有筋コンクリート般	Z100009859	m3										
				不陸整正	C1CB410010	m2				青本						
				不陸整正 人力	D40WJ501060	m2				実務必携						
				下層路盤(車道・路肩部)	C1CB410030	m2				青本						
				下層路盤(歩道部)	C1CB410031	m2				青本						
				上層路盤(車道・路肩部)	CB410040	m2				青本						
				上層路盤(歩道部)	CB410041	m2				青本						
				再利用路盤運搬工 機械掘削 BHO. 13m3	D40HA07900	m3				土砂等運搬 積込(ト・ス)	CB210110 CB210020	m3	青本			
				再利用路盤運搬工 機械掘削 BHO. 28m3	D40HA07910	m3				土砂等運搬 積込(ト・ス)	CB210110 CB210020	m3	青本			
				再利用路盤運搬工 機械掘削 BHO. 45m3	D40HA07920	m3				土砂等運搬 積込(ト・ス)	CB210110 CB210020	m3	青本			
				再利用路盤運搬工 機械掘削 BHO. 80m3	D40HA07930	m3				土砂等運搬 積込(ト・ス)	CB210110 CB210020	m3	青本			
				再利用路盤運搬工 2t 人力	D40HA07940	m3				土砂等運搬 積込(ト・ス)	CB210110 CB210020	m3	青本			
				As安定処理 アスファルト舗装工(機械)	D40HA07312	m2				土砂等運搬 積込(ト・ス)	CB210110	m3	青本			
				As安定処理 アスファルト舗装工(人力)	D40HA07361	m2				上層路盤(車道・路肩部)	CB410040	m2	青本			
				基層(車道・路肩部)	CB410240	m2			青本	上層路盤(車道・路肩部)	CB410040	m2	青本			
				中間層(車道・路肩部)	CB410250	m2			青本							
				表層(車道・路肩部)	CB410260	m2			青本							
				基層(歩道部)	CB410241	m2			青本							
				中間層(歩道部)	CB410251	m2			青本							
				表層(歩道部)	CB410261	m2			青本							
				透水性アスファルト舗装	CB410660	m2			青本							
				排水性舗装・表層(車道・路肩部)	CB410510	m2			青本							
				コンクリート舗装 機械舗設	WB410810	m2			青本							
				コンクリート舗装 人力舗設	WB410820	m2			青本							
				コンクリート舗装工(材料)	WB410830	m			青本							
				コンクリート舗装工(目地工)縦目地工	WB410840	m			青本							
				コンクリート舗装工(目地工)横目地工	WB410850	m			青本							
				特殊アロー舗装	CB422530	m2			青本	※平板アロー設置、再利用時に使用						
				平石張		m2										
				凍上抑制層		m2										
				道路付属物												
							排水構造物撤去A	下位代償なし		m						
							排水構造物撤去B	下位代償なし		箇所						
							防護柵撤去	下位代償なし		m						
							アロー撤去	下位代償なし		m						
							般運搬処理	下位代償なし		m3						
				道路付属物												
							ガードレール	防護柵設置工(ガードレール設置工) [市場単価][基礎設置は別途]	WB810510	m		青本				
							ガードレール	ガードレール 端未支柱	WB420110	本		青本				
							ガードレール	ガードレール 中間支柱	WB420120	本		青本				
							ガードレール	ガードレール ケープ&張	WB420140	m		青本				
							ガードレール	[基礎設置は別途]								
							防護柵設置工(ガードレール設置工)	防護柵設置工(ガードレール設置工) [市場単価][基礎設置は別途]	WB810600	m		青本				
							歩車道境界アロー	歩車道境界アロー	CB422510	m		青本				
			地先境界アロー	地先境界アロー	CB422520	m		青本								
			アロー	アロー	CB410330	m		青本								
			道路式区画線	区画線設置	WB821210	m		青本								
			ハイツ式区画線	区画線設置	WB821210	m		青本								
既設構造物撤去工																
			既設管撤去	鉄筋コンクリート管撤去工	D6D10950	m	D-25-1	P84								
				硬質塩化ビニール管撤去工	D6D10960	m	D-25-2	P84								
				陶管撤去工	D6D10970	m	D-25-3	P84								
				撤去管一次運搬2t BHO. 13m3	D40HD03110	m3			般運搬(As)	CB227010	m3	青本				
				撤去管一次運搬4t BHO. 28m3	D40HD03120	m3			土砂等運搬 原積算(更なる) [補正あり 青本Ⅱ-1-(6)-3表3.6参照 (H25.7基準)]	CB210110	m3	青本				
				撤去管一次運搬 10t BHO. 45m3	D40HD03130	m3			般運搬(As)	CB227010	m3	青本				
				撤去管一次運搬 10t BHO. 80m3	D40HD03140	m3			般運搬(無筋Co) 般運搬○km以下 (2tダンプ) 般発生作業: Co(無筋 鉄筋) 構造物とこわし 積込区分: 人力積込	CB227010 Z100023109~36 Z100023169~96	m3	青本				
				撤去管一次運搬 2t 人力	D40HD03150	m3			積込(ト・ス)	CB210020	m3					
				撤去管二次運搬(積込含む)10t	D40HD03160	m3			般運搬(無筋Co) 般運搬(As)	CB227010	m3	青本				
				撤去管直接運搬 2t BHO. 13m3	D40HD03170	m3			土砂等運搬 原積算(更なる) [補正あり 青本Ⅱ-1-(6)-3表3.6参照 (H25.7基準)]	CB210110	m3	青本				
				撤去管直接運搬 4t BHO. 28m3	D40HD03180	m3			般運搬(As)	CB227010	m3	青本				
				撤去管直接運搬 10t BHO. 45m3	D40HD03190	m3			土砂等運搬 原積算(更なる) [補正あり 青本Ⅱ-1-(6)-3表3.6参照 (H25.7基準)]	CB210110	m3	青本				
				撤去管直接運搬 10t BHO. 80m3	D40HD03200	m3			般運搬(As)	CB227010	m3	青本				
				撤去管直接運搬 2t 人力	D40HD03210	m3			般運搬(無筋Co) 般運搬○km以下 (2tダンプ) 般発生作業: Co(無筋 鉄筋) 構造物とこわし 積込区分: 人力積込	CB227010 Z100023109~36 Z100023169~96	m3	青本				
			既設人孔撤去	既設人孔撤去	D6D10980	m3	D-26-1	P85								
管路施設修繕工																
			アロー&蓋取替工	アロー&蓋撤去工	D40ZB02600	箇所	P142	維持管理								
舗装切断排水処分工																
			漏水処分	現場発生品及び支給品積込・荷卸	CB010420	t										
				現場発生品及び支給品運搬	CB010410	t										
				建設汚泥処理料		m3										
仮設工																
			仮設受電設備工													
			電力仮設費○Kw以下	低圧受電設備	WB253810	箇所		青本								
			電力受電設備設置撤去	高圧受電設備	WB253820	箇所		青本								
				電力量料金(低圧・臨時)	Z403091001	KWh										
				電力量料金(低圧・常時)	Z403091002	KWh										
				電力量料金(高圧・臨時)	Z403091003	KWh										
				電力量料金(高圧・常時)	Z403091004	KWh										
交通管理工																
			交通誘導警備員	交通誘導警備員A	WB010211	人										
				交通誘導警備員B	WB010212	人										

開削積算体系														
費目 (レバ' \$1)	工種 (レバ' \$2)	種別 (レバ' \$3)	細別 (レバ' \$4)	規格 (レバ' \$5)	積算要素 (レバ' \$6)									
					施工単価コード	単位	標準歩掛表	ベ' -ジ'						
					施工単価コード	単位	標準歩掛表	ベ' -ジ'						
			事業損失防止施設費		打合せ協議(中間打合せ1回)	D40ZC03151	業務	参6-1-7	緑本					
					〔直接経費・その他原価・一般管理費等を含む業務価格を計上し、工事の全間接費の対象外に設定している。〕									
					中間打合せ1回当たり	D40ZC03152	業務	参6-1-7	緑本					
					〔直接経費・その他原価・一般管理費等を含む業務価格を計上し、工事の全間接費の対象外に設定している。〕									
					作業計画書の作成	D40ZC03153	業務	参6-1-7	緑本					
					〔直接経費・その他原価・一般管理費等を含む業務価格を計上し、工事の全間接費の対象外に設定している。〕									
					家屋調査現地踏査	D40ZC03210	業務	参6-1-8	緑本					
					〔直接経費・その他原価・一般管理費等を含む業務価格を計上し、工事の全間接費の対象外に設定している。〕									
					家屋事前調査(区分所有以外)	D40ZC03310	棟	参6-1-9	緑本					
					〔直接経費・その他原価・一般管理費等を含む業務価格を計上し、工事の全間接費の対象外に設定している。〕									
					家屋事前調査(区分所有)	D40ZC03410	戸	参6-1-12	緑本					
					〔直接経費・その他原価・一般管理費等を含む業務価格を計上し、工事の全間接費の対象外に設定している。〕									
					家屋事前調査(概査)(工作物の調査)	D40ZC03760	箇所	参6-1-13	緑本					
					〔概査は「工作物の調査」歩掛を計上している。直接経費・その他原価・一般管理費等を含む業務価格を計上し、工事の全間接費の対象外に設定している。〕									
					家屋事後調査(区分所有以外)	D40ZC03510	棟	参6-1-14	緑本					
	〔直接経費・その他原価・一般管理費等を含む業務価格を計上し、工事の全間接費の対象外に設定している。〕													
	家屋事後調査(区分所有)	D40ZC03610	戸	参6-1-15	緑本									
	〔直接経費・その他原価・一般管理費等を含む業務価格を計上し、工事の全間接費の対象外に設定している。〕													
				安全費				式						
				役務費	電力基本料金	電力基本料金	WB010240	式		青本				
						電力基本料金(低圧・臨時)〇〇Kw	Z403091011	KW月						
電力基本料金(低圧・常時)〇〇Kw						Z403091012	KW月							
電力基本料金(高圧・臨時)〇〇Kw						Z403091013	KW月							
電力基本料金(高圧・常時)〇〇Kw						Z403091014	KW月							
電力設備用工事負担金						WB010260	式		青本					
借地料(月入力)						D1WB010230	月		青本					
			技術管理費											
			當続費											
			現場環境改善費											
共通仮設費(率分)														
共通仮設費(率分)														
共通仮設費計														
純工事費														
現場管理費														
工期延長等に伴う現場維持等の費用														
工事原価														
一般管理費等														
工事価格														
消費税等相当額														
本工事費計														

小口径推進積算体系																	
費目 (レバ1)	工種 (レバ2)	種別 (レバ3)	細別(レバ4)	規格 (レバ5)	積算要素(レバ6)				施工単価コード								
					施工単価コード	単位	標準歩掛表	ページ	施工単価コード	単位	標準歩掛表	ページ					
		仮設備工(小口径)	坑口(小口径)	坑口工(小口径泥水推進)	D4DG020340	箇所	表-53-1	P139	鋼材液接工	DG020370	m	E-53-1	P140				
				坑口工(小口径泥土圧推進)	D4DG020345	箇所	表-53-1	P139	鋼材切断工	DG020380	m	E-53-2	P140				
				坑口工 鋼製さや管* -リング* (一重ケーシング*)	D4DG021330	箇所	表-53-2	P139	鋼材液接工	DG020370	m	E-53-1	P140				
				坑口工 鋼材切断工	DG020380	m	E-53-2	P140									
				坑口工 取付管* -リング* (一重ケーシング*)	D4DG021340	箇所	表-53-2	P139	鋼材液接工	DG020370	m	E-53-1	P140				
				坑口工 鋼材切断工	DG020380	m	E-53-2	P140									
				坑口工(低耐荷力圧入二工程推進)	D4DG020350	箇所	表-53-3	P139	鋼材液接工	DG020370	m	E-53-1	P140				
				坑口工 鋼材切断工	DG020380	m	E-53-2	P140									
				坑口工(低耐荷力* -推進)	D4DG020360	箇所	表-53-3	P139	鋼材液接工	DG020370	m	E-53-1	P140				
				坑口工 鋼材切断工	DG020380	m	E-53-2	P140									
				坑口工(低耐荷力泥土圧推進)	D4DG020365	箇所	表-53-3	P139	鋼材液接工	DG020370	m	E-53-1	P140				
				坑口工 鋼材切断工	DG020380	m	E-53-2	P140									
				鉄切り	鉄切り工	DGD20390	m	E-55-1	P144								
				推進設備等設置撤去	推進用機器据付撤去工(小口径泥水)	DGD20480	箇所	D-56-1	P150								
					掘運機据付工(小口径泥水)	DGD20490	台	D-56-2	P150								
					推進用機器据換工(小口径泥水)	DGD20500	箇所	D-56-3	P150								
					推進設備撤出工(小口径泥水)	DGD20510	台	D-56-4	P151								
					推進設備工(小口径泥土圧)	DGD21400	箇所	D-56-5	P151								
					推進設備据換工(小口径泥土圧)	DGD21410	箇所	D-56-6	P151								
					先導体据付工(小口径泥土圧)	DGD21420	箇所	D-56-7	P151								
					先導体撤去工(小口径泥土圧)	DGD21430	箇所	D-56-8	P152								
					推進設備工(鋼製さや管* -リング* (一重ケーシング*))	DGD21590	箇所	D-56-9	P152								
					推進設備据換工(鋼製さや管* -リング* (一重ケーシング*))	DGD21600	箇所	D-56-10	P152								
					推進設備工(取付管* -リング* (一重ケーシング*))	DGD21610	箇所	D-56-11	P152								
					推進設備工(低耐荷力圧入二工程)	DGD20520	箇所	D-56-12	P153								
					推進設備据換工(低耐荷力圧入二工程)	DGD20530	箇所	D-56-13	P153								
					推進設備工(低耐荷力* -)	DGD20540	箇所	D-56-14	P153								
					推進設備据換工(低耐荷力* -)	DGD20550	箇所	D-56-15	P153								
					先導体据付撤去工(低耐荷力* -) 一括回収	DGD20560	箇所	D-56-16	P153								
					先導体据付撤去工(低耐荷力* -) 分割回収	DGD20570	箇所	D-56-16	P153								
					推進設備工(低耐荷力泥土圧)	DGD21450	箇所	D-56-17	P154								
					推進設備据換工(低耐荷力泥土圧)	DGD21460	箇所	D-56-18	P154								
					先導体据付撤去工(低耐荷力泥土圧)	DGD21470	箇所	D-56-19	P154								
					支圧壁工(小口径泥水)		箇所	D-57-1	P155								
					中込め注入設備工	仮設備鋼材(小口径泥水)		式		P155							
						中込め注入設備工鋼製さや管* -リング* (一重ケーシング*)	DGD21620	箇所	D-58-1	P156							
						中込め注入設備工取付管* -リング* (一重ケーシング*)	DGD21630	箇所	D-58-1	P156							
						発生処理	Co無筋廃材一次運搬10t BH0.80m3	D40HA06141	m3			散運搬	G8227010	m3		青本	
							Co無筋廃材一次運搬 2t 人力	D40HA06172	m3			散運搬	G8227010	m3		青本	
							Co無筋廃材二次運搬(積込含む) 10t	D40HA06186	m3			散運搬	G8227010	m3		青本	
				Co無筋廃材直接運搬 10t BH0.80m3			D40HA06241	m3			散運搬	G8227010	m3		青本		
				Co無筋廃材直接運搬 2t 人力			D40HA06272	m3			散運搬	G8227010	m3		青本		
				Co有筋廃材一次運搬10t BH0.80m3			D40HA06641	m3			散運搬	G8227010	m3		青本		
				Co有筋廃材一次運搬 2t 人力			D40HA06672	m3			散運搬	G8227010	m3		青本		
				Co有筋廃材二次運搬(積込含む) 10t	D40HA06686	m3			散運搬	G8227010	m3		青本				
				Co有筋廃材直接運搬10t BH0.80m3	D40HA06741	m3			散運搬	G8227010	m3		青本				
				Co有筋廃材直接運搬 2t 人力	D40HA06772	m3			散運搬	G8227010	m3		青本				
				送・排泥設備工	送・排泥設備(小口径泥水)	送排泥管設置撤去工(小口径泥水)	D4DG20910	式	D-59-1	P245							
						送泥* フ 据付撤去工(小口径泥水)	DGD20920	台	D-59-2	P245							
						排泥* フ 据付撤去工(小口径泥水)	DGD20930	台	D-59-3	P245							
						計測機器類設置撤去工(小口径泥水)	DGD20940	箇所	D-59-4	P245							
						* フ 及び計測機器類機械器具損料等(小口径泥水)	D40JM01500		D-59-5	P246	電力料	コードなし個別積算	式	表-59-8	P240		
						搬揚器具損料					搬揚器具損料	コードなし個別積算	式	表-59-8	P240		
						諸経費(まるめ)											
						泥水処理設備工	泥水処理設備(小口径泥水)	泥水処理装置据付撤去工(小口径泥水・泥水式推進)		式	D-60-1	P264	小式一次処理機据付撤去工(小口径泥水・泥水式推進)	DG021050	基	E-60-1	P264
								泥水処理装置据付撤去工(小口径泥水・泥水式推進)					水槽据付撤去工(小口径泥水・泥水式推進)	DG021080	槽	E-60-4	P265
								処理設備付帯作業工(小口径泥水・泥水式推進)	DGD21120	式	D-60-2	P266					
				処理設備機械器具損料等(小口径泥水・泥水式推進)	D40KJ02300			式	D-60-3	P266							
				作泥材(小口径泥水・泥水式推進)	D40GD21130			式	D-60-4	P266	作泥材(初期作泥水)	D40GD21140	m3		P266		
				搬運清掃車運搬	WB232010			m3									
				泥水分費				m3									
				推進水替工	推進用水替	DGD21150	日	D-62-1	P269								
					排出水処理費		式										
				補助地盤改良工	薬液注入												
					高圧噴射搬注												
				立坑工													
				地盤改良工(開削を参照)													
				付帯工(開削を参照)													
				仮設工(開削を参照)													
				直接工事費計													

中大口径推進積算体系																
費目 (レバ 81)	工程 (レバ 82)	種別 (レバ 83)	細別 (レバ 84)	規格 (レバ 85)	積算基準 (レバ 86)					施工単価コード						
管路(分合流別)					施工単価コード	単位	標準歩掛表	ページ	施工単価コード							
管きょ工 (中大口径推進、管径○○mm、○○工法)					施工単価コード	単位	標準歩掛表	ページ	施工単価コード							
刃口推進工																
推進用鉄筋コンクリート管 (刃口)	推進用鉄筋コンクリート管				本											
	継手材料費				式											
	管内掘削工 (刃口推進)	D6D20600	m	D-70-1	P174											
	坑内作業工 (刃口推進)	D400GD20610	m	D-70-2	P174											
	坑内作業機械器具損料 (刃口元押)	D40KA014105	式	積算要額	P107											
	坑内作業機械器具損料 (刃口中押)	D40KA014205	式	積算要額	P107											
	坑外作業工 (刃口推進) クレーンなし	D40GD20620	m	D-70-3	P174											
	管束結工	D40KA01600	箇所	H25参考資料	P41											
	発生土処理	D40JA05570	m3	-	-											
	残土二次運搬工 (一般土工・普通土積込含む) 10t	D40AA06380	m3	-	-											
残土直接運搬工 (推進) 2t	D40JA05670	m3	-	-												
残土処分費		m3														
表込め	表込注入工 (刃口推進)	D40GD20630	m	D-71-1	P176											
	機械器具損料 (表込注入)	D40GD20640	式		P176											
管目地	目地材料工	D6D20660	箇所	D-72-1	P177											
泥水推進工																
推進用鉄筋コンクリート管 (泥水)	推進用鉄筋コンクリート管				本											
	継手材料費				式											
	切羽坑内作業工 (泥水式推進工法)	D40GD20670	m	D-73-1	P193											
	坑外作業工 (泥水推進)	D6D20680	m	D-73-2	P193											
	機械器具損料及び電力料 (泥水推進)	D40KB01500	式	D-73-3	P193											
	管束結工	D40KA01600	箇所	H25参考資料	P41											
	発生土処理		m3													
	残土運搬費		m3													
	残土処分費		m3													
	表込め	表込注入工 (泥水式・泥濃式推進)	D40GD20650	m	D-71-2	P176										
管目地	目地材料工	D6D20660	箇所	D-72-1	P177											
泥濃推進工																
推進用鉄筋コンクリート管 (泥濃)	推進用鉄筋コンクリート管				本											
	継手材料費				式											
	切羽作業工	D6D20870	m	D-74-1	P229											
	坑内作業工 (泥濃推進)	D40GD20880	m	D-74-2	P229											
	坑外作業工 (泥濃推進)	D6D20890	m	D-74-3	P229											
	機械器具損料及び電力料 (泥濃推進)	D40KC01600	式	D-74-4	P229											
	発生土処理	残土運搬費		m3												
	残土処分費		m3													
	表込め	表込注入工 (泥水式・泥濃式推進)	D40GD20650	m	D-71-2	P176										
	管目地	目地材料工	D6D20660	箇所	D-72-1	P177										
立坑内管布設工 (開削を参照)																
鉄筋コンクリート管				本												
コンクリート基礎				m												
				m3												
				m2												
				m2												
仮設備工 (刃口)																
支圧壁	支圧壁工 (刃口推進工法)			箇所	D-57-2	P194										
クレーン設備組立撤去	クレーン設備工 (刃口推進工法)	D6D20690	箇所	D-75-1	P196											
立坑基礎 [立坑に計上]																
坑口	坑口工 (刃口推進)			箇所	D-76-1	P198										
鏡切り	鏡切り工	D6D20390	m	E-55-1	P144											
推進設備工	推進設備工 (刃口推進工法) クレーンなし	D40KE06150	箇所	D-77-1	P203											
刃口撤去	刃口撤去工	D6D20750	箇所	D-77-2	P203											
中押し装置	中押し装置設備工	D40GD20760	箇所	D-78-1	P204											

中大口径推進積算体系

シールド工法精算体系

費目 (h・k1)	工程 (h・k2)	種別 (h・k3)	細別 (h・k4)	規格 (h・k5)	積算要素 (h・k6)	施工単価コード	単位	標準歩掛表	h・k7	施工単価コード	単位	標準歩掛表	h・k7
管路(分合流別)													
管きょ工(○式・シ工法、仕上り内径○mm)													
一次覆工													
	シールド機本体○式		シールド機価格										
	セグメント(仕上り内径○mm)		セグメント価格										
	掘工セグメント		切羽及び坑内作業工(泥水シールド)	D6D30010	m	D-100-1	P285						
			坑外作業工(泥水シールド)	D6D30020	m	D-100-2	P285						
			泥水処理作業工	D6D30030	m	D-100-3	P285						
			中央制御管理工	D6D30040	m	D-100-4	P286						
			切羽及び坑内作業工(泥土圧シールド)	D6D30050	m	D-100-5	P286						
			坑外作業工(泥土圧シールド)	D6D30060	m	D-100-6	P286						
	機械器具損料		一次覆工機械器具損料(泥水式シールド)	コードなし個別積算	式	D-101-1	P305						
			一次覆工機械器具損料(泥土圧式シールド)	コードなし個別積算	式	D-101-2	P305						
	空伏セグメント		セグメント空伏工	D6D30070	リング	D-102-1	P305						
	発生土処理		発生土運搬工(土砂h・a・種)	コードなし個別積算	m3	-							
			排泥水運搬工(天蓋付ダンプ)	コードなし個別積算	m3	-							
			残土処分費		m3	-							
			泥水処分費		m3	-							
	裏込材		裏込材	コードなし個別積算	m3	-	P306						
	作泥材		作泥材(泥水式)	コードなし個別積算	式	-	P306						
	添加材		添加材(泥土圧式)	コードなし個別積算	式	-	P306						
二次覆工													
	コンクリート		コンクリート打設工(フ・レーザ打設)	D6D30080	m	D-106-1	P309						
	掘工コンクリート		コンクリート打設工(ホ・フ・車打設)	D6D30090	m	D-106-2	P310						
			スチール・A調整工	D6D30100	回	D-106-3	P310						
			コンクリート打設配管設置工	D6D30110	m	D-106-4	P310						
			二次覆工機械器具損料(フ・レーザ打設用)	コードなし個別積算	式	D-106-5	P318						
			二次覆工機械器具損料(ホ・フ・車打設用)	コードなし個別積算	式	D-106-6	P318						
	鉄筋		下位代価なし	コードなし個別積算									
立坑内管布設工													
開所参照													
坑内整備工													
	坑内整備		坑内整備工	D6D30120	m	D-107-1	P320						
			坑内整備工機械器具損料	コードなし個別積算	式	D-107-2	P322						
仮設備工(シールド)													
	発進坑口		バックアップ設置撤去工	D6D30130	箇所	D-108-1	P325						
			コンクリート	CB240010	m3		青本						
			型枠	CB240210	m2		青本						
			構造物とりこわし	WB824010	m3		青本						
			鋭運動処理	中大口径推進参照									
	支柱壁		鋼材設置撤去工	D6D30140	t	D-109-1	P325						
			仮設鋼材資料	コードなし個別積算	式	D-109-2	P326						
	立坑内作業床		鋼材設置撤去工	D6D30140	t	D-109-1	P325						
			床材設置工	D6D30150	m2	D-110-1	P327						
			仮設鋼材資料	コードなし個別積算	式	D-110-2	P327						
	シールド機発進用受台		鋼材設置撤去工	D6D30140	t	D-109-1	P325						
			仮設鋼材資料	コードなし個別積算	式	D-111-1	P327						
	シールド機引上受台		鋼材設置撤去工	D6D30140	t	D-109-1	P325						
			仮設鋼材資料	コードなし個別積算	式	D-112-1	P329						
	シールド機据付		シールド機据付工(泥水式)	D6D30170	箇所	D-113-1	P333						
			シールド機据付工(泥土圧式)	D6D30180	箇所	D-113-2	P333						
	シールド機回転据付		シールド機回転据付工(泥水式)(セグメント外径2000～2150mm)	D6D30190	箇所	D-114-1	P334						
			シールド機回転据付工(泥土圧式)(セグメント外径2000mm)	D6D30200	箇所	D-114-2	P334						
	シールド機搬出		シールド機搬出工(泥水式)	D6D30210	箇所	D-115-1	P336						
			シールド機搬出工(泥土圧式)	D6D30220	箇所	D-115-2	P336						
	シールド機解体残置		シールド機解体残置工(泥水式)	D6D30230	箇所	D-116-1	P337						
			シールド機解体残置工(泥土圧式)	D6D30240	箇所	D-116-2	P338						
	シールド機仮発進		仮セグメント組立・撤去工	D6D30250	リング	D-117-1	P339						
			鋼材設置撤去工	D6D30140	t	D-117-2	P339						
			仮設鋼材資料	コードなし個別積算	式	D-117-3	P340						
	後続台車設備		後続台車据付撤去工(泥水式)	D6D30260	回	D-118-1	P341						
			後続台車据付撤去工(泥土圧式)	D6D30270	回	D-118-2	P342						
	鏡切り		鋼矢板切断工	D6D30280	m	D-119-1	P343						
			足場工	WB252110	掛m2		青本						
	軌条設備		レール据付	D4D6D30290	式	D-120-1	P344						
			鋼材資料	D6D30300	式	D-120-2	P344						
	立坑基礎		立坑で計上する										
坑内設備工													
	配管設備		配管設備工	D6D30310	式	D-121-1	P347						
	換気設備		換気設備工500mm以下	D6D30320	式	D-122-1	P347						
	通信配線設備		通信配線設備工	D6D30330	式	D-123-1	P348						
	スチール・A設備		スチール・A設備工	D6D30340	t	D-124-1	P348						
立坑設備工													
	立坑クレーン設備		基礎工	コードなし個別積算	箇所								
			立坑クレーン設備工	D6D30350	箇所	D-125-1	P349						
			鋼材資料枕木	D6D30360	式								
			レール損料	コードなし個別積算	式								
			諸経費										
	土砂搬出設備(泥土圧式シールド)		土砂搬出設備設置工	D6D30370	台	D-126-1	P350						
			機械器具損料	コードなし個別積算	式								
	立坑内仮設階段		仮設階段設置工	D6D30390	m	D-127-1	P351						
			仮設階段設置用材料費 [諸経費を計上している]	D6D30380	m	表55-3	P351						
坑外設備工													
	仮囲い		仮囲い設置・撤去	WB253210	m		青本						
	仮囲い門扉		仮囲い門扉設置撤去工	D6D30400	箇所	D-128-1	P352						
	裏込材注入設備		裏込材注入設備設置撤去工	D6D30410	箇所	D-129-1	P352						
	添加材注入設備		添加材注入設備設置撤去工	D6D30420	箇所	D-130-1	P353						
泥水設備工(泥水式シールド)													
	送・排泥管設備		送・排泥管設置工	D6D30430	式	D-131-1	P355						
			伸縮管据付工	D6D30440	回	D-131-2	P355						
			送排泥管損料(伸縮管含む)	D4D6D30450	式	D-131-3	P356						
	送・排泥ホップ設備		送泥ホップ据付工	D6D30460	台	D-132-1	P357						
			切羽用ホップ据付工	D6D30470	台	D-132-2	P357						
			中継用ホップ据付工	D6D30480	台	D-132-3	P358						
	中央監視計装設備		操作盤等据付工	D6D30490	式	D-133-1	P359						
			制御ケーブル布設工	D6D30500	式	D-133-2	P359						
	泥水処理設備		一次処理機据付撤去工	D6D30510	台	表57-9	P361						
			二次処理機据付撤去工	D4D6D30520	台	表57-9	P361						
			泥水据付撤去工	D6D30530	槽	表57-9	P361						
			清水槽据付撤去工	D6D30540	槽	表57-9	P361						
			中継装置据付撤去工	D6D30550	台	表57-9	P361						
			土砂ホップ据付撤去工	D6D30560	台	表57-9	P361						
			小機器据付工	D6D30570	槽	表57-9	P361						
			泥水処理設備機械器具損料	コードなし個別積算	式	表57-13	P365						
			基礎工	コードなし個別積算	式								
	シールド水替工		シールド水替工	D6D30580	式	D-135-1	P369						
			坑内中継水替工	D6D30590	式	D-135-2	P369						
仮設工													
防音工													
	仮設防音壁		防音ハ・林工(防音壁)	D4D6D50010	m2	D-200-1	P451						
			鉄骨工(防音壁)	D4D6D50030	t	D-200-2	P452						
			屋根ふき工	D6D50090	m2	D-200-3	P453						
			ハ・林取付及び取除費	D4D6D50020	m2	E-200-1	P451						
			鉄骨工場加工費	D6D50040	t	E-200-2	P452						
			工場運搬費	D6D50050	m	E-200-3	P452						
			塗料費	D6D50060	m2	E-200-4	P452						
			組立費	D6D50070	t	E-200-5	P453						
			ハ・林本諸費	D6D50080	t	E-200-6	P453						

立坑積算体系													
費目 (レベ 51)	工種 (レベ 52)	種別 (レベ 53)	細別 (レベ 54)	規格 (レベ 55)	積算要素 (レベ 56)								
管 路					施工単価コード	単位	標準歩掛表	ページ	施工単価コード		単位	標準歩掛表	
立坑工 <立坑名称>													
管路土工													
立坑埋戻(発生土) (一般土工を使用)			立坑掘削 (ハツカ砂)	D6D10040	m3	D-1-3	P18						
			立坑掘削 (クワシツル)	D6D10050	m3	D-1-4	P18						
			小型ハツカ砂投入搬出工立坑1箇所当り	D6D10010	回	D-1	P13						
			機械投入埋戻工 (一般土工 発生土)	D401A02150	m3	—		埋戻し	CB210410	m3			青本
			人力投入埋戻工 (一般土工 発生土)	D401A02250	m3	—		埋戻し	CB210410	m3			青本
			埋戻発生土運搬工 (一般土工) 2t、人力	D401A02300	m3	—		土砂等運搬 積込 (4-2') [BH0.8m3による、仮置き場積込、以下同じ]	CB210110 CB210020	m3 m3			青本 青本
			埋戻発生土運搬工 (一般土工) 2t、 BH0.13m3	D401A02400	m3	—		埋戻発生土運搬工 (2t積)	D40AA023120	m3	独自		
			埋戻発生土運搬工 (一般土工) 4t、 BH0.28m3	D401A02500	m3	—		土砂等運搬 積込 (4-2') 埋戻発生土運搬工 (2t積)	CB210110 CB210020 D40AA023120	m3 m3 m3			青本 青本
			埋戻発生土運搬工 (一般土工) 10t BH0.45m3	D401A02600	m3	—		土砂等運搬 積込 (4-2') 埋戻発生土運搬工 (4t積)	CB210110 CB210020 D40AA023210	m3 m3 m3			青本 青本
			埋戻発生土運搬工 (一般土工) 10t BH0.80m3	D401A02700	m3	—		土砂等運搬 積込 (4-2') 土砂等運搬	CB210110 CB210020 CB210110	m3 m3 m3			青本 青本
			埋戻発生土運搬工 (一般土工) 10t クワ 0.40m3	D401A02800	m3	—		土砂等運搬 積込 (4-2') 土砂等運搬	CB210110 CB210020 CB210110	m3 m3 m3			青本 青本
			埋戻発生土運搬工 (一般土工) 10t クワ 0.40m3	D401A02800	m3	—		土砂等運搬 積込 (4-2') 土砂等運搬	CB210110 CB210020 CB210110	m3 m3 m3			青本 青本
			埋戻発生土運搬工 (一般土工) 10t クワ 0.40m3	D401A02800	m3	—		土砂等運搬 積込 (4-2') 土砂等運搬	CB210110 CB210020 CB210110	m3 m3 m3			青本 青本
			埋戻発生土運搬工 (一般土工) 10t クワ 0.40m3	D401A02800	m3	—		土砂等運搬 積込 (4-2') 土砂等運搬	CB210110 CB210020 CB210110	m3 m3 m3			青本 青本
			埋戻発生土運搬工 (一般土工) 10t クワ 0.40m3	D401A02800	m3	—		土砂等運搬 積込 (4-2') 土砂等運搬	CB210110 CB210020 CB210110	m3 m3 m3			青本 青本
			埋戻発生土運搬工 (一般土工) 10t クワ 0.40m3	D401A02800	m3	—		土砂等運搬 積込 (4-2') 土砂等運搬	CB210110 CB210020 CB210110	m3 m3 m3			青本 青本
			埋戻発生土運搬工 (一般土工) 10t クワ 0.40m3	D401A02800	m3	—		土砂等運搬 積込 (4-2') 土砂等運搬	CB210110 CB210020 CB210110	m3 m3 m3			青本 青本
			埋戻発生土運搬工 (一般土工) 10t クワ 0.40m3	D401A02800	m3	—		土砂等運搬 積込 (4-2') 土砂等運搬	CB210110 CB210020 CB210110	m3 m3 m3			青本 青本
			埋戻発生土運搬工 (一般土工) 10t クワ 0.40m3	D401A02800	m3	—		土砂等運搬 積込 (4-2') 土砂等運搬	CB210110 CB210020 CB210110	m3 m3 m3			青本 青本
			埋戻発生土運搬工 (一般土工) 10t クワ 0.40m3	D401A02800	m3	—		土砂等運搬 積込 (4-2') 土砂等運搬	CB210110 CB210020 CB210110	m3 m3 m3			青本 青本
			埋戻発生土運搬工 (一般土工) 10t クワ 0.40m3	D401A02800	m3	—		土砂等運搬 積込 (4-2') 土砂等運搬	CB210110 CB210020 CB210110	m3 m3 m3			青本 青本
埋戻発生土運搬工 (一般土工) 10t クワ 0.40m3	D401A02800	m3	—		土砂等運搬 積込 (4-2') 土砂等運搬	CB210110 CB210020 CB210110	m3 m3 m3			青本 青本			
埋戻発生土運搬工 (一般土工) 10t クワ 0.40m3	D401A02800	m3	—		土砂等運搬 積込 (4-2') 土砂等運搬	CB210110 CB210020 CB210110	m3 m3 m3			青本 青本			
埋戻発生土運搬工 (一般土工) 10t クワ 0.40m3	D401A02800	m3	—		土砂等運搬 積込 (4-2') 土砂等運搬	CB210110 CB210020 CB210110	m3 m3 m3			青本 青本			
埋戻発生土運搬工 (一般土工) 10t クワ 0.40m3	D401A02800	m3	—		土砂等運搬 積込 (4-2') 土砂等運搬	CB210110 CB210020 CB210110	m3 m3 m3			青本 青本			
埋戻発生土運搬工 (一般土工) 10t クワ 0.40m3	D401A02800	m3	—		土砂等運搬 積込 (4-2') 土砂等運搬	CB210110 CB210020 CB210110	m3 m3 m3			青本 青本			
埋戻発生土運搬工 (一般土工) 10t クワ 0.40m3	D401A02800	m3	—		土砂等運搬 積込 (4-2') 土砂等運搬	CB210110 CB210020 CB210110	m3 m3 m3			青本 青本			
埋戻発生土運搬工 (一般土工) 10t クワ 0.40m3	D401A02800	m3	—		土砂等運搬 積込 (4-2') 土砂等運搬	CB210110 CB210020 CB210110	m3 m3 m3			青本 青本			
埋戻発生土運搬工 (一般土工) 10t クワ 0.40m3	D401A02800	m3	—		土砂等運搬 積込 (4-2') 土砂等運搬	CB210110 CB210020 CB210110	m3 m3 m3			青本 青本			
埋戻発生土運搬工 (一般土工) 10t クワ 0.40m3	D401A02800	m3	—		土砂等運搬 積込 (4-2') 土砂等運搬	CB210110 CB210020 CB210110	m3 m3 m3			青本 青本			
埋戻発生土運搬工 (一般土工) 10t クワ 0.40m3	D401A02800	m3	—		土砂等運搬 積込 (4-2') 土砂等運搬	CB210110 CB210020 CB210110	m3 m3 m3			青本 青本			
埋戻発生土運搬工 (一般土工) 10t クワ 0.40m3	D401A02800	m3	—		土砂等運搬 積込 (4-2') 土砂等運搬	CB210110 CB210020 CB210110	m3 m3 m3			青本 青本			
埋戻発生土運搬工 (一般土工) 10t クワ 0.40m3	D401A02800	m3	—		土砂等運搬 積込 (4-2') 土砂等運搬	CB210110 CB210020 CB210110	m3 m3 m3			青本 青本			
埋戻発生土運搬工 (一般土工) 10t クワ 0.40m3	D401A02800	m3	—		土砂等運搬 積込 (4-2') 土砂等運搬	CB210110 CB210020 CB210110	m3 m3 m3			青本 青本			
埋戻発生土運搬工 (一般土工) 10t クワ 0.40m3	D401A02800	m3	—		土砂等運搬 積込 (4-2') 土砂等運搬	CB210110 CB210020 CB210110	m3 m3 m3			青本 青本			
埋戻発生土運搬工 (一般土工) 10t クワ 0.40m3	D401A02800	m3	—		土砂等運搬 積込 (4-2') 土砂等運搬	CB210110 CB210020 CB210110	m3 m3 m3			青本 青本			
埋戻発生土運搬工 (一般土工) 10t クワ 0.40m3	D401A02800	m3	—		土砂等運搬 積込 (4-2') 土砂等運搬	CB210110 CB210020 CB210110	m3 m3 m3			青本 青本			
埋戻発生土運搬工 (一般土工) 10t クワ 0.40m3	D401A02800	m3	—		土砂等運搬 積込 (4-2') 土砂等運搬	CB210110 CB210020 CB210110	m3 m3 m3			青本 青本			
埋戻発生土運搬工 (一般土工) 10t クワ 0.40m3	D401A02800	m3	—		土砂等運搬 積込 (4-2') 土砂等運搬	CB210110 CB210020 CB210110	m3 m3 m3			青本 青本			
埋戻発生土運搬工 (一般土工) 10t クワ 0.40m3	D401A02800	m3	—		土砂等運搬 積込 (4-2') 土砂等運搬	CB210110 CB210020 CB210110	m3 m3 m3			青本 青本			
埋戻発生土運搬工 (一般土工) 10t クワ 0.40m3	D401A02800	m3	—		土砂等運搬 積込 (4-2') 土砂等運搬	CB210110 CB210020 CB210110	m3 m3 m3			青本 青本			
埋戻発生土運搬工 (一般土工) 10t クワ 0.40m3	D401A02800	m3	—		土砂等運搬 積込 (4-2') 土砂等運搬	CB210110 CB210020 CB210110	m3 m3 m3			青本 青本			
埋戻発生土運搬工 (一般土工) 10t クワ 0.40m3	D401A02800	m3	—		土砂等運搬 積込 (4-2') 土砂等運搬	CB210110 CB210020 CB210110	m3 m3 m3			青本 青本			
埋戻発生土運搬工 (一般土工) 10t クワ 0.40m3	D401A02800	m3	—		土砂等運搬 積込 (4-2') 土砂等運搬	CB210110 CB210020 CB210110	m3 m3 m3			青本 青本			
埋戻発生土運搬工 (一般土工) 10t クワ 0.40m3	D401A02800	m3	—		土砂等運搬 積込 (4-2') 土砂等運搬	CB210110 CB210020 CB210110	m3 m3 m3			青本 青本			
埋戻発生土運搬工 (一般土工) 10t クワ 0.40m3	D401A02800	m3	—		土砂等運搬 積込 (4-2') 土砂等運搬	CB210110 CB210020 CB210110	m3 m3 m3			青本 青本			
埋戻発生土運搬工 (一般土工) 10t クワ 0.40m3	D401A02800	m3	—		土砂等運搬 積込 (4-2') 土砂等運搬	CB210110 CB210020 CB210110	m3 m3 m3			青本 青本			
埋戻発生土運搬工 (一般土工) 10t クワ 0.40m3	D401A02800	m3	—		土砂等運搬 積込 (4-2') 土砂等運搬	CB210110 CB210020 CB210110	m3 m3 m3			青本 青本			
埋戻発生土運搬工 (一般土工) 10t クワ 0.40m3	D401A02800	m3	—		土砂等運搬 積込 (4-2') 土砂等運搬	CB210110 CB210020 CB210110	m3 m3 m3			青本 青本			
埋戻発生土運搬工 (一般土工) 10t クワ 0.40m3	D401A02800	m3	—		土砂等運搬 積込 (4-2') 土砂等運搬	CB210110 CB210020 CB210110	m3 m3 m3			青本 青本			
埋戻発生土運搬工 (一般土工) 10t クワ 0.40m3	D401A02800	m3	—		土砂								

立坑積算体系																		
費目 (レベ #1)	工程 (レベ #2)	種別 (レベ #3)	細別 (レベ #4)	規格 (レベ #5)	積算要素 (レベ #6)													
					施工単価コード	単位	標準歩掛表	ページ		施工単価コード	単位	標準歩掛表	ページ					
			発生土処理 (一般土工を使用)		残土一次運搬工 (一般土工) 2t・BH0.13m3	D401A06310	m3	—										
					残土一次運搬工 (一般土工) 4t・BH0.28m3	D401A06320	m3	—										
					残土一次運搬工 (一般土工) 10t BH0.45m3	D401A06330	m3	—										
					残土一次運搬工 (一般土工) 10t BH0.80m3	D401A06340	m3	—										
					残土一次運搬工 (一般土工) 10t 75k 0.40m3	D401A06350	m3	—										
					残土一次運搬工 (一般土工) 2t・人力	D401A06370	m3	—										
					残土二次運搬工 (一般土工) 10t BH0.80m3	D40AA06380	m3	—										
					残土直接運搬工 (一般土工) 2t・BH0.13m3	D401A06410	m3	—										
					残土直接運搬工 (一般土工) 4t・BH0.28m3	D401A06420	m3	—										
					残土直接運搬工 (一般土工) 10t BH0.45m3	D401A06430	m3	—										
					残土直接運搬工 (一般土工) 10t BH0.80m3	D401A06440	m3	—										
					残土直接運搬工 (一般土工) 10t 75k 0.40m3	D401A06450	m3	—										
					残土直接運搬工 (一般土工) 2t・人力	D401A06470	m3	—										
					残土一次運搬工 (一般土工・軟岩) 10t BH0.45m3	D401A06730	m3	—										
					残土一次運搬工 (一般土工・軟岩) 10t BH0.80m3	D401A06740	m3	—										
					残土一次運搬工 (一般土工・軟岩) 10t 75 k0.40	D401A06750	m3	—										
					残土二次運搬工 (一般土工・軟岩) 10t BH0.80m3	D40AA06780	m3	—										
					残土直接運搬工 (一般土工・軟岩) 10t BH0.45m3	D401A06830	m3	—										
					残土直接運搬工 (一般土工・軟岩) 10t BH0.80m3	D401A06840	m3	—										
					残土直接運搬工 (一般土工・軟岩) 10t 75 k0.40	D401A06850	m3	—										
					残土処分費													
					土 留 工													
								掘削		布設 開削参照								
										軽量鋼矢板パイプ 0.2m打込工	D6D10280	枚	D-12-3	P46				
										軽量鋼矢板パイプ 0.2m引抜き工	D6D10290	枚	D-12-4	P46				
										軽量鋼矢板油圧圧入工 (油圧式杭圧入引 抜機)	D6D10330	枚	D-12-5	P49				
										軽量鋼矢板油圧引抜き工 (油圧式杭圧入引 抜機)	D6D10340	枚	D-12-6	P49				
										軽量鋼矢板×型賃料		t・日						
										軽量鋼矢板×型全損費		t						
										鋼杭橋矢板土留								
										鋼矢板土留	パイプ 0.2m施工による鋼矢板打込み	WB250200	枚			青本		
											パイプ 0.2m施工による鋼矢板引抜き	WB250240	枚			青本		
鋼矢板圧入 (Nmax ≤ 25)	WB251330	枚									青本							
鋼矢板圧入 (Nmax ≤ 50)	WB251340	枚									青本							
鋼矢板圧入 (50<Nmax ≤ 600)	WB251390	枚									青本							
鋼矢板引抜き	WB251370	枚									青本							
鋼矢板O型賃料		t・日																
鋼矢板O型全損費		t																
油圧式杭圧入引抜機据付解体	D6D10350	回	D-12-7	P49														
油圧式杭圧入引抜機据付解体	WB251380	回									青本							
鋼製支保工	切梁・腹起し設置工	D40GD10420	t	E-12-1						P53								
	切梁・腹起し撤去工	D40GD10430	t	E-12-2						P54								
	鋼材賃料		t・日															
	鋼材全損費		t															
鋼材賃料		t																
ライフ・レート式 土留工及び土工																		
			ライフ・レート式		下位代価なし													
					ライフ・レート掘削土留工 (人力掘削) 径 1900mm以下	D6D40010	m	D-170-1	P425									
					ライフ・レート掘削土留工 (機械掘削) 径 2000mm以上	D6D40020	m	D-170-2	P425									
					グROUT注入工	WB230930	m3			青本								
					ライフ・レート埋戻	人力投入埋戻し工	立坑埋戻を参照	m3										
						機械投入埋戻し工	立坑埋戻を参照	m3										
					ライフ・レート支保	ライフ・レート撤去工	D6D40080	m	D-171-1	P427								
						切梁・腹起し設置	WB251931	t			青本							
					ライフ・レート存置	切梁・腹起し撤去	WB251932	t			青本							
						パイプ・レート	Z404010004~28	m										
					ライフ・レート・支保材賃料等	パイプ・支保工	Z404013030~50	7/8"										
						スラック (ライフ・レート・リンク 支保工等)		t										
支保材賃料		t																
鋼製立坑工及び土工																		
			鋼製立坑		下位代価なし													

立坑積算体系															
費目 (レベ #1)	工程 (レベ #2)	種別 (レベ #3)	細別 (レベ #4)	規格 (レベ #5)	積算要素 (レベ #6)										
					施工単価コード	単位	標準歩掛表	ページ							
					施工単価コード	単位	標準歩掛表	ページ							
		鋼製ケージ	式土留工及び土留												
			鋼製ケージ 圧入掘削												
						圧入掘削積込み工	D400GD40110	m	D-173-1	P432					
						ケージ 溶接工	D6D40170	箇所	D-173-2	P432	ケージ 落接工	D6D40180	m	E-173-1	P432
						ケージ 引上工	D400GD40310	箇所	D-173-3	P433	ケージ 引上工	D400GD40190	m	E-173-2	P433
						ケージ 撤去工	D6D40200	箇所	D-173-4	P433	ケージ 切断工	D6D40210	m	E-173-3	P433
						底盤コンクリート	D400GD40220	m3	D-174-1	P435					
						圧入掘削設備	D400GD40230	回	D-175-1	P436					
						機械退避・再設置工	D400GD40240	回	D-175-2	P436					
						鋼製ケージ 存置	刃先	2409011011~14	個						
						仮設ケージ 換料等	鋼製ケージ	2409011021~25	m						
						立坑排水	うわ水排水工	2409011031~34	本						
						排水運搬処理	D6D40250	箇所	D-178-1	P438					
							D6D40260	箇所	D-179-1	P439					
							側溝清掃車運搬	WB232010	m3	-	青木				
							建設汚泥処理料	Z100020770	m3						
						地中連続壁工 (コナート壁)									
						作業床									
						軌条									
						ガイドケーシング									
						連壁掘削									
						連壁鉄筋									
						連壁継手									
						連壁コンクリート									
			フラット・機械組立解体												
			フラット												
			切梁・腹起し												
			切梁・腹起し 資料等												
			廃液処理												
			泥土処理												
			コナート構造物取壊し												
			仮連壁処理												
			地中連続壁工 (ソレ壁)												
			作業床												
			ガイドソレ												
			ソレ壁												
			フラット・機械組立解体												
			フラット												
			切梁・腹起し												
			切梁・腹起し 資料等												
			泥土処理												
			コナート構造物取壊し												
			仮連壁処理												
			路面覆工												
			覆工 (○0m×○0m)												
				覆工板開閉工 (推進立坑 設置面積50m2以下)	D6D10890	m2	D-14-2	P58							
				覆工板・要術設置撤去工 (推進立坑 設置面積50m2以下)	D6D10460	m2	D-14-1	P58							
				覆工板路面すり付け	D40AG01300	m	開削参照	白本							
				覆工換料		m2・日									
				受け筋換料		t・日									
				円形覆工板設置工	D6D40270	箇所	D-180-1	P440							
				円形覆工板撤去工	D6D40280	箇所	D-180-2	P440							
				円形覆工板開閉工	D6D40290	回	D-180-3	P440							
				円形覆工板資料等	D6D40300	式	D-180-4	P440							
			立坑設備工												
			立坑内仮設階段												
			仮設昇降設備												
			土砂搬出設備												
			天井ケーシング設備												
			埋設物防護												
			埋設物防護												
			補助地盤改良工												
			開削参照												
			立坑水替工												
			立坑水替												
				ポンプ 運転工	D6D21150	日	D-62-1	P269							
				シャフト 水替工	D6D30580	式	D-135-1	P369							
			地下水低下工												
			パイプ イト												
			パイプ ケーブル												
			立坑基礎工 (推進仮設備工から移動)												
			立坑基礎												
			立坑基礎												
			地盤改良工 (開削を参照)												
			付帯工 (開削を参照)												
			仮設工 (開削を参照)												
直接工事費計															


埋戻工の考え方

1 発生土埋戻

発生土埋戻は以下の概念図のように埋戻し施工単価の他に、掘削土の仮置き場までの運搬・仮置き場での積み込み・仮置き場から埋戻し現場までの運搬を計上しています。

※運搬歩掛りは往復（現場⇄目的地）であり、現場⇒目的地⇒現場の一往復の歩掛りです。

埋戻工（発生土）作業概念図



積算方法

発生土埋戻工：埋戻工＋埋戻し発生土運搬工

管路埋戻

機械投入埋戻工	D40DGD10120～10130	単位：m3
人力投入埋戻工	D40AA02201	単位：m3
埋戻発生土運搬工	D40AA02310～02370	単位：m3

管路埋戻

機械投入埋戻工	D40IA02150	単位：m3
人力投入埋戻工	D40IA02250	単位：m3
埋戻発生土運搬工	D40IA02300～02800	単位：m3

【解 説】

- (1) 埋戻工〔d)埋戻費〕の施工単価は、埋戻し後1m3当たりの歩掛となっています。これに対して普通土の土量変化率C（白本P-21参照）は0.9（地山1m3を締め固めると0.9m3に体積が減る）となっています。このため、1m3の穴を埋戻すには、1.11m3の発生土量（地山）が必要となります。
- (2) 上図のa)からc)に当たる埋戻発生土運搬工（D40AA02310～02370、D40IA02300～02800）では代価内で運搬数量や積込み数量を1.11m3分を計上してあります。このため、設計書として計上する数量は「地山」単位で計上します。

埋戻発生土運搬工の構成（D40AA02310～02370、D40IA02300～02800）

a) 現場～仮置き場へ運搬（管路白本・立坑青本）＋b) 仮置き場での積込（青本）

＋c) 仮置き場～埋戻し現場へ運搬（青本・独自）

現場から仮置き場への運搬一往復と仮置き場から埋戻し現場への運搬一往復の計二往復を計上することを標準とします。

仮置き場から埋戻し現場への運搬車種は、現場から仮置き場までに使用した車種を標準とし、このときの運搬日数は次表のとおりとします。

バックホウ0.8m³積込・2tダンプ運搬・DID有り (地山10m³当り)

運搬距離 (km)	0.7以下	1.5以下	2.2以下	3.0以下	3.8以下	4.5以下	5.5以下	7.0以下
運搬日数 (日)	0.2	0.3	0.4	0.5	0.6	0.7	0.8	1.0
運搬距離 (km)	8.0以下	9.5以下						
運搬日数 (日)	1.1	1.3						

バックホウ0.8m³積込・2tダンプ運搬・DID無し (地山10m³当り)

運搬距離 (km)	0.7以下	1.5以下	2.3以下	3.1以下	4.0以下	5.0以下	6.0以下	7.5以下
運搬日数 (日)	0.2	0.3	0.4	0.5	0.6	0.7	0.8	1.0
運搬距離 (km)	9.0以下	10.5以下						
運搬日数 (日)	1.1	1.3						

バックホウ0.8m³積込・4tダンプ運搬・DID有り (地山10m³当り)

運搬距離 (km)	0.6以下	2.0以下	4.0以下	5.5以下	7.0以下	9.0以下	11.5以下	14.0以下
運搬日数 (日)	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5	0.6	0.8	0.9
運搬距離 (km)	16.0以下	20.0以下						
運搬日数 (日)	1.0	1.1						

バックホウ0.8m³積込・4tダンプ運搬・DID無し (地山10m³当り)

運搬距離 (km)	0.7以下	2.5以下	4.0以下	5.5以下	7.5以下	10.0以下	13.0以下	16.0以下
運搬日数 (日)	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5	0.6	0.8	0.9
運搬距離 (km)	18.5以下	23.0以下						
運搬日数 (日)	1.0	1.1						

2 山砂埋戻工

山砂の材料単価は現場着単価のため運搬費・積込費は計上しません。

管路埋戻

機械投入埋戻工 D40DGD10120～10130 単位：m³

人力投入埋戻工 D40AA02201 単位：m³

管路埋戻

機械投入埋戻工 D40IA03150 単位：m³

人力投入埋戻工 D40IA03250 単位：m³

【解 説】

- (1) 山砂の材料単価は「ほぐした状態」1m³の単価となっています。砂の土量変化率は白本P-21の変化率表を参照し、ほぐし土量変化率1.2、締め固め後変化率0.95となります。このため埋戻し1m³(地山)に必要なほぐし量は、 $L1.2 \div C0.95 = 1.26m^3$ となり、施工単価に山砂1.26m³が計上されています。

3 改良土埋戻工

改良土の材料単価はプラント引き渡し単価のため、埋戻しとは別に現場発生土砂の改良土プラントへの運搬及び改良土の改良土プラントから現場への運搬を計上します。

※運搬歩掛りは、往復（現場⇄目的地）すなわち、現場⇒目的地⇒現場を表しています。

積算方法

改良土埋戻工：埋戻工＋改良発生土運搬＋改良土運搬

埋戻工

管路埋戻工

機械投入埋戻工 D40DGD10120～10130 単位：m3

人力投入埋戻工 D40AA02201 単位：m3

立坑埋戻工

機械投入埋戻工 D40IA05105 単位：m3

人力投入埋戻工 D40IA05205 単位：m3

改良発生土運搬・改良土運搬

改良発生土（改良土の原材料となる現場発生土）をプラントに搬入し、改良土を現場まで運搬します。

a) 直接プラントへ運搬する場合

直接運搬の場合、改良する土砂が発生する時期（掘削時）と改良土を使用する時期（埋戻時）が同一とならないため、改良発生土直接運搬（現場⇄プラント）一往復と改良土直接運搬（プラント⇄現場）一往復の計二往復を計上することを標準とします。

管路用

改良発生土直接運搬工 D40AA05410～05470 単位：m3

改良土直接運搬工 D40AA05630～05650 単位：m3

立坑用

改良発生土直接運搬工 D40IA05410～05470 単位：m3

改良土直接運搬工 D40AA05630～05650 単位：m3

b) 仮置場経由でプラントへ搬出する場合

仮置場を経由する場合は、仮置場に発生土や改良土の仮置きによる運搬調整が可能となるため、発生土をプラントに運搬した復路に改良土を運搬することとし、発生土・改良土運搬（仮置場⇄プラント）一往復を計上することを標準とします。

管路用

改良発生土一次運搬工 D40AA05310～05370 単位：m3

発生土・改良土運搬工（仮置場⇄プラント）（仮置場での積込み費1回分を含みます）

D40AA05380 単位：m3 青本Ⅱ-1-②

改良土二次運搬工（仮置場での積込み費1回分を含みます）

D40AA05530～05550 単位：m3 青本Ⅱ-1-②・独自

立坑用

改良発生土一次運搬工 D40IA05310～05370 単位：m3

発生土・改良土運搬工（仮置場⇄プラント）（仮置場での積込み費1回分を含みます）

D40AA05380 単位：m3 青本Ⅱ-1-②

改良土二次運搬工（仮置場での積込み費1回分を含みます）

D40AA05530～05550 単位：m3 青本Ⅱ-1-②・独自

【解説】

- (1) 改良土の1m3埋戻しに必要なほぐし土量は1.21m3となります。これは、埋戻し試験を行い決定しており、埋戻工1m3(地山)当たりの施工単価に1.21m3の改良土が計上されています。
- (2) 発生土・改良土運搬（仮置場⇄プラント）は青本Ⅱ-1-②機械土工を適用しており、仮置場での積込みは、同じく機械土工のBH0.8m3「ルーズな状態の積込」を適用しています。
- (3) 改良土二次運搬に使用するダンプトラックは、掘削時搬出に使用したダンプトラックを標準とします。小型ダンプトラックの運搬日数は、発生土運搬を参照します。

4 数量計算方法

投入方法、埋戻し材料・締め固め区分別に数量を計算し、歩掛り・材料の割り増しは施工単価の中で行っているため埋戻し後の土量を計上します。

埋戻し土量：埋戻し後の土量

投入方法：人力・機械各種別（開削の場合掘削方法と同一を標準とします）

埋戻し材料：発生土・砂・改良土・改良土（購入）

締め固め区分：立坑の場合締め固め機械による区分

路面覆工材料重量算出表(10m当たり)

鋼矢板

覆工幅(m)	受け桁材 ①	単位重量	延長(m)	重量(Kg)	桁受け材 ②不等辺山型鋼	単位重量	延長(m)	重量(Kg)	桁受け材 ③溝型鋼	単位重量	延長(m)	重量(Kg)	桁受け材計 ④(②+③)	合計 ⑤(①+④)	その他の鋼材 ⑥×0.1
1.5	I-200×150×9	50.4Kg/m	20.0	1,008.0	なし				なし				なし		なし
2.0	I-200×150×9	50.4Kg/m	20.0	1,008.0	なし				なし				なし		なし
2.5	I-200×150×9	50.4Kg/m	12.5	630.0	L-125×90×10	16.1Kg/m	20.0	322.0	L-200×80×7.5	24.6Kg/m	20.0	492.0	814	1,444	144
3.0	I-250×125×10	55.5Kg/m	15.0	832.5	L-150×90×12	21.5Kg/m	20.0	430.0	L-250×90×11	40.2Kg/m	20.0	804.0	1,234	2,067	207
3.5	I-300×150×10	65.5Kg/m	17.5	1,146.3	L-150×90×12	21.5Kg/m	20.0	430.0	L-250×90×11	40.2Kg/m	20.0	804.0	1,234	2,380	238
4.0	I-300×150×10	65.5Kg/m	20.0	1,310.0	L-150×90×12	21.5Kg/m	20.0	430.0	L-250×90×11	40.2Kg/m	20.0	804.0	1,234	2,544	254
4.5	I-350×150×12	87.2Kg/m	22.5	1,962.0	L-150×90×12	21.5Kg/m	20.0	430.0	L-250×90×11	40.2Kg/m	20.0	804.0	1,234	3,196	320
5.0	I-350×150×12	87.2Kg/m	25.0	2,180.0	L-150×90×12	21.5Kg/m	20.0	430.0	L-250×90×11	40.2Kg/m	20.0	804.0	1,234	3,414	341
5.5	I-450×175×11	91.7Kg/m	27.5	2,521.8	L-150×90×12	21.5Kg/m	20.0	430.0	L-300×90×10	43.8Kg/m	20.0	876.0	1,306	3,828	383
6.0	I-450×175×13	115.0Kg/m	30.0	3,450.0	L-150×90×12	21.5Kg/m	20.0	430.0	L-300×90×10	43.8Kg/m	20.0	876.0	1,306	4,756	476
6.5	I-450×175×13	115.0Kg/m	32.5	3,737.5	L-150×90×12	21.5Kg/m	20.0	430.0	L-300×90×10	43.8Kg/m	20.0	876.0	1,306	5,044	504
7.0	I-450×175×13	115.0Kg/m	35.0	4,025.0	L-150×90×12	21.5Kg/m	20.0	430.0	L-300×90×10	43.8Kg/m	20.0	876.0	1,306	5,331	533

軽量鋼矢板

覆工幅(m)	受け桁材 ①	単位重量	延長(m)	重量(Kg)	桁受け材 ②I型鋼	単位重量	延長(m)	重量(Kg)	桁受け材 ③溝型鋼	単位重量	延長(m)	重量(Kg)	桁受け材計 ④(②+③)	合計 ⑤(①+④)	その他の鋼材 ⑥×0.1
1.5	I-200×150×9	50.4Kg/m	20.0	1,008	なし								なし		
2.0	I-200×150×9	50.4Kg/m	20.0	1,008	なし								なし		
2.5	I-200×150×9	50.4Kg/m	12.5	630	I-200×150×9	50.4Kg/m	20.0	1,008.0					1,008	1,638	164
3.0	I-250×125×10	55.5Kg/m	15.0	833	I-200×150×9	50.4Kg/m	20.0	1,008.0					1,008	1,841	184
3.5	I-300×150×10	65.5Kg/m	17.5	1,146	I-200×150×9	50.4Kg/m	20.0	1,008.0					1,008	2,154	215
4.0	I-300×150×10	65.5Kg/m	20.0	1,310	I-200×150×9	50.4Kg/m	20.0	1,008.0					1,008	2,318	232
4.5	I-350×150×12	87.2Kg/m	22.5	1,962	I-200×150×9	50.4Kg/m	20.0	1,008.0					1,008	2,970	297
5.0	I-350×150×12	87.2Kg/m	25.0	2,180	I-200×150×9	50.4Kg/m	20.0	1,008.0					1,008	3,188	319
5.5	I-450×175×11	91.7Kg/m	27.5	2,522	I-200×150×9	50.4Kg/m	20.0	1,008.0					1,008	3,530	353
6.0	I-450×175×13	115.0Kg/m	30.0	3,450	I-200×150×9	50.4Kg/m	20.0	1,008.0					1,008	4,458	446
6.5	I-450×175×13	115.0Kg/m	32.5	3,738	I-200×150×9	50.4Kg/m	20.0	1,008.0					1,008	4,746	475
7.0	I-450×175×13	115.0Kg/m	35.0	4,025	I-200×150×9	50.4Kg/m	20.0	1,008.0					1,008	5,033	503