

令和元年度一般会計 歳出第2款3項4目危機管理費13節(01)無線保守その他委託料

受 付 番 号	種 目 番 号 —	連 絡 先	担 当	
			総務局緊急対策課	ふりがな 担当者名 まるやま やすゆき 丸山 恵志 電 話 671-3458

設計書

1	件名	市庁舎移転に伴う光ファイバケーブル敷設作業業務委託
2	履行場所	新市庁舎26Fサーバルーム ほか
3	履行期間 又は期限	☒ 期間 契約締結の日から令和2年3月31日 ☐ 期限 令和 年 月 日まで
4	契約区分	☒ 確定契約 ☐ 概算契約
5	その他特約事項	な し
6	現場説明	☒ 不要 ☐ 要 (月 日 時 分 場所)
7	概要	

--

8 部 分 払

- ☐す る （ 回以内）
- ☒しない

部 分 払 の 基 準

業 務 内 容	履 行 予定月	数 量	単 位	単 価	金 額
			回		
			回		
			回		
			回		
			回		
			回		
			回		

※単価及び金額は消費税及び地方消費税相当額を含まない金額。
※概算数量の場合は、数量及び金額を（ ）で囲む。

委 託 代 金 額			¥	. -
内 訳	業 務 価 格	¥		. -
	消費税及び地方消費税相当額	¥		. -
				

内 訳 書

名 称	形状寸法等	数 量	単位	単 価 (円)	金 額 (円)	摘 要
労務費		1	式			1号内訳
材料費		1	式			2号内訳
積上共通仮設費		1	式			3号内訳
間接費		1	式			4号内訳
計						
消費税及び地方消費税相当額						
委託代金額						

※ 概算数量の場合は、数量及び金額を（ ）で囲む。

第 1 号内訳表 労務費						
内訳明細						
種別・細別	規格	数量	単位	単価	金額	摘要
ケーブル敷設	SM20C	1,740	m			夜間
ケーブル敷設（庁舎内）	SM20C	290	m			
可とう電線管敷設	PF28	120	m			
点検口取付	300x300	2	箇所			
壁貫通区画処理	φ 50	2	箇所			
クロージャ接続	SM20C	3	箇所			
光成端箱取付	20C	2	箇所			
光パッチパネル取付	20C	1	箇所			
光ケーブル成端接続	SM20C	5	箇所			
光ケーブル伝送損失試験	SM20C	2	方向			
光ケーブル接続損失試験	SM20C	2	対向			
計						

第 2 号内訳表 材料費						
内訳明細						
種別・細別	規格	数量	単位	単価	金額	摘要
SM20C	EMFR-OG4ETSZWBE-STZE-WS相当	1,920	m			余長10%含む
SM20C（新庁舎内）	EMFR-OG4ETSZWBE-WS相当	320	m			余長10%含む
融着用FOコード	SM4C SCコネクタ	15	本			5m
可とう電線管	PF28	130	m			余長10%含む
光ケーブル用クロージャ		3	箇所			
光成端箱	融着接続＋コネクタ接続タイプ	2	箇所			48C 架台含む
光パッチパネル	融着接続＋コネクタ接続タイプ	1	箇所			24C 壁掛け
点検口	300x300	2	箇所			
雑費		1	式			
計						

第 3 号内訳表 積上共通仮設費						
内訳明細						
種別・細別	規格	数量	単位	単価	金額	摘要
交通規制費（夜間）	車線規制費用・交通整理員含む	3	回			敷設時
交通規制費（昼間）	歩道規制費・交通整理員含む	6	回			接続・ケーブル整理時
計						

第 4 号内訳表 間接費						
内訳明細						
種別・細別	規格	数量	単位	単価	金額	摘要
共通仮設費		1	式			
現場管理費		1	式			
一般管理費		1	式			
計						