

質問回答書

契約番号： ー

契約件名：「横浜市歴史博物館常設展示室 歴史劇場」改修業務委託

上記件名にかかる仕様（設計）書の質問について、次のとおり回答します。

番号	項目、該当ページ等	質問内容	回答
1	仕様書 5	工事対象エリア外になっておりますが天吊りプロジェクター3台は廃棄で良いでしょうか。	仕様書内の映像機器の撤去に含まれるため、廃棄してください。
2	仕様書 5	搬出口は博物館の荷捌室で良いでしょうか。	搬出口は、博物館の荷捌室です。
3	仕様書 5	大型エレベータは使用可能でしょうか。	使用可能です。汚損のないよう養生の上ご使用ください。
4	仕様書 5	資材、廃棄物の搬出入は日中随時行ってもよろしいでしょうか。	可能です。ただし、施設開館中のため、施設側と事前に調整の上、施設利用者の見学や他の搬出入などに影響のないようにしてください。
5	仕様書 5. (1)	各照明設備、音響設備等の通線は撤去でよろしいでしょうか。	基本的には撤去ですが、現地調査実施した上で、必要に応じて一部撤去しない部分があります。
6	仕様書 5. (1)	コンプレッサー本体と旧鳥ロボット間の通気管はどのようにしておけば良いでしょうか。	可能な限り撤去いただき、通気口については、塞いでください。
7	仕様書 5. (1)	バックスペースの分電盤、調光装置、制御器ボックス等撤去後の壁はどのようにしておけば良いでしょうか。	バックスペースの分電盤、調光装置、制御器ボックス等撤去後の壁は、平坦になるよう仕上げてください。
8	仕様書 5. (2)	バックスペースの駆動装置撤去後の床はどのようにしておけば良いでしょうか。	バックスペースの駆動装置撤去後の床は、平坦になるよう仕上げてください。

9	仕様書 5. (2)	改修後も歴史劇場が使用できるような必要に応じた電気工事とは具体的にどのようなものでしょうか。	客席側のダウンライト等の照明既存器具取外及び移設・配線・調整です。
10	仕様書 5. (2)	改修作業とは撤去・廃棄と読み替えて問題無いでしょうか。旧鳥ロボットの改修作業とは撤去・廃棄と考えて問題無いでしょうか、	旧鳥ロボットは、活用予定のため傷をつけないよう取り外してください。
11	仕様書 5. (3)	今後設置される 200 インチ程度のスクリーンは画面サイズが 16:9 で見込んでおいて良いでしょうか。	今後設置されるスクリーンは画面サイズ 16:9 の見込みです。
12		入札積算にあたり現地調査は可能でしょうか。	2月7日(水) 9時から13時までの間、現地を確認いただくことが可能です。 現地確認を行いたい場合は、2月6日(火) 17時までに発注担当課までお電話下さい。 なお、現地確認の際には、質問回答はできませんので、その点ご了承下さい。

以上