

質問回答書

契約番号 24610

件名 富岡東地域ケアプラザZEB化改修設計検討業務委託（その2）

質問	回答
1 貸与する負荷計算をもとに、現状に見合った負荷計算書の作成とは、照明LED化を考慮したものでよろしいでしょうか。	1 その通りです。 詳細は、業務仕様書3(2)を参照ください。
2 低圧受電の範囲でのEHP化の検討は必須でしょうか。	2 仕様書の通り、協議及び検討が必須です。
3 既設床暖房設備の敷設場所はどちらでしょうか。また標準入力法において、ヒートポンプエアコンで冷暖房を行い補助的な採暖のため床房設備は、予備機として扱い、計算対象外とされるが、その認識でよろしいでしょうか。	3 敷設場所は下記3か所です。 ① デイスペース・食事スペース (74m ²) ② 脱衣室 (26m ²) ③ 浴室 (11m ²) 標準入力法の計算方法については、「エネルギー消費性能計算プログラム(非住宅版)入力マニュアル」(最新版)に基づいてください。
4 3 委託業務の内容(3)省エネルギー性能確認において、外皮断熱改修等を検討した場合に負荷計算は必要でしょうか。	4 BEIの計算を行うため、外皮断熱改修等の検討有無にかかわらず、空調等の負荷計算は必要となります。また、外皮断熱改修等を考慮した場合、再計算も必要となります。