

質問回答書

件 名 横浜市庁舎低層部柱巻き装飾設置業務委託

質 問	回 答
<p>【柱巻き装飾素材選定等】 不燃材料を優先使用するものとし、当該用途に適合する不燃材料が使用できない場合には、難燃性材料、防炎加工を施した材料等、想定し得る施工素材について調査検討を行うこと。とありますが難燃性材料のターポリン幕ではなくポリマウント加工の仕様で積算するのか。</p>	<p>【柱巻き装飾素材選定等】 仕様書に記載の使用素材例は、使用可能な例の一つであり、必ずしもその方法に限定されるものではありません。 本業務においては、不燃材料を優先しつつ、圧着施工が可能なシート素材を前提に選定・積算をしてください。</p>
<p>【柱巻き装飾素材選定等】 ターポリン幕 防炎・不燃の機能性がございます。耐久性を考えるとシートより適していると存じますが、いかがでしょうか。 また、再剥離シートを使用する場合は、直貼りは可能でしょうか。 柱面に凹凸はございますでしょうか。</p>	<p>【柱巻き装飾素材選定等】 本業務では、市庁舎の景観に調和した美しい仕上がりを重視しており、柱面に対して圧着施工を施し、長期にわたり、開口・浮き・シワが生じないことを求めています。ターポリン幕は、こうした圧着施工による平滑な仕上がりを確保することに馴染まないと考えられるため、本業務での使用を想定していません。 再剥離シートの直貼りについては、既存サイン類の剥離や糊移りなど原状回復に影響する恐れがあるため、本業務での使用を想定していません。 柱面には、既存サインやスリット等による凹凸があります。</p>
<p>【施工上の留意点】 作業時間の制約はございますでしょうか。時間範囲をご指定ください。 ローリングタワー（簡易足場）or 小さい作業車を導入することは、可能でしょうか。 ※小さい作業車： https://www.mc-supply.jp/genie-lineup/gs-series/</p>	<p>【施工上の留意点】 作業可能時間は、午前9時から午後11時30分までの範囲内を原則としますが、具体的な作業日時については、委託者との協議により、施工方法等を確認した上で決定するものとします。 1階については、ローリングタワー（簡易足場）または作業車は使用可能ですが、1枚の石床にかかる耐荷重は1トンまでとなります。 2階については、構造上、安全管理上、作業車は使用できません。ローリングタワー（簡易足場）を使用する際は、作業員等の積載荷重が200kg/m²を超えないようにしてください。 また、1階、2階ともに石床に汚れ、欠け、損傷、ぐらつき等が生じないように養生をしてください。万が一、床に汚れ、欠け、損傷、ぐらつき等が生じた場合は、受託者の責任により修繕を実施するものとします。</p>