

入札参加者 様

横浜市水道局
北部方面工事課長

質 問 回 答 書

- 1 工 事 名：箕輪町三丁目口径 300mm 配水管布設替工事
- 2 工事担当部署：北部方面工事課 設計係
- 3 担 当 者：設計係長
- 4 連 絡 先：電話番号 045-531-4341
F A X 045-531-4352
- 5 内 容

質 問 事 項	回 答
1. 施工について ①仮設管を設置給水の取付替えを行い閉止弁設置、断面⑦に於いて連絡工事を行い既設管を撤去し、新設管の布設後仮設管の撤去との認識でよろしいでしょうか。 ②断面図に既設管撤去は先行撤去となっていますが同時撤去ではないのですね。 ③φ300 の 2m 管使用場所は階段部ですか。断面⑤と⑥管のクランクは 6m 管が通行不可能と考えますが対角で 6m 無いです。 ④毎日の階段復旧工は As でよろしいでしょうか。 ⑤夜間の交通誘導員はどこに配置するのでしょうか。	・基本的には、質問通りの手順を想定しています。 ・その通りです。 ・φ300 の 2m 管は階段部での使用を想定しています。その他の区間については、6m 管を加工し搬入することを想定しています。 ・地先境界ブロック及び As にて日々の仮復旧を想定しています。 ・夜間の交通誘導警備員は、階段部本復旧のコンクリート養生で配置することを想定しています。
2. 仮設材料費について ①第 0029 号仮設材料費（レンタル）は材料費（管理区分 U）に含まれますか。	・現場説明書の「12 その他」のとおり、仮設材料費（レンタル材）は、全ての経費の対象とします。
以下余白	以下余白