水　工　南　第　２　０　８　２　号
平　成　３１　年　３　月　１９　日

入　札　参　加　者　様

横浜市水道局配水部
南部方面工事課長

質　問　回　答　書

１　工　　事　　名　：　本郷町３丁目口径 50 ｍｍから 150 ｍｍ配水管新設工事
２　工事担当部署　：　南部方面工事課
３　担　　当　　者　：　設計担当係長
４　連　　絡　　先　：　電話 045(252)7081　ＦＡＸ 045(241)1070
５　内　　容　：　以下のとおり

質　問　事　項	回　　答
・内訳書第 0001 号、第 0009 号管路土工の 00224、00225、00260、00261 発生土・As 塊・Co 塊処理において、旧路盤に対し［入力条件］As 塊・Co 塊（無筋）となっています。この条件でよろしいでしょうか？	内訳書第 0001 号、第 0009 号管路土工の 00224、00225、00260、00261 発生土・As 塊・Co 塊処理については、設計書のとおり、［入力条件］As 塊・Co 塊（無筋）で積算してください。なお、詳細につきましては現場の状況等により別途協議いたします。
・内訳書第 0024 号　00496 接合部品（GX 形）異形管等用はφ150 が計上されていますがφ200 ではないでしょうか？	内訳書第 0024 号　00496 接合部品（GX 形）異形管等用は挿受片落管（GX 形）φ200×φ150 のφ150 側の受口の接合部品として計上しています。よって設計書のとおりφ150 で積算してください。
以下空白	以下空白