

入札参加者 様

設備課長

質 問 回 答 書

- 1 工 事 名 : 平楽配水池ほか無停電電源設備更新工事
- 2 工事担当部署: 設備課設備設計係
- 3 担 当 者 : 設備設計係長
- 4 連 絡 先 : 電話番号 045-337-0841
F A X 045-337-0847
- 5 内 容

質 問 事 項	回 答
1 停電時、設備切替時の設備養生、また運転操作はお客様所掌と考えてよろしいでしょうか。	1 停電時、設備切替時の設備養生及び運転操作は、局側で行います。
2 (工事特記仕様書 P1) 第 1 章総則 5. 施工上の注意事項(4) 設備停止可能な時間帯を提示いただいておりますが、曜日等の制約がありましたらご教示ください。	2 日程を含めた作業の詳細については、契約後に監督員と協議して決定するものとします。
3 (工事特記仕様書 P10) 第 3 章工事 4. 試験調整(2) 電源切替後の負荷動作の健全性は横浜市様にて、ご確認いただけるものと考えてよろしいでしょうか。	3 各種試験は、今回新設機器の製造会社の技術員が行うものとしています。製造会社としての良否判定が必要となり、本工事の範囲内となります。
4 工事期間中は、休憩のため等に電気室等の空いているスペースをお借りしてもよろしいでしょうか。	4 休憩のスペースについては、契約後に監督員と協議して決定するものとします。
5 斫りを行う際に P タイルを壊しますが、P タイル等のアスベストの調査は必要でしょうか。	5 本工事において、アスベストの調査費用は見込んでいません。現場を確認の後、必要に応じて調査を行ってください。

<p>6 既設盤の改造は、工事範囲外と考えてよろしいでしょうか。</p>	<p>6 本工事において既設盤の改造は想定していません。</p>
<p>7 (図面 4/12) 図面上は「㊿400MHz 無線機」への配線が示されていますが、単線結線図及び新設ケーブル表に記載がございませんので、本工事対象外と考えてよろしいでしょうか。</p>	<p>7 図面及びケーブル表は参考であるため、現場を優先とし、その他施工に必要なケーブルは全て本工事対象とします。</p>
<p>8 (図面 5/12) 既設 UPS 分電盤の単線結線図を頂くことは可能でしょうか。</p>	<p>8 契約後に提示します。</p>
<p>9 搬入・搬出について、搬入口の寸法制限等ございますか。 また、寸法以外の搬出入時の制約がございましたら、ご教示ください。</p>	<p>9 搬入口の寸法は W2000mm×H3000mm 程度です。 寸法以外の制約は想定していません。</p>
<p>10 新旧分電盤の負荷の割り付けは、同じと考えてよろしいでしょうか。</p>	<p>10 現在の設備負荷を基に割り付けを行ってください。</p>
<p>以下余白</p>	<p>以下余白</p>