

公園緑地等維持業務委託における写真管理基準（案）

平成 31 年 1 月

撮影項目は公園緑地等維持業務共通仕様書（以下、維持仕様書）の 19 条 1 項に定める項目とするが、作業写真は作業前・中・後以外にも維持仕様書の仕様に基づいた作業が確認できる撮影（一部、備考に記載）を適宜行うこと。撮影頻度については、以下の表を標準とするが、状況に応じて、監督員と協議の上、別途定めることができる（一部、撮影頻度に記載）

		作業	種別	撮影項目	撮影頻度	備考
抜根除草・草刈	抜根除草・草刈	人力抜根除草	平均高さ H80cm以下 H80cm超	作業前・中・後 平均高さ（作業前）	公園毎・作業毎・種別毎に1箇所	適宜、抜根除草した植物の根が確認できる撮影をすること
		人力草刈 機械草刈 （肩掛式）	平均高さ H80cm以下 H80cm超	作業前・中・後 平均高さ（作業前）	作業エリアが複数となる公園は別途、頻度を監督員と協議すること。平均高さは自然状態での高さを計測するものとし、H80cm以下は高さ撮影不要、H80cm超は、近景及び遠景の高さ計測撮影を行うこと。	適宜、作業前の小石など除去や刈りむらがないことが確認できる撮影をすること
		機械草刈 （ロータリー式）	平均高さ H80cm以下	作業前・中・後		
		除伐・つる切り		作業前・中・後		
		つる性植物除去		作業前・中・後		
	清掃管理	人力・園内	容易 普通 困難	作業前・中・後	公園毎・作業毎・種別毎に1箇所 作業エリアが複数となる公園は別途、頻度を監督員と協議すること。	
		くずかご清掃		作業前・中・後	公園毎・5箇所につき1箇所	
		水面清掃		作業前・中・後	公園毎・作業毎に1箇所 作業エリアが複数となる公園は別途、頻度を監督員と協議すること。	
		排水施設清掃	側溝 集水桝	作業前・中・後	公園毎・作業毎・種別毎に1箇所 作業エリアが複数となる公園は別途、頻度を監督員と協議すること。	適宜、除去した土砂の状況も撮影すること
	植物管理	樹木管理	落葉樹冬季剪定 落葉樹夏季剪定 常緑樹剪定	基本剪定 整姿剪定	作業前・中・後 幹周	公園毎・作業毎・種別毎で、おおよそ樹種別に1箇所。同樹種が多い場合は別途、頻度を監督員と協議すること。
			越境枝・支障枝剪定 下枝剪定	作業前・中・後 幹周	適宜、切返しや枝抜き、枝おろし箇所が確認できる撮影をすること。	適宜、境界との距離や建築限界等が確認できる撮影をすること
		ヤゴ取り	発生量 少 " 普通 " 多	作業前・中・後	公園毎・作業毎・種別毎 10本に1箇所	適宜、切除部分が確認できる撮影をすること
		下木（中・低木） 剪定		作業前・中・後 樹高	公園毎・作業毎・種別毎 10本に1箇所	

		作業	種別	撮影項目	撮影頻度	備考
植物管理	樹木管理	刈込	人力普通刈込 玉物刈込 機械刈込	作業前・中・後 刈込高(作業後)	公園毎・種別毎・規格ごと、おおよそ樹種別に1回 (抜根除草・草刈を同時に作業する箇所を優先とすること) 作業エリアが複数となる公園は別途、頻度を監督員と協議すること	刈込機を使用した場合は、各撮影箇所で、切り戻し部分が確認できる撮影をすること
		薬剤散布	上木(高・中木) 下木(中・低木)	作業前・中・後 薬品の希釈状況	公園毎・作業毎・種別毎に1箇所	維持業務共通仕様書に記載の事項について、実施したことが確認できるが撮影すること
		剪除	少、普、多	作業前・中・後		適宜、剪除した枝の撮影を行うこと
		施肥	上木(高・中木)	作業前・中・後 幹周・肥料量・施肥穴数		
		灌水	上木(高・中木) 下木(中・低木) 寄植	作業前・中・後		
		幹巻き除去		作業前・中・後		その都度
		倒木復旧		作業前・中・後		
	伐採、抜根	伐採 (機械施工) (人力施工)  吊し切り伐採  抜根	作業前・中・後 幹周  作業前・中・後	原則、その都度とするが、伐開や部分的な皆伐など本数が多い場合、監督員と協議の上、頻度を下げることができる。		
		中低木伐採・抜根 中低木伐採	作業前・中・後 樹高	公園毎・作業毎・種別毎で5本に1本とする。ただし、伐開や部分的な皆伐など本数が多い場合、監督員と協議の上、頻度を下げることができる。		
		竹伐採・集積 竹伐採 選木 伐採材人力運搬	作業前・中・後			
	地被管理	抜根除草 (芝生管理) エアレーション ブラッシング 薬剤散布 目土かけ 施肥		作業前・中・後	公園毎・作業毎に1箇所	
		花壇管理	地拵え(古株撤去/耕耘/整地等) 草花植付け 管理(除草/清掃/植直し等) 施肥		作業前・中・後	公園毎・作業毎に1箇所

		作業	種別	撮影項目	撮影頻度	備考	
施設管理	巡視点検	巡視点検		作業前・中・後	公園毎に1回 同公園で複数回の場合、 1回/5回 異常箇所はその都度	適宜、対応した作業について確認ができる撮影をすること	
	遊戯施設管理	砂場砂補充		作業前・中・後	公園毎・作業毎に1箇所	適宜、搬入した砂の量、ゴミ等を取り除いたことが確認できる撮影をすること	
その他維持管理	簡易看板設置	盤面のみ埋め込み式		作業前・中・後 取付箇所  掘削深さ (埋め込み式)	公園毎・作業毎に1箇所		
	機械運転	高所作業車運転		作業前・中・後 安全带使用状況 アウトリガーの張り出し状況	その都度・使用状況		
	運搬	発生材積載状況		積載車の空の状況 積込状況 車体番号	公園毎・作業毎に1回	適宜、積載前の集積状況も撮影すること	
	その他		処分、積降状況		処分場看板 車体番号	処分場毎・車体毎に1回	発生材積載状況と合わせて撮影すること
			安全管理状況		看板設置状況 燃料保管状況 輪留め設置状況	各作業中においても可能な限り、安全管理状況の確認ができるよう撮影をすること。作業中と合わせて撮影ができないものは適宜、安全管理状況として、まとめること。	
			カラスの巣撤去		作業前・中・後	その都度	撤去後の巣及び卵・雛等が確認できる撮影をすること