

令和 8 年度																	
受付 番号	種目番号 —	連絡先	委託担当 課名 環境施設課 担当者 係名 施設係 電 話 045-671-4387														
<h1>設 計 書</h1>																	
1 委託名	舞岡しぜん墓園測量業務委託																
2 履行場所	戸塚区吉田町1653番1地先ほか																
3 履行期間 又は期限	<input type="checkbox"/> 期間 <input checked="" type="checkbox"/> 期限 9年3月31日まで																
4 契約区分	<input checked="" type="checkbox"/> 確定契約 <input type="checkbox"/> 概算契約																
5 その他特約事項																	
6 現場説明	<input checked="" type="checkbox"/> 不要 <input type="checkbox"/> 要 (月 日 時 分、場所)																
7 委託概要	<table border="1"> <tr> <td>4基準点測量</td> <td>45点</td> </tr> <tr> <td>復元測量</td> <td>0.48万m2</td> </tr> <tr> <td>境界測量</td> <td>0.48万m2</td> </tr> <tr> <td>境界杭設置</td> <td>53本</td> </tr> <tr> <td>境界点間測量</td> <td>0.48万m2</td> </tr> <tr> <td>道路台帳図作成・補正申請書作成</td> <td>一式</td> </tr> <tr> <td>道路台帳図補正・平面図、区域線図作成</td> <td>747m2</td> </tr> </table>			4基準点測量	45点	復元測量	0.48万m2	境界測量	0.48万m2	境界杭設置	53本	境界点間測量	0.48万m2	道路台帳図作成・補正申請書作成	一式	道路台帳図補正・平面図、区域線図作成	747m2
4基準点測量	45点																
復元測量	0.48万m2																
境界測量	0.48万m2																
境界杭設置	53本																
境界点間測量	0.48万m2																
道路台帳図作成・補正申請書作成	一式																
道路台帳図補正・平面図、区域線図作成	747m2																

前払い あり					
部分払い しない 部分払いの基準					
業 務 内 容	履行予定月	数 量 (概算数量)	単 位	単 価	金額 (業務価格) (概算金額)

※単価および金額は消費税および地方消費税相当額を含まない金額
 ※概算契約の場合は、数量および金額を()で囲む

設 計 金 額	¥ 1 2 , 4 9 6 , 0 0 0
内 訳 業 務 価 格	¥ 1 1 , 3 6 0 , 0 0 0
消費税及び地方消費税相当額	¥ 1 , 1 3 6 , 0 0 0

適用年版	令和8年3月1日基準
施工地域・工事場所区分	
適用工種	
調整区分	
前払金支出割合	
契約保証の方法	

※設計記載内容の注意事項

この設計書は新積算システムの施工単価等のコードを使用しています。
この設計書に記載されている[入力条件]は、積算のための考え方を示したものであり
契約事項ではありません。
なお、直接金額を入力する[入力条件]については「@」と表示しています。
施工パッケージ型積算方式において使用する適用基準は、土木工事標準積算基準書
(土木工事編)積算参考資料に記載のとおりです。
また、「【 】」で囲われている[入力条件]は、実数入力条件を示しています。

委託費内訳表

費目	工種	種別	細別	単位	数量	単価	金額	摘要
測量業務								
測量業務				式	1		5,687,500	
基準点測量				式	1		1,729,600	
4級基準点測量				式	1		1,729,600	第 2001 号 内訳書
用地測量				式	1		3,207,067	
作業計画				式	1		362,767	第 2002 号 内訳書
資料調査				式	1		549,580	第 2003 号 内訳書
境界確認				式	1		268,746	第 2004 号 内訳書
境界測量				式	1		1,383,644	第 2005 号 内訳書
境界点間測量				式	1		142,752	第 2006 号 内訳書
面積計算				式	1		84,630	第 2007 号 内訳書
用地実測図原図等の作成				式	1		45,570	第 2008 号 内訳書
道路台帳図作成				式	1		369,378	第 2009 号 内訳書
現地測量				式	1		750,833	

委 託 費 内 訳 表

費目	工種	種別	細別	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
現地測量				式	1		750,833	第 2010 号 内訳書
共通				式	1		408,150	
共通				式	1		408,150	
打合せ等				式	1		408,150	第 2011 号 内訳書
旅費交通費(率計上分)				式	1		30,145	測量
電子成果品作成費(率計上分)				式	1		100,000	
安全費(率計上分)				式	1		186,773	[入力条件]3.0%
直接測量費計				式	1		6,412,568	
諸経費				式	1		4,947,432	
測量業務価格				式	1		11,360,000	
消費税及び地方消費税相当額				式	1		1,136,000	
業務費計				式	1		12,496,000	

第 2001 号 4級基準点測量

内訳書

1式 当り
適用年版 R0803

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
00001 4級基準点測量 [入力条件]…有,有,有,有,有, 丘陵地,都市近郊	点	19	40,400	767,600	
00002 4級基準点測量 [入力条件]…有,有,無,有,有, 丘陵地,都市近郊	点	26	37,000	962,000	
合 計				1,729,600	

第 2002 号 作業計画

内訳書

1式 当り
適用年版 R0803

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
00003 用地測量 作業計画 [入力条件]…有,有,都市近郊	業務	1	362,767	362,767	
合 計				362,767	

第 2003 号 資料調査

内訳書

1式 当り
適用年版 R0803

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
00007 公図等の転写(地積測量図以外)[用 地測量 資料調査] [入力条件]…都市近郊	万m2	2	74,040	148,080	
00008 地積測量図転写(地積測量図のみ)[用地測量 資料調査] [入力条件]…都市近郊	万m2	2	67,510	135,020	
00009 土地の登記記録調査[用地測量 資料 調査] [入力条件]…都市近郊	万m2	2	93,350	186,700	
00010 公図等転写連続図作成[用地測量 資 料調査]	万m2	2	39,890	79,780	
合 計				549,580	

第 2004 号 境界確認

内訳書 1式 当り
適用年版 R0803

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
00011 D1WI113050 復元測量[用地測量 境界確認]					
[入力条件]・・・都市近郊	万m2	0.48	505,200	242,496	
00012 D1WI113060 土地境界確認書作成[用地測量 境界確認]					
[入力条件]・・・都市近郊	万m2	0.21	125,000	26,250	
合 計				268,746	

第 2005 号 境界測量

内訳書 1式 当り
適用年版 R0803

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
00013 D1WI113065 補助基準点の設置[用地測量 境界測量]					
[入力条件]・・・都市近郊	万m2	0.48	268,700	128,976	
00014 D1WI113070 境界測量[用地測量 境界測量]					
[入力条件]・・・都市近郊	万m2	0.48	436,100	209,328	
00023 WI113080 用地境界杭設置[用地測量 境界測量]					
	本	41	21,820	894,620	
00031 SJ0010 石標設置(60cm) 未舗装部分、石標購入					
	本	12	12,560	150,720	
合 計				1,383,644	

第 2006 号 境界点間測量

内訳書 1式 当り
適用年版 R0803

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
00015 D1DI113085 用地測量 境界点間測量					
[入力条件]・・・都市近郊	万m2	0.48	297,400	142,752	
合 計				142,752	

第 2007 号 面積計算

内訳書

1 式 当り
適用年版 R0803

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
00016 DIDI113090 用地測量 面積計算					
[入力条件]・・・都市近郊	万m2	0.21	403,000	84,630	
合 計				84,630	

第 2008 号 用地実測図原図等の作成

内訳書

1 式 当り
適用年版 R0803

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
00017 DIWI113095 用地実測図原図作成[用地測量 用地 実測図原図等作成]					
[入力条件]・・・1/500	万m2	0.21	217,000	45,570	
合 計				45,570	

第 2009 号 道路台帳図作成

内訳書

1 式 当り
適用年版 R0803

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
00045 SJ0030 道路台帳図 (SFXデータ等) 作成・補正申請書作成、完了検査					
	式	1	281,300	281,300	
00046 SJ0040 道路台帳図 (SXFデータ等) 補正 平面図作成 1/500					
	m2	747	65.47	48,906	
00047 SJ0050 道路台帳図 (SXFデータ等) 補正 区域線図作成 1/500					
	m2	747	52.44	39,172	
合 計				369,378	

第 2010 号 現地測量

内訳書

1 式 当り
適用年版 R0803

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
00019 現地測量 DIDI115555	式				
[入力条件]…有,有,有,有,1/500, 丘陵地,都市近郊,【0.00074 km2】		1	750,833	750,833	
合 計					
				750,833	

第 2011 号 打合せ等

内訳書

1 式 当り
適用年版 R0803

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
00020 打合せ[打合せ等(測量業務)] WI119005	業務				
[入力条件]…【3 回】		1	267,150	267,150	
00021 関係機関協議資料作成[打合せ等(測 量業務)] WI119010	機関				
		2	23,500	47,000	
00022 関係機関打合せ協議[打合せ等(測量 業務)] WI119015	回・機関				
		2	47,000	94,000	
合 計					
				408,150	

設計・測量等委託業務共通仕様書

令和8年4月

本委託業務については、本設計書に添付された特記仕様書のほか、下記の共通仕様書等のうち■または□が印されたものを適用します。

共通仕様書等

- ① 横浜市土木設計業務共通仕様書 (令和7年 3月)
- ② 横浜市測量業務共通仕様書 (令和7年 3月)
- ③ 横浜市地質調査業務共通仕様書 (令和7年 3月)
- ④ 公園緑地等設計業務共通仕様書 (令和6年 4月)
- ⑤ 設計・測量等委託業務における電子納品に関する特記仕様書 (令和6年 4月)
- ⑥ その他特記仕様書

測量業務特記仕様書 (特記仕様書・実施要領・特記事項 横浜市)

各仕様書は横浜市ウェブページで確認してください。

①から③ 横浜市都市整備局

(<https://www.city.yokohama.lg.jp/city-info/zaisei/kokyo/sekkei-sekoh/sokuryo/itaku-siyousyo.html>) 参照

④から⑤ 横浜市みどり環境局公園緑地維持課

(<https://www.city.yokohama.lg.jp/business/nyusatsu/youshiki/kankyo/template.html>) 参照

■ 前払いに関する特記事項

本委託業務については、契約代金額が、設計・調査業務の場合300万円以上、測量業務の場合200万円以上（設計・調査業務と測量業務が含まれる場合は300万円以上）となった場合は、前払い金を請求することができます。

■ 個人情報の保護に関する特記事項

受託者は、この契約に基づき個人情報を取り扱う事務に着手する前に、「個人情報取扱特記事項」(<https://www.city.yokohama.lg.jp/business/nyusatsu/youshiki/kankyo/template.html>) 第2条第4項に則り、管理責任体制、安全対策その他の安全管理措置について、安全管理措置報告書（第1号様式）により報告し、すみやかに「個人情報取扱特記事項」第10条に基づく研修を実施し、研修実施報告書・誓約書（第2号様式）を提出すること。

■ 電子計算機処理等の契約に関する特記事項

受託者は、電子計算機処理等の事務を行う場合には、「電子計算機処理等の契約に関する情報取扱特記事項」(<https://www.city.yokohama.lg.jp/business/nyusatsu/youshiki/kankyo/template.html>) を遵守すること。

特記仕様書

1 件名

舞岡しぜん墓園測量業務委託

2 業務の目的

舞岡しぜん墓園については、緑の保全を図るとともに、全市的な墓地需要に対応するため、令和9年4月の開園に向け整備を進めており、工事の進捗に伴い道路移管のための道路変更手続きに必要な申請書類の作成、道路台帳図(SXFデータ等)補正のための図面作成及び墓園区域外周の境界について、復元測量等を行うものです。

業務対象地については、既存の測量成果物があるため、その成果を利用して作業を行ってください。

3 履行場所

戸塚区吉田町1653番1地先ほか

4 履行期間

契約締結日から令和9年3月31日まで

5 業務内容

(1) 4級基準点測量	45点
(2) 復元測量	0.48万m ²
(3) 境界測量	0.48万m ²
(4) 境界杭設置	53本
(5) 境界点間測量	0.48万m ²
(6) 道路台帳図作成・補正申請書作成	一式
(7) 道路台帳図補正・平面図、区域線図作成	747m ²
(8) 打合せ等	一式


- ・打合せ等 1業務(業務着手時、中間打合せ3回、成果品納入時)
- ・関係機関協議資料作成 2機関(道路局路政課、戸塚土木事務所)
- ・関係機関打合せ協議 2機関・回(道路局路政課、戸塚土木事務所)

6 成果品

報告書(原本含む)一式、電子データ(CD-R等)一式

7 その他

本業務の実施にあたっては、本特記仕様書のほか、横浜市契約規則、委託契約約款を用いるものとし、定めのない事項や契約内容について変更する必要がある場合は、別途委託者及び受託者が協議の上、定めるものとする。



共 SJ0010 号 石標設置 (60cm)
未舗装部分、石標購入

単価表

10 本 当り

適用年版 R0803

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
00029 SJ0020 石標設置 (60cm) 未舗装部分	本	10	9,111	91,110	
00030 Z100022167 コンクリート境界標杭 120×120×600(市コンクリート石標)	本	10	3,450	34,500	
合 計				125,610	
		1	当り	12,560	端数区分：@4C 円／本

共 SJ0020 号 石標設置 (60cm) 未舗装部分

単価表

10 本 当り

適用年版 R0803

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
00026 R0604 測量技師補	人	0.2	41,300	8,260	管理区：V3 [1]
00025 R0605 測量助手	人	0.4	37,700	15,080	管理区：V3 [1]
00027 R0612 測量補助員	人	2.2	29,600	65,120	管理区：V3 [1]
00028 ZS9001001 機械経費	式	1		2,653	$\Sigma [1] * 3.00\%$
合 計				91,113	
		1	当り	9,111	端数区分：@4C 円／本

共 SJ0030

号 道路台帳図 (SFXデータ等)
作成・補正申請書作成、完了検査

単価表

1 式 当り

適用年版 R0803

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
00032 測量主任技師	R0602 人	0.2	61,000	12,200	管理区:V3 [1]
00033 測量技師	R0603 人	1	52,700	52,700	管理区:V3 [1]
00034 測量技師補	R0604 人	3	41,300	123,900	管理区:V3 [1]
00035 測量助手	R0605 人	2	37,700	75,400	管理区:V3 [1]
00036 機械経費	ZS9001001 式	1		7,926	$\Sigma [1] * 3.00\%$
00037 材料費	ZS9001003 式	1		9,247	$\Sigma [1] * 3.50\%$
合 計				281,373	
		1	当り	281,300	端数区分 : @4C 円/式

共 SJ0040

号 道路台帳図 (SXFデータ等)
補正 平面図作成 1/500

単価表

10,000 m2 当り

適用年版 R0803

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
00038 測量技師	R0603 人	3	52,700	158,100	管理区:V3 [1]
00039 測量技師補	R0604 人	7	41,300	289,100	管理区:V3 [1]
00040 測量助手	R0605 人	5	37,700	188,500	管理区:V3 [1]
00041 機械経費	ZS9001001 式	1		19,071	$\Sigma [1] * 3.00\%$
合 計				654,771	
		1	当り	65.47	端数区分 : @4C 円/m2

共 SJ0050 号 道路台帳図 (SXFデータ等)
補正 区域線図作成 1/500

単価表 10,000 m2 当り

適用年版 R0803

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
00042 測量技師	R0603 人	3	52,700	158,100	管理区:V3 [1]
00043 測量技師補	R0604 人	8.5	41,300	351,050	管理区:V3 [1]
00044 機械経費	ZS9001001 式	1		15,274	$\Sigma [1] * 3.00\%$
合 計				524,424	
		1	当り	52.44	端数区分:@4C 円/m2

※この資料は参考資料です。契約書には綴じないでください。

基 D1DI101080 号 4級基準点測量

単価表 1 点 当り

枝番 00001

適用年版 R0803

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
作業計画[4級基準点測量] [入力条件]・・・丘陵地, 都市近郊, 有	点	1	3,567	3,567	(D1WI101080)
選点[4級基準点測量] [入力条件]・・・丘陵地, 都市近郊, 有	点	1	10,660	10,660	(D1WI101085)
伐採[4級基準点測量] [入力条件]・・・丘陵地, 都市近郊	点	1	2,122	2,122	(D1WI101090)
観測[4級基準点測量] [入力条件]・・・丘陵地, 都市近郊, 有	点	1	16,160	16,160	(D1WI101095)
計算整理[4級基準点測量] [入力条件]・・・丘陵地, 都市近郊, 有	点	1	7,895	7,895	(D1WI101100)
合計				40,404	
		1	当り	40,400	円／点 端数処理(@4C)

条 件 名 称	入 力 値	条 件 値
J01 作業計画	1 有	
J02 選点	1 有	
J03 伐採	1 有	
J04 観測	1 有	
J05 計算整理	1 有	
J06 地形区分	2 丘陵地	
J07 地域区分	4 都市近郊	

※この資料は参考資料です。契約書には綴じないでください。

基 D1DI101080 号 4級基準点測量

単価表 1 点 当り

枝番 00002

適用年版 R0803

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要																								
作業計画[4級基準点測量]	点	1	3,448	3,448	(D1WI101080)																								
[入力条件]・・・丘陵地, 都市近郊, 無																													
選点[4級基準点測量]	点	1	10,300	10,300	(D1WI101085)																								
[入力条件]・・・丘陵地, 都市近郊, 無																													
観測[4級基準点測量]	点	1	15,620	15,620	(D1WI101095)																								
[入力条件]・・・丘陵地, 都市近郊, 無																													
計算整理[4級基準点測量]	点	1	7,632	7,632	(D1WI101100)																								
[入力条件]・・・丘陵地, 都市近郊, 無																													
合計				37,000																									
		1	当り	37,000	円/点 端数処理(@4C)																								
<table border="0"> <thead> <tr> <th>条件名称</th> <th>入力値</th> <th>条件値</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>J01 作業計画</td> <td>1 有</td> <td></td> </tr> <tr> <td>J02 選点</td> <td>1 有</td> <td></td> </tr> <tr> <td>J03 伐採</td> <td>2 無</td> <td></td> </tr> <tr> <td>J04 観測</td> <td>1 有</td> <td></td> </tr> <tr> <td>J05 計算整理</td> <td>1 有</td> <td></td> </tr> <tr> <td>J06 地形区分</td> <td>2 丘陵地</td> <td></td> </tr> <tr> <td>J07 地域区分</td> <td>4 都市近郊</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>						条件名称	入力値	条件値	J01 作業計画	1 有		J02 選点	1 有		J03 伐採	2 無		J04 観測	1 有		J05 計算整理	1 有		J06 地形区分	2 丘陵地		J07 地域区分	4 都市近郊	
条件名称	入力値	条件値																											
J01 作業計画	1 有																												
J02 選点	1 有																												
J03 伐採	2 無																												
J04 観測	1 有																												
J05 計算整理	1 有																												
J06 地形区分	2 丘陵地																												
J07 地域区分	4 都市近郊																												

基 D1DI113005 号 用地測量 作業計画

単価表 1 業務 当り

枝番 00003

適用年版 R0803

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要												
作業計画[用地測量 作業計画]	業務	1	152,200	152,200	(WI113005)												
現地踏査[用地測量 作業計画]	業務	1	210,567	210,567	(D1WI113010)												
[入力条件]・・・都市近郊																	
合計				362,767													
		1	当り	362,767	円/業務												
<table border="0"> <thead> <tr> <th>条件名称</th> <th>入力値</th> <th>条件値</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>J01 作業計画</td> <td>1 有</td> <td></td> </tr> <tr> <td>J02 現地踏査</td> <td>1 有</td> <td></td> </tr> <tr> <td>J03 地域区分</td> <td>4 都市近郊</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>						条件名称	入力値	条件値	J01 作業計画	1 有		J02 現地踏査	1 有		J03 地域区分	4 都市近郊	
条件名称	入力値	条件値															
J01 作業計画	1 有																
J02 現地踏査	1 有																
J03 地域区分	4 都市近郊																

※この資料は参考資料です。契約書には綴じないでください。

基 D1DI115555 号 現地測量

単価表 1 式 当り

枝番 00019

適用年版 R0803

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
作業計画[現地測量] [入力条件]・・・1/500, 丘陵地, 都市近郊, 【0.00074 km2】	式	1	18,192	18,192	(D1WI115555)
細部測量[現地測量] [入力条件]・・・1/500, 丘陵地, 都市近郊, 【0.00074 km2】	式	1	562,486	562,486	(D1WI115560)
数値編集[現地測量] [入力条件]・・・1/500, 丘陵地, 都市近郊, 【0.00074 km2】	式	1	109,664	109,664	(D1WI115565)
数値地形図データファイルの作成[現地測量] [入力条件]・・・1/500, 丘陵地, 都市近郊, 【0.00074 km2】	式	1	60,491	60,491	(D1WI115570)
合計				750,833	
		1	当り	750,833	円/式

条件名称	入力値	条件値
J01 作業計画	1	有
J02 細部測量	1	有
J03 数値編集	1	有
J04 数値地形図データファイルの作成	1	有
J05 縮尺	3	1/500
J06 地形区分	2	丘陵地
J07 地域区分	4	都市近郊
J09 作業量	0.00074	【0.00074 km2】

※この資料は参考資料です。契約書には綴じないでください。

基 D1WI101080 号 作業計画[4級基準点測量]

単価表 35 点 当り

枝番 00001

適用年版 R0803

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
測量主任技師 内業	人	0.5	61,000	30,500	(R9020) 管:V3 [1, 2, 3]
測量技師 内業	人	1	52,700	52,700	(R9022) 管:V3 [1, 2, 3]
測量技師補 内業	人	0.5	41,300	20,650	(R9024) 管:V3 [1, 2, 3]
機械経費 Σ[1] * 0.0250	式	1	103,850	2,596	(ZS9001001) [2]
通信運搬費等 Σ[1] * 0.0650	式	1	103,850	6,750	(ZS9001002)
材料費 Σ[1] * 0.0200	式	1	103,850	2,077	(ZS9001003)
精度管理費 Σ[2] * 0.0900	式	1	106,446	9,580	(ZS9001004)
合計				124,853	
		1	当り	3,567	円/点 端数処理(@4C)

条 件 名 称	入 力 値	条 件 値
J01 地形区分	2	丘陵地
J02 地域区分	4	都市近郊
J04 伐採の有無	1	有

※この資料は参考資料です。契約書には綴じないでください。

基 D1WI101080 号 作業計画[4級基準点測量]

単価表 35 点 当り

枝番 00002

適用年版 R0803

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
測量主任技師 内業	人	0.5	61,000	30,500	(R9020) 管:V3 [1, 2, 3]
測量技師 内業	人	1	52,700	52,700	(R9022) 管:V3 [1, 2, 3]
測量技師補 内業	人	0.5	41,300	20,650	(R9024) 管:V3 [1, 2, 3]
機械経費 Σ[1] * 0.0250	式	1	103,850	2,596	(ZS9001001) [2]
通信運搬費等 Σ[1] * 0.0250	式	1	103,850	2,596	(ZS9001002)
材料費 Σ[1] * 0.0200	式	1	103,850	2,077	(ZS9001003)
精度管理費 Σ[2] * 0.0900	式	1	106,446	9,580	(ZS9001004)
合計				120,699	
		1	当り	3,448	円/点 端数処理(@4C)

条 件 名 称	入 力 値	条 件 値
J01 地形区分	2	丘陵地
J02 地域区分	4	都市近郊
J04 伐採の有無	2	無

※この資料は参考資料です。契約書には綴じないでください。

基 D1WI101085 号 選点[4級基準点測量]

単価表 35 点 当り

枝番 00001

適用年版 R0803

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
測量技師 外業	人	2.5	52,700	131,750	(R9021) 管:V3 [1, 2, 3]
測量技師補 外業	人	2.5	41,300	103,250	(R9023) 管:V3 [1, 2, 3]
測量助手 外業	人	2	37,700	75,400	(R9025) 管:V3 [1, 2, 3]
機械経費 Σ[1] * 0.0250	式	1	310,400	7,760	(ZS9001001) [2]
通信運搬費等 Σ[1] * 0.0650	式	1	310,400	20,176	(ZS9001002)
材料費 Σ[1] * 0.0200	式	1	310,400	6,208	(ZS9001003)
精度管理費 Σ[2] * 0.0900	式	1	318,160	28,634	(ZS9001004)
合計				373,178	
		1	当り	10,660	円/点 端数処理(@4C)

条 件 名 称	入 力 値	条 件 値
J01 地形区分	2	丘陵地
J02 地域区分	4	都市近郊
J04 伐採の有無	1	有

※この資料は参考資料です。契約書には綴じないでください。

基 D1WI101085 号 選点[4級基準点測量]

単価表 35 点 当り

枝番 00002

適用年版 R0803

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
測量技師 外業	人	2.5	52,700	131,750	(R9021) 管:V3 [1, 2, 3]
測量技師補 外業	人	2.5	41,300	103,250	(R9023) 管:V3 [1, 2, 3]
測量助手 外業	人	2	37,700	75,400	(R9025) 管:V3 [1, 2, 3]
機械経費 Σ[1] * 0.0250	式	1	310,400	7,760	(ZS9001001) [2]
通信運搬費等 Σ[1] * 0.0250	式	1	310,400	7,760	(ZS9001002)
材料費 Σ[1] * 0.0200	式	1	310,400	6,208	(ZS9001003)
精度管理費 Σ[2] * 0.0900	式	1	318,160	28,634	(ZS9001004)
合計				360,762	
		1	当り	10,300	円/点 端数処理(@4C)

条 件 名 称	入 力 値	条 件 値
J01 地形区分	2	丘陵地
J02 地域区分	4	都市近郊
J04 伐採の有無	2	無

※この資料は参考資料です。契約書には綴じないでください。

基 D1WI101090 号 伐採[4級基準点測量]

単価表 35 点 当り

枝番 00001

適用年版 R0803

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要									
測量技師 外業	人	0.5	52,700	26,350	(R9021) 管:V3 [1, 2, 3]									
測量技師補 外業	人	0.5	41,300	20,650	(R9023) 管:V3 [1, 2, 3]									
測量補助員 外業	人	0.5	29,600	14,800	(R9055) 管:V3 [1, 2, 3]									
機械経費 Σ[1] * 0.0250	式	1	61,800	1,545	(ZS9001001) [2]									
通信運搬費等 Σ[1] * 0.0650	式	1	61,800	4,017	(ZS9001002)									
材料費 Σ[1] * 0.0200	式	1	61,800	1,236	(ZS9001003)									
精度管理費 Σ[2] * 0.0900	式	1	63,345	5,701	(ZS9001004)									
合計				74,299										
		1	当り	2,122	円/点 端数処理(@4C)									
<table border="0" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">条 件 名 称</th> <th style="text-align: center;">入 力 値</th> <th style="text-align: right;">条 件 値</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>J01 地形区分</td> <td style="text-align: center;">2</td> <td style="text-align: right;">丘陵地</td> </tr> <tr> <td>J02 地域区分</td> <td style="text-align: center;">4</td> <td style="text-align: right;">都市近郊</td> </tr> </tbody> </table>						条 件 名 称	入 力 値	条 件 値	J01 地形区分	2	丘陵地	J02 地域区分	4	都市近郊
条 件 名 称	入 力 値	条 件 値												
J01 地形区分	2	丘陵地												
J02 地域区分	4	都市近郊												

※この資料は参考資料です。契約書には綴じないでください。

基 D1WI101095 号 観測[4級基準点測量]

単価表 35 点 当り

枝番 00001

適用年版 R0803

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
測量技師 外業	人	3	52,700	158,100	(R9021) 管:V3 [1, 2, 3]
測量技師補 外業	人	3	41,300	123,900	(R9023) 管:V3 [1, 2, 3]
測量助手 外業	人	5	37,700	188,500	(R9025) 管:V3 [1, 2, 3]
機械経費 Σ[1] * 0.0250	式	1	470,500	11,762	(ZS9001001) [2]
通信運搬費等 Σ[1] * 0.0650	式	1	470,500	30,582	(ZS9001002)
材料費 Σ[1] * 0.0200	式	1	470,500	9,410	(ZS9001003)
精度管理費 Σ[2] * 0.0900	式	1	482,262	43,403	(ZS9001004)
合計				565,657	
		1	当り	16,160	円/点 端数処理(@4C)

条 件 名 称	入 力 値	条 件 値
J01 地形区分	2	丘陵地
J02 地域区分	4	都市近郊
J04 伐採の有無	1	有

※この資料は参考資料です。契約書には綴じないでください。

基 D1WI101095 号 観測[4級基準点測量]

単価表 35 点 当り

枝番 00002

適用年版 R0803

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
測量技師 外業	人	3	52,700	158,100	(R9021) 管:V3 [1, 2, 3]
測量技師補 外業	人	3	41,300	123,900	(R9023) 管:V3 [1, 2, 3]
測量助手 外業	人	5	37,700	188,500	(R9025) 管:V3 [1, 2, 3]
機械経費 Σ[1] * 0.0250	式	1	470,500	11,762	(ZS9001001) [2]
通信運搬費等 Σ[1] * 0.0250	式	1	470,500	11,762	(ZS9001002)
材料費 Σ[1] * 0.0200	式	1	470,500	9,410	(ZS9001003)
精度管理費 Σ[2] * 0.0900	式	1	482,262	43,403	(ZS9001004)
合計				546,837	
		1	当り	15,620	円/点 端数処理(@4C)

条 件 名 称	入 力 値	条 件 値
J01 地形区分	2	丘陵地
J02 地域区分	4	都市近郊
J04 伐採の有無	2	無

※この資料は参考資料です。契約書には綴じないでください。

基 D1WI101100 号 計算整理[4級基準点測量]

単価表 35 点 当り

枝番 00001

適用年版 R0803

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要																
測量主任技師 内業	人	0.5	61,000	30,500	(R9020) 管:V3 [1, 2, 3]																
測量技師 内業	人	1.5	52,700	79,050	(R9022) 管:V3 [1, 2, 3]																
測量技師補 内業	人	2	41,300	82,600	(R9024) 管:V3 [1, 2, 3]																
測量助手 内業	人	1	37,700	37,700	(R9026) 管:V3 [1, 2, 3]																
機械経費 Σ[1] * 0.0250	式	1	229,850	5,746	(ZS9001001) [2]																
通信運搬費等 Σ[1] * 0.0650	式	1	229,850	14,940	(ZS9001002)																
材料費 Σ[1] * 0.0200	式	1	229,850	4,597	(ZS9001003)																
精度管理費 Σ[2] * 0.0900	式	1	235,596	21,203	(ZS9001004)																
合計				276,336																	
		1	当り	7,895	円/点 端数処理(@4C)																
<table border="0" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width:15%;"></th> <th style="width:35%;">条 件 名 称</th> <th style="width:15%;">入 力 値</th> <th style="width:35%;">条 件 値</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>J01</td> <td>地形区分</td> <td>2</td> <td>丘陵地</td> </tr> <tr> <td>J02</td> <td>地域区分</td> <td>4</td> <td>都市近郊</td> </tr> <tr> <td>J04</td> <td>伐採の有無</td> <td>1</td> <td>有</td> </tr> </tbody> </table>							条 件 名 称	入 力 値	条 件 値	J01	地形区分	2	丘陵地	J02	地域区分	4	都市近郊	J04	伐採の有無	1	有
	条 件 名 称	入 力 値	条 件 値																		
J01	地形区分	2	丘陵地																		
J02	地域区分	4	都市近郊																		
J04	伐採の有無	1	有																		

※この資料は参考資料です。契約書には綴じないでください。

基 D1WI101100 号 計算整理[4級基準点測量]

単価表 35 点 当り

枝番 00002

適用年版 R0803

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要																
測量主任技師 内業	人	0.5	61,000	30,500	(R9020) 管:V3 [1, 2, 3]																
測量技師 内業	人	1.5	52,700	79,050	(R9022) 管:V3 [1, 2, 3]																
測量技師補 内業	人	2	41,300	82,600	(R9024) 管:V3 [1, 2, 3]																
測量助手 内業	人	1	37,700	37,700	(R9026) 管:V3 [1, 2, 3]																
機械経費 Σ[1] * 0.0250	式	1	229,850	5,746	(ZS9001001) [2]																
通信運搬費等 Σ[1] * 0.0250	式	1	229,850	5,746	(ZS9001002)																
材料費 Σ[1] * 0.0200	式	1	229,850	4,597	(ZS9001003)																
精度管理費 Σ[2] * 0.0900	式	1	235,596	21,203	(ZS9001004)																
合計				267,142																	
		1	当り	7,632	円/点 端数処理(@4C)																
<table border="0" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width:15%;"></th> <th style="width:35%;">条 件 名 称</th> <th style="width:15%;">入 力 値</th> <th style="width:35%;">条 件 値</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>J01</td> <td>地形区分</td> <td>2</td> <td>丘陵地</td> </tr> <tr> <td>J02</td> <td>地域区分</td> <td>4</td> <td>都市近郊</td> </tr> <tr> <td>J04</td> <td>伐採の有無</td> <td>2</td> <td>無</td> </tr> </tbody> </table>							条 件 名 称	入 力 値	条 件 値	J01	地形区分	2	丘陵地	J02	地域区分	4	都市近郊	J04	伐採の有無	2	無
	条 件 名 称	入 力 値	条 件 値																		
J01	地形区分	2	丘陵地																		
J02	地域区分	4	都市近郊																		
J04	伐採の有無	2	無																		

※この資料は参考資料です。契約書には綴じないでください。

基 D1WI113010 号 現地踏査[用地測量 作業計画]

単価表

1 業務 当り

枝番 00003

適用年版 R0803

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
測量主任技師 外業	人	1	61,000	61,000	(R9019) 管:V3 [1, 2]
測量技師 外業	人	1	52,700	52,700	(R9021) 管:V3 [1, 2]
測量技師補 外業	人	1	41,300	41,300	(R9023) 管:V3 [1, 2]
変化率(補正分) $\Sigma [2] * 0.3000$	式	1	155,000	46,500	(ZS9001007) 管:V3 [1]
機械経費 $\Sigma [1] * 0.0100$	式	1	201,500	2,015	(ZS9001001)
材料費 $\Sigma [1] * 0.0350$	式	1	201,500	7,052	(ZS9001003)
合計				210,567	
		1	当り	210,567	円/業務
条件名称 入力値 条件値 J01 地域区分 4 都市近郊					

基 D1WI113015 号 公図等の転写(地積測量図以外)
[用地測量 資料調査]

単価表

1 万m2 当り

枝番 00007

適用年版 R0803

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
測量技師補 内業	人	0.4	41,300	16,520	(R9024) 管:V3 [1, 2]
測量技師補 外業	人	0.3	41,300	12,390	(R9023) 管:V3 [1, 2]
測量助手 内業	人	0.4	37,700	15,080	(R9026) 管:V3 [1, 2]
測量助手 外業	人	0.3	37,700	11,310	(R9025) 管:V3 [1, 2]
変化率(補正分) $\Sigma [2] * 0.3000$	式	1	55,300	16,590	(ZS9001007) 管:V3 [1]
機械経費 $\Sigma [1] * 0.0100$	式	1	71,890	718	(ZS9001001)
材料費 $\Sigma [1] * 0.0200$	式	1	71,890	1,437	(ZS9001003)
合計				74,045	
		1	当り	74,040	円/万m2 端数処理(@4C)
条件名称 入力値 条件値 J01 地域区分 4 都市近郊					

※この資料は参考資料です。契約書には綴じないでください。

基 D1WI113020 号 地積測量図転写(地積測量図のみ)
枝番 00008 [用地測量 資料調査]

単価表 1 万m2 当り

適用年版 R0803

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
測量技師補 内業	人	0.2	41,300	8,260	(R9024) 管:V3 [1, 2]
測量技師補 外業	人	0.4	41,300	16,520	(R9023) 管:V3 [1, 2]
測量助手 内業	人	0.3	37,700	11,310	(R9026) 管:V3 [1, 2]
測量助手 外業	人	0.4	37,700	15,080	(R9025) 管:V3 [1, 2]
変化率(補正分) Σ[2] * 0.3000	式	1	51,170	51,170	(ZS9001007) 管:V3 [1]
機械経費 Σ[1] * 0.0100	式	1	66,521	665	(ZS9001001)
材料費 Σ[1] * 0.0050	式	1	66,521	332	(ZS9001003)
合計				67,518	
		1	当り	67,510	円/万m2 端数処理(@4C)
条件名称 入力値 条件値 J01 地域区分 4 都市近郊					

基 D1WI113025 号 土地の登記記録調査[用地測量 資
枝番 00009 料調査]

単価表 1 万m2 当り

適用年版 R0803

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
測量技師補 内業	人	0.6	41,300	24,780	(R9024) 管:V3 [1, 2]
測量技師補 外業	人	0.3	41,300	12,390	(R9023) 管:V3 [1, 2]
測量助手 内業	人	0.6	37,700	22,620	(R9026) 管:V3 [1, 2]
測量助手 外業	人	0.3	37,700	11,310	(R9025) 管:V3 [1, 2]
変化率(補正分) Σ[2] * 0.3000	式	1	71,100	21,330	(ZS9001007) 管:V3 [1]
機械経費 Σ[1] * 0.0050	式	1	92,430	462	(ZS9001001)
材料費 Σ[1] * 0.0050	式	1	92,430	462	(ZS9001003)
合計				93,354	
		1	当り	93,350	円/万m2 端数処理(@4C)
条件名称 入力値 条件値 J01 地域区分 4 都市近郊					

※この資料は参考資料です。契約書には綴じないでください。

基 DIWI113050 号 復元測量[用地測量 境界確認]

単価表 1 万m2 当り

枝番 00011

適用年版 R0803

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
測量技師 内業	人	0.5	52,700	26,350	(R9022) 管:V3 [1, 2, 3]
測量技師 外業	人	1.7	52,700	89,590	(R9021) 管:V3 [1, 2, 3]
測量技師補 内業	人	0.5	41,300	20,650	(R9024) 管:V3 [1, 2, 3]
測量技師補 外業	人	1.7	41,300	70,210	(R9023) 管:V3 [1, 2, 3]
測量助手 内業	人	0.5	37,700	18,850	(R9026) 管:V3 [1, 2, 3]
測量助手 外業	人	1.7	37,700	64,090	(R9025) 管:V3 [1, 2, 3]
測量補助員 外業	人	1.7	29,600	50,320	(R9055) 管:V3 [1, 2, 3]
変化率(補正分) Σ[3] * 0.3000	式	1	340,060	102,018	(ZS9001007) 管:V3 [1, 2]
機械経費 Σ[1] * 0.0400	式	1	442,078	17,683	(ZS9001001) [2]
材料費 Σ[1] * 0.0300	式	1	442,078	13,262	(ZS9001003)
精度管理費 Σ[2] * 0.0700	式	1	459,761	32,183	(ZS9001004)
合計				505,206	
		1	当り	505,200	円/万m2 端数処理(@4C)

J01	地域区分	条 件 名 称	入 力 値	条 件 値
			4	都市近郊

※この資料は参考資料です。契約書には綴じないでください。

基 D1WI113060 号 土地境界確認書作成[用地測量 境界確認]
 枝番 00012

単価表 1 万m2 当り

適用年版 R0803

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要												
測量技師補 内業	人	0.4	41,300	16,520	(R9024) 管:V3 [1, 2]												
測量技師補 外業	人	0.8	41,300	33,040	(R9023) 管:V3 [1, 2]												
測量助手 内業	人	0.4	37,700	15,080	(R9026) 管:V3 [1, 2]												
測量助手 外業	人	0.8	37,700	30,160	(R9025) 管:V3 [1, 2]												
変化率(補正分) Σ[2] * 0.3000	式	1	94,800	28,440	(ZS9001007) 管:V3 [1]												
機械経費 Σ[1] * 0.0100	式	1	123,240	1,232	(ZS9001001)												
材料費 Σ[1] * 0.0050	式	1	123,240	616	(ZS9001003)												
合計				125,088													
		1	当り	125,000	円/万m2 端数処理(@4C)												
<table border="0" style="width:100%; border:none;"> <tr> <td style="width:30%;"></td> <td style="width:30%; text-align:center;">条 件 名 称</td> <td style="width:10%; text-align:center;">入 力 値</td> <td style="width:10%; text-align:center;">条 件 値</td> <td style="width:10%;"></td> <td style="width:10%;"></td> </tr> <tr> <td>J01</td> <td>地域区分</td> <td style="text-align:center;">4</td> <td>都市近郊</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>							条 件 名 称	入 力 値	条 件 値			J01	地域区分	4	都市近郊		
	条 件 名 称	入 力 値	条 件 値														
J01	地域区分	4	都市近郊														

※この資料は参考資料です。契約書には綴じないでください。

基 D1WI113065 号 補助基準点の設置[用地測量 境界
測量]
枝番 00013

単価表 1 万m2 当り

適用年版 R0803

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
測量技師 内業	人	0.4	52,700	21,080	(R9022) 管:V3 [1, 2, 3]
測量技師 外業	人	0.8	52,700	42,160	(R9021) 管:V3 [1, 2, 3]
測量技師補 内業	人	0.4	41,300	16,520	(R9024) 管:V3 [1, 2, 3]
測量技師補 外業	人	0.8	41,300	33,040	(R9023) 管:V3 [1, 2, 3]
測量助手 内業	人	0.4	37,700	15,080	(R9026) 管:V3 [1, 2, 3]
測量助手 外業	人	0.8	37,700	30,160	(R9025) 管:V3 [1, 2, 3]
測量補助員 外業	人	0.8	29,600	23,680	(R9055) 管:V3 [1, 2, 3]
変化率(補正分) Σ[3] * 0.3000	式	1	181,720	54,516	(ZS9001007) 管:V3 [1, 2]
機械経費 Σ[1] * 0.0350	式	1	236,236	8,268	(ZS9001001) [2]
材料費 Σ[1] * 0.0300	式	1	236,236	7,087	(ZS9001003)
精度管理費 Σ[2] * 0.0700	式	1	244,504	17,115	(ZS9001004)
合計				268,706	
		1	当り	268,700	円/万m2 端数処理(@4C)

条 件 名 称	入 力 値	条 件 値
J01 地域区分	4	都市近郊

※この資料は参考資料です。契約書には綴じないでください。

基 D1WI113070 号 境界測量[用地測量 境界測量]

単価表 1 万m2 当り

枝番 00014

適用年版 R0803

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要												
測量技師 内業	人	0.7	52,700	36,890	(R9022) 管:V3 [1, 2]												
測量技師 外業	人	1.4	52,700	73,780	(R9021) 管:V3 [1, 2]												
測量技師補 内業	人	0.7	41,300	28,910	(R9024) 管:V3 [1, 2]												
測量技師補 外業	人	1.4	41,300	57,820	(R9023) 管:V3 [1, 2]												
測量助手 内業	人	0.7	37,700	26,390	(R9026) 管:V3 [1, 2]												
測量助手 外業	人	1.4	37,700	52,780	(R9025) 管:V3 [1, 2]												
測量補助員 外業	人	1.4	29,600	41,440	(R9055) 管:V3 [1, 2]												
変化率(補正分) Σ[2] * 0.3000	式	1	318,010	95,403	(ZS9001007) 管:V3 [1]												
機械経費 Σ[1] * 0.0350	式	1	413,413	14,469	(ZS9001001)												
材料費 Σ[1] * 0.0200	式	1	413,413	8,268	(ZS9001003)												
合計				436,150													
		1	当り	436,100	円/万m2 端数処理(@4C)												
<table border="0" style="width:100%; border:none;"> <tr> <td style="width:30%;"></td> <td style="width:30%; text-align:center;">条 件 名 称</td> <td style="width:10%; text-align:center;">入 力 値</td> <td style="width:10%; text-align:center;">条 件 値</td> <td style="width:10%;"></td> <td style="width:10%;"></td> </tr> <tr> <td>J01</td> <td>地域区分</td> <td style="text-align:center;">4</td> <td>都市近郊</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>							条 件 名 称	入 力 値	条 件 値			J01	地域区分	4	都市近郊		
	条 件 名 称	入 力 値	条 件 値														
J01	地域区分	4	都市近郊														

※この資料は参考資料です。契約書には綴じないでください。

基 D1WI113090 号 面積計算[用地測量 面積計算]

単価表 1 万m2 当り

枝番 00016

適用年版 R0803

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
測量技師 内業	人	2.2	52,700	115,940	(R9022) 管:V3 [1, 2]
測量技師補 内業	人	2.2	41,300	90,860	(R9024) 管:V3 [1, 2]
測量助手 内業	人	2.2	37,700	82,940	(R9026) 管:V3 [1, 2]
変化率(補正分) Σ[2] * 0.3000	式	1	289,740	86,922	(ZS9001007) 管:V3 [1]
精度管理費 Σ[1] * 0.0700	式	1	376,662	26,366	(ZS9001004)
合計				403,028	
		1	当り	403,000	円/万m2 端数処理(@4C)
条件名称 入力値 条件値 J01 地域区分 4 都市近郊					

基 D1WI113095 号 用地実測図原図作成[用地測量 用地実測図原図等作成]

単価表 1 万m2 当り

枝番 00017

適用年版 R0803

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
測量技師 内業	人	1.3	52,700	68,510	(R9022) 管:V3 [1, 2]
測量技師補 内業	人	1.7	41,300	70,210	(R9024) 管:V3 [1, 2]
測量助手 内業	人	1.7	37,700	64,090	(R9026) 管:V3 [1, 2]
精度管理費 Σ[1] * 0.0700	式	1	202,810	14,196	(ZS9001004)
合計				217,006	
		1	当り	217,000	円/万m2 端数処理(@4C)
条件名称 入力値 条件値 J01 縮尺 2 1/500					

※この資料は参考資料です。契約書には綴じないでください。

基 DIWI115555 号 作業計画[現地測量]

単価表 1 式 当り

枝番 00019

適用年版 R0803

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要															
測量主任技師 内業	人	0.087	61,000	5,307	(R9020) 管:V3 [1, 2, 3]															
測量技師 内業	人	0.058	52,700	3,056	(R9022) 管:V3 [1, 2, 3]															
測量技師補 内業	人	0.058	41,300	2,395	(R9024) 管:V3 [1, 2, 3]															
変化率(補正分) Σ[3] * 0.5000	式	1	10,758	5,379	(ZS9001007) 管:V3 [1, 2]															
機械経費 Σ[1] * 0.0500	式	1	16,137	806	(ZS9001001) [2]															
通信運搬費等 Σ[1] * 0.0050	式	1	16,137	80	(ZS9001002)															
材料費 Σ[1] * 0.0200	式	1	16,137	322	(ZS9001003)															
精度管理費 Σ[2] * 0.0500	式	1	16,943	847	(ZS9001004)															
合計				18,192																
		1	当り	18,192	円/式															
<table border="0" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">条 件 名 称</th> <th style="text-align: left;">入 力 値</th> <th style="text-align: left;">条 件 値</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>J01 縮尺</td> <td>3</td> <td>1/500</td> </tr> <tr> <td>J02 地形区分</td> <td>2</td> <td>丘陵地</td> </tr> <tr> <td>J03 地域区分</td> <td>4</td> <td>都市近郊</td> </tr> <tr> <td>J05 作業量</td> <td>0.00074</td> <td>【0.00074 km2】</td> </tr> </tbody> </table>						条 件 名 称	入 力 値	条 件 値	J01 縮尺	3	1/500	J02 地形区分	2	丘陵地	J03 地域区分	4	都市近郊	J05 作業量	0.00074	【0.00074 km2】
条 件 名 称	入 力 値	条 件 値																		
J01 縮尺	3	1/500																		
J02 地形区分	2	丘陵地																		
J03 地域区分	4	都市近郊																		
J05 作業量	0.00074	【0.00074 km2】																		

※この資料は参考資料です。契約書には綴じないでください。

基 D1WI115560 号 細部測量[現地測量]

単価表 1 式 当り

枝番 00019

適用年版 R0803

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要															
測量技師 外業	人	1.769	52,700	93,226	(R9021) 管:V3 [1, 2, 3]															
測量技師補 外業	人	2.726	41,300	112,583	(R9023) 管:V3 [1, 2, 3]															
測量助手 外業	人	2.378	37,700	89,650	(R9025) 管:V3 [1, 2, 3]															
測量技師補 内業	人	0.899	41,300	37,128	(R9024) 管:V3 [1, 2, 3]															
変化率(補正分) Σ[3] * 0.5000	式	1	332,587	166,293	(ZS9001007) 管:V3 [1, 2]															
機械経費 Σ[1] * 0.0500	式	1	498,880	24,944	(ZS9001001) [2]															
通信運搬費等 Σ[1] * 0.0050	式	1	498,880	2,494	(ZS9001002)															
材料費 Σ[1] * 0.0200	式	1	498,880	9,977	(ZS9001003)															
精度管理費 Σ[2] * 0.0500	式	1	523,824	26,191	(ZS9001004)															
合計				562,486																
		1	当り	562,486	円/式															
<table border="0" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">条 件 名 称</th> <th style="text-align: center;">入 力 値</th> <th style="text-align: center;">条 件 値</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>J01 縮尺</td> <td style="text-align: center;">3</td> <td style="text-align: center;">1/500</td> </tr> <tr> <td>J02 地形区分</td> <td style="text-align: center;">2</td> <td style="text-align: center;">丘陵地</td> </tr> <tr> <td>J03 地域区分</td> <td style="text-align: center;">4</td> <td style="text-align: center;">都市近郊</td> </tr> <tr> <td>J05 作業量</td> <td style="text-align: center;">0.00074</td> <td style="text-align: center;">【0.00074 km2】</td> </tr> </tbody> </table>						条 件 名 称	入 力 値	条 件 値	J01 縮尺	3	1/500	J02 地形区分	2	丘陵地	J03 地域区分	4	都市近郊	J05 作業量	0.00074	【0.00074 km2】
条 件 名 称	入 力 値	条 件 値																		
J01 縮尺	3	1/500																		
J02 地形区分	2	丘陵地																		
J03 地域区分	4	都市近郊																		
J05 作業量	0.00074	【0.00074 km2】																		

※この資料は参考資料です。契約書には綴じないでください。

基 DIWI115565 号 数值編集[現地測量]

単価表 1 式 当り

枝番 00019

適用年版 R0803

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
測量技師 内業	人	0.435	52,700	22,924	(R9022) 管:V3 [1, 2, 3]
測量技師補 内業	人	1.015	41,300	41,919	(R9024) 管:V3 [1, 2, 3]
変化率(補正分) Σ[3] * 0.5000	式	1	64,843	32,421	(ZS9001007) 管:V3 [1, 2]
機械経費 Σ[1] * 0.0500	式	1	97,264	4,863	(ZS9001001) [2]
通信運搬費等 Σ[1] * 0.0050	式	1	97,264	486	(ZS9001002)
材料費 Σ[1] * 0.0200	式	1	97,264	1,945	(ZS9001003)
精度管理費 Σ[2] * 0.0500	式	1	102,127	5,106	(ZS9001004)
合計				109,664	
		1	当り	109,664	円/式

条 件 名 称	入 力 値	条 件 値
J01 縮尺	3	1/500
J02 地形区分	2	丘陵地
J03 地域区分	4	都市近郊
J05 作業量	0.00074	【0.00074 km2】

※この資料は参考資料です。契約書には綴じないでください。

基 D1WI115570 号 数値地形図データファイルの作成[現地
測量]
枝番 00019

単価表 1 式 当り

適用年版 R0803

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
測量技師 内業	人	0.406	52,700	21,396	(R9022) 管:V3 [1, 2, 3]
測量技師補 内業	人	0.348	41,300	14,372	(R9024) 管:V3 [1, 2, 3]
変化率(補正分) Σ[3] * 0.5000	式	1	35,768	17,884	(ZS9001007) 管:V3 [1, 2]
機械経費 Σ[1] * 0.0500	式	1	53,652	2,682	(ZS9001001) [2]
通信運搬費等 Σ[1] * 0.0050	式	1	53,652	268	(ZS9001002)
材料費 Σ[1] * 0.0200	式	1	53,652	1,073	(ZS9001003)
精度管理費 Σ[2] * 0.0500	式	1	56,334	2,816	(ZS9001004)
合計				60,491	
		1	当り	60,491	円/式

条 件 名 称	入 力 値	条 件 値
J01 縮尺	3	1/500
J02 地形区分	2	丘陵地
J03 地域区分	4	都市近郊
J05 作業量	0.00074	【0.00074 km2】

基 W1113005 号 作業計画[用地測量 作業計画]

単価表 1 業務 当り

適用年版 R0803

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
測量主任技師 内業	人	0.8	61,000	48,800	(R9020) 管:V3
測量技師 内業	人	1.1	52,700	57,970	(R9022) 管:V3
測量技師補 内業	人	1.1	41,300	45,430	(R9024) 管:V3
合計				152,200	
		1	当り	152,200	円/業務

※この資料は参考資料です。契約書には綴じないでください。

基 WI113045 号 公図等転写連続図作成[用地測量
資料調査]

単価表 1 万m2 当り

適用年版 R0803

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
測量技師補 内業	人	0.5	41,300	20,650	(R9024) 管:V3 [1]
測量助手 内業	人	0.5	37,700	18,850	(R9026) 管:V3 [1]
材料費 Σ[1] * 0.0100	式	1	39,500	395	(ZS9001003)
合計				39,895	
		1	当り	39,890	円/万m2 端数処理(@4C)

基 WI113080 号 用地境界杭設置[用地測量 境界測
量]

単価表 10 本 当り

適用年版 R0803

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
測量技師補 内業	人	0.5	41,300	20,650	(R9024) 管:V3 [1]
測量技師補 外業	人	1.2	41,300	49,560	(R9023) 管:V3 [1]
測量助手 内業	人	0.5	37,700	18,850	(R9026) 管:V3 [1]
測量助手 外業	人	1.2	37,700	45,240	(R9025) 管:V3 [1]
測量補助員 外業	人	1.2	29,600	35,520	(R9055) 管:V3 [1]
機械経費 Σ[1] * 0.0550	式	1	169,820	9,340	(ZS9001001)
材料費 Σ[1] * 0.2300	式	1	169,820	39,058	(ZS9001003)
合計				218,218	
		1	当り	21,820	円/本 端数処理(@4C)

※この資料は参考資料です。契約書には綴じないでください。

基 WI119005 号 打合せ[打合せ等(測量業務)]

単価表 1 業務 当り

枝番 00020

適用年版 R0803

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
測量主任技師	人	2.5	61,000	152,500	(R0602) 管:V3
測量技師	人	1	52,700	52,700	(R0603) 管:V3
測量技師補	人	1.5	41,300	61,950	(R0604) 管:V3
合計				267,150	
		1	当り	267,150	円/業務
条件名称 入力値 条件値 J01 中間打合せの回数 3 【3回】					

基 WI119010 号 関係機関協議資料作成[打合せ等(測量業務)]

単価表 1 機関 当り

枝番 00021

適用年版 R0803

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
測量技師	人	0.25	52,700	13,175	(R0603) 管:V3
測量技師補	人	0.25	41,300	10,325	(R0604) 管:V3
合計				23,500	
		1	当り	23,500	円/機関 端数処理(@4C)

基 WI119015 号 関係機関打合せ協議[打合せ等(測量業務)]

単価表 1 回・機関 当り

枝番 00022

適用年版 R0803

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
測量技師	人	0.5	52,700	26,350	(R0603) 管:V3
測量技師補	人	0.5	41,300	20,650	(R0604) 管:V3
合計				47,000	
		1	当り	47,000	円/回・機関 端数処理(@4C)

※この資料は参考資料です。契約書には綴じないでください。

入 力 条 件 一 覧 表

D1DI101080 号 4級基準点測量

1 点 当り

枝番 00001

適用年版 R0803

	条 件 名 称	入 力 値	条 件 値
J01	作業計画	1	有
J02	選点	1	有
J03	伐採	1	有
J04	観測	1	有
J05	計算整理	1	有
J06	地形区分	2	丘陵地
J07	地域区分	4	都市近郊
枝番 00001,			

D1DI101080 号 4級基準点測量

1 点 当り

枝番 00002

適用年版 R0803

	条 件 名 称	入 力 値	条 件 値
J01	作業計画	1	有
J02	選点	1	有
J03	伐採	2	無
J04	観測	1	有
J05	計算整理	1	有
J06	地形区分	2	丘陵地
J07	地域区分	4	都市近郊
枝番 00002,			

D1DI113005 号 用地測量 作業計画

1 業務 当り

枝番 00003

適用年版 R0803

	条 件 名 称	入 力 値	条 件 値
J01	作業計画	1	有
J02	現地踏査	1	有
J03	地域区分	4	都市近郊
枝番 00003,			

D1DI113085 号 用地測量 境界点間測量

1 万m2 当り

枝番 00015

適用年版 R0803

	条 件 名 称	入 力 値	条 件 値
J01	地域区分	4	都市近郊
枝番 00015,			

D1DI113090 号 用地測量 面積計算

1 万m2 当り

枝番 00016

適用年版 R0803

	条 件 名 称	入 力 値	条 件 値
J01	地域区分	4	都市近郊
枝番 00016,			

※この資料は参考資料です。契約書には綴じないでください。

入 力 条 件 一 覧 表

D1DI115555 号 現地測量

1 式 当り

枝番 00019

適用年版 R0803

	条 件 名 称	入 力 値	条 件 値
J01	作業計画	1	有
J02	細部測量	1	有
J03	数値編集	1	有
J04	数値地形図データファイルの作成	1	有
J05	縮尺	3	1/500
J06	地形区分	2	丘陵地
J07	地域区分	4	都市近郊
J09	作業量	0.00074	【0.00074 km ² 】

枝番
00019,

D1WI101080 号 作業計画[4級基準点測量]

35 点 当り

枝番 00001

適用年版 R0803

	条 件 名 称	入 力 値	条 件 値
J01	地形区分	2	丘陵地
J02	地域区分	4	都市近郊
J04	伐採の有無	1	有

枝番
00001,

D1WI101080 号 作業計画[4級基準点測量]

35 点 当り

枝番 00002

適用年版 R0803

	条 件 名 称	入 力 値	条 件 値
J01	地形区分	2	丘陵地
J02	地域区分	4	都市近郊
J04	伐採の有無	2	無

枝番
00002,

D1WI101085 号 選点[4級基準点測量]

35 点 当り

枝番 00001

適用年版 R0803

	条 件 名 称	入 力 値	条 件 値
J01	地形区分	2	丘陵地
J02	地域区分	4	都市近郊
J04	伐採の有無	1	有

枝番
00001,

※この資料は参考資料です。契約書には綴じないでください。

入 力 条 件 一 覧 表

D1WI101085 号 選点[4級基準点測量]

35 点 当り

枝番 00002

適用年版 R0803

	条 件 名 称	入 力 値	条 件 値
J01	地形区分	2	丘陵地
J02	地域区分	4	都市近郊
J04	伐採の有無	2	無
枝番 00002,			

D1WI101090 号 伐採[4級基準点測量]

35 点 当り

枝番 00001

適用年版 R0803

	条 件 名 称	入 力 値	条 件 値
J01	地形区分	2	丘陵地
J02	地域区分	4	都市近郊
枝番 00001,			

D1WI101095 号 観測[4級基準点測量]

35 点 当り

枝番 00001

適用年版 R0803

	条 件 名 称	入 力 値	条 件 値
J01	地形区分	2	丘陵地
J02	地域区分	4	都市近郊
J04	伐採の有無	1	有
枝番 00001,			

D1WI101095 号 観測[4級基準点測量]

35 点 当り

枝番 00002

適用年版 R0803

	条 件 名 称	入 力 値	条 件 値
J01	地形区分	2	丘陵地
J02	地域区分	4	都市近郊
J04	伐採の有無	2	無
枝番 00002,			

D1WI101100 号 計算整理[4級基準点測量]

35 点 当り

枝番 00001

適用年版 R0803

	条 件 名 称	入 力 値	条 件 値
J01	地形区分	2	丘陵地
J02	地域区分	4	都市近郊
J04	伐採の有無	1	有
枝番 00001,			

※この資料は参考資料です。契約書には綴じないでください。

入 力 条 件 一 覧 表

D1WI101100 号 計算整理[4級基準点測量]

35 点 当り

枝番 00002

適用年版 R0803

	条 件 名 称	入 力 値	条 件 値
J01	地形区分	2	丘陵地
J02	地域区分	4	都市近郊
J04	伐採の有無	2	無
枝番 00002,			

D1WI113010 号 現地踏査[用地測量 作業計画]

1 業務 当り

枝番 00003

適用年版 R0803

	条 件 名 称	入 力 値	条 件 値
J01	地域区分	4	都市近郊
枝番 00003,			

D1WI113015 号 公図等の転写(地積測量図以外)
[用地測量 資料調査]

1 万m2 当り

枝番 00007

適用年版 R0803

	条 件 名 称	入 力 値	条 件 値
J01	地域区分	4	都市近郊
枝番 00007,			

D1WI113020 号 地積測量図転写(地積測量図のみ)
[用地測量 資料調査]

1 万m2 当り

枝番 00008

適用年版 R0803

	条 件 名 称	入 力 値	条 件 値
J01	地域区分	4	都市近郊
枝番 00008,			

D1WI113025 号 土地の登記記録調査[用地測量 資
料調査]

1 万m2 当り

枝番 00009

適用年版 R0803

	条 件 名 称	入 力 値	条 件 値
J01	地域区分	4	都市近郊
枝番 00009,			

D1WI113050 号 復元測量[用地測量 境界確認]

1 万m2 当り

枝番 00011

適用年版 R0803

	条 件 名 称	入 力 値	条 件 値
J01	地域区分	4	都市近郊
枝番 00011,			

※この資料は参考資料です。契約書には綴じないでください。

入 力 条 件 一 覧 表

D1WI113060 号 土地境界確認書作成[用地測量 境界確認] 1 万m2 当り
枝番 00012 適用年版 R0803

条件名称	入力値	条件値
J01 地域区分	4	都市近郊
枝番 00012,		

D1WI113065 号 補助基準点の設置[用地測量 境界測量] 1 万m2 当り
枝番 00013 適用年版 R0803

条件名称	入力値	条件値
J01 地域区分	4	都市近郊
枝番 00013,		

D1WI113070 号 境界測量[用地測量 境界測量] 1 万m2 当り
枝番 00014 適用年版 R0803

条件名称	入力値	条件値
J01 地域区分	4	都市近郊
枝番 00014,		

D1WI113085 号 境界点間測量[用地測量 境界点間測量] 1 万m2 当り
枝番 00015 適用年版 R0803

条件名称	入力値	条件値
J01 地域区分	4	都市近郊
枝番 00015,		

D1WI113090 号 面積計算[用地測量 面積計算] 1 万m2 当り
枝番 00016 適用年版 R0803

条件名称	入力値	条件値
J01 地域区分	4	都市近郊
枝番 00016,		

D1WI113095 号 用地実測図原図作成[用地測量 用地実測図原図等作成] 1 万m2 当り
枝番 00017 適用年版 R0803

条件名称	入力値	条件値
J01 縮尺	2	1/500
枝番 00017,		

※この資料は参考資料です。契約書には綴じないでください。

入 力 条 件 一 覧 表

D1WI115555 号 作業計画[現地測量]

1 式 当り

枝番 00019

適用年版 R0803

	条件名称	入力値	条件値
J01	縮尺	3	1/500
J02	地形区分	2	丘陵地
J03	地域区分	4	都市近郊
J05	作業量	0.00074	【0.00074 km2】
枝番 00019,			

D1WI115560 号 細部測量[現地測量]

1 式 当り

枝番 00019

適用年版 R0803

	条件名称	入力値	条件値
J01	縮尺	3	1/500
J02	地形区分	2	丘陵地
J03	地域区分	4	都市近郊
J05	作業量	0.00074	【0.00074 km2】
枝番 00019,			

D1WI115565 号 数値編集[現地測量]

1 式 当り

枝番 00019

適用年版 R0803

	条件名称	入力値	条件値
J01	縮尺	3	1/500
J02	地形区分	2	丘陵地
J03	地域区分	4	都市近郊
J05	作業量	0.00074	【0.00074 km2】
枝番 00019,			

D1WI115570 号 数値地形図データファイルの作成[現地
測量]

1 式 当り

枝番 00019

適用年版 R0803

	条件名称	入力値	条件値
J01	縮尺	3	1/500
J02	地形区分	2	丘陵地
J03	地域区分	4	都市近郊
J05	作業量	0.00074	【0.00074 km2】
枝番 00019,			

W1119005 号 打合せ[打合せ等(測量業務)]

1 業務 当り

枝番 00020

適用年版 R0803

	条件名称	入力値	条件値
J01	中間打合せの回数	3	【3回】
枝番 00020,			

諸 経 費 計 算 書

種 別	今回			
測量業務				
<直接測量費>				
直接測量費 (電子成果品作成費除く)	6,095,650			
旅費交通費率分計算				
対象額	5,383,160			
直接人件費	5,383,160			
旅費交通費率	0.56%			
旅費交通費(率計上額)	30,145			
電子成果品作成費率分計算				
対象額	5,383,000			
直接人件費	5,383,160			
電子成果品作成費 (率計上額)	100,000			
安全費率分計算				
対象額	6,225,795			
旅費交通費 (率計上額)	30,145			
電子成果品作成費 (率計上額)	100,000			
対象額計	6,095,650			
管理費区分 なし (全間接費対象)	712,490			
管理費区分 V3 (直接人件費)	5,383,160			
安全費率	3.0%			
安全費(率計上額)	186,773			
直接測量費計	6,412,568			

管理費区分金額一覧[内訳書・独自単価]

内訳コード H010104	内訳名称 4級基準点測量	第 2001 号 内訳書
	適用年版 R0803	
	管理費区分	数量 1.000 単位 式
管理費区分金額	管区9 0 管区V1	0 管区V2 0
	管区V3 1,466,240 管区V4	0 管区V5 0
	管区V6 0 管区V7	0 管区V8 0

単価名称 / 規格名称	単 位	数 量	入力情報
4級基準点測量 J01=1 有 J02=1 有 J03=1 有 J04=1 有 J05=1 有 J06=2 丘陵地 J07=4 都市近郊	点	19.000	適用年版 [R0803] 昼夜区分 [] 合併区分 [1] 管理費 区分 [] 管区9 [0] 管区V1 [0] 管区V2 [0] 管区V3 [0] 管区V4 [0] 管区V5 [0] 管区V6 [0] 管区V7 [0] 管区V8 [0]
4級基準点測量 J01=1 有 J02=1 有 J03=2 無 J04=1 有 J05=1 有 J06=2 丘陵地 J07=4 都市近郊	点	26.000	適用年版 [R0803] 昼夜区分 [] 合併区分 [1] 管理費 区分 [] 管区9 [0] 管区V1 [0] 管区V2 [0] 管区V3 [0] 管区V4 [0] 管区V5 [0] 管区V6 [0] 管区V7 [0] 管区V8 [0]

管理費区分金額一覧[内訳書・独自単価]

内訳コード H010601	内訳名称 作業計画	第 2002 号 内訳書			
	適用年版 R0803				
	管理費区分	数量	1.000	単位 式	
管理費区分金額	管区9	0	管区V1	0	管区V2 0
	管区V3	353,700	管区V4	0	管区V5 0
	管区V6	0	管区V7	0	管区V8 0
単価名称 / 規格名称		単 位	数 量	入力情報	
用地測量 作業計画	D1DI113005	業務	1.000	適用年版 [R0803] 昼夜区分 [] 合併区分 [1] 管理費区分 [] 管区9 [0] 管区V1 [0] 管区V2 [0] 管区V3 [353,700] 管区V4 [0] 管区V5 [0] 管区V6 [0] 管区V7 [0] 管区V8 [0]	
J01=1 有					
J02=1 有					
J03=4 都市近郊					

管理費区分金額一覧[内訳書・独自単価]

内訳コード H010602	内訳名称 資料調査	第 2003 号 内訳書
	適用年版 R0803	
管理費区分金額	管理費区分	数量 1.000 単位 式
管区9	0 管区V1	0 管区V2 0
管区V3	540,680 管区V4	0 管区V5 0
管区V6	0 管区V7	0 管区V8 0

単価名称 / 規格名称	単 位	数 量	入力情報
D1WI113015 公図等の転写(地積測量図以外)[用地測量 資料調査] J01=4 都市近郊	万m2	2.000	適用年版 [R0803] 昼夜区分 <input type="checkbox"/> 合併区分 [1] 管理費区分 <input type="checkbox"/> 管区9 [0] 管区V1 [0] 管区V2 [0] 管区V3 [143,780] 管区V4 [0] 管区V5 [0] 管区V6 [0] 管区V7 [0] 管区V8 [0]
D1WI113020 地積測量図転写(地積測量図のみ)[用地測量 資料調査] J01=4 都市近郊	万m2	2.000	適用年版 [R0803] 昼夜区分 <input type="checkbox"/> 合併区分 [1] 管理費区分 <input type="checkbox"/> 管区9 [0] 管区V1 [0] 管区V2 [0] 管区V3 [133,040] 管区V4 [0] 管区V5 [0] 管区V6 [0] 管区V7 [0] 管区V8 [0]
D1WI113025 土地の登記記録調査[用地測量 資料調査] J01=4 都市近郊	万m2	2.000	適用年版 [R0803] 昼夜区分 <input type="checkbox"/> 合併区分 [1] 管理費区分 <input type="checkbox"/> 管区9 [0] 管区V1 [0] 管区V2 [0] 管区V3 [184,860] 管区V4 [0] 管区V5 [0] 管区V6 [0] 管区V7 [0] 管区V8 [0]
WI113045 公図等転写連続図作成[用地測量 資料調査]	万m2	2.000	適用年版 [R0803] 昼夜区分 <input type="checkbox"/> 合併区分 [1] 管理費区分 <input type="checkbox"/> 管区9 [0] 管区V1 [0] 管区V2 [0] 管区V3 [79,000] 管区V4 [0] 管区V5 [0] 管区V6 [0] 管区V7 [0] 管区V8 [0]

管理費区分金額一覧[内訳書・独自単価]

内訳コード H010603	内訳名称 境界確認	第 2004 号 内訳書
	適用年版 R0803	
管理費区分金額	管理費区分	数量 1.000 単位 式
管区9	0 管区V1	0 管区V2 0
管区V3	238,032 管区V4	0 管区V5 0
管区V6	0 管区V7	0 管区V8 0

単価名称 / 規格名称	単 位	数 量	入力情報
復元測量[用地測量 境界確認] J01=4 都市近郊	万m2	0.480	適用年版 [R0803] 昼夜区分 <input type="checkbox"/> 合併区分 [1] 管理費 区分 <input type="checkbox"/> 管区9 [0] 管区V1 [0] 管区V2 [0] 管区V3 [212,160] 管区V4 [0] 管区V5 [0] 管区V6 [0] 管区V7 [0] 管区V8 [0]
土地境界確認書作成[用地測量 境界 確認] J01=4 都市近郊	万m2	0.210	適用年版 [R0803] 昼夜区分 <input type="checkbox"/> 合併区分 [1] 管理費 区分 <input type="checkbox"/> 管区9 [0] 管区V1 [0] 管区V2 [0] 管区V3 [25,872] 管区V4 [0] 管区V5 [0] 管区V6 [0] 管区V7 [0] 管区V8 [0]

管理費区分金額一覧[内訳書・独自単価]

内訳コード H010604	内訳名称 境界測量	第 2005 号 内訳書			
	適用年版 R0803				
	管理費区分	数量	1.000	単位 式	
管理費区分金額	管区9	0	管区V1	0	管区V2 0
	管区V3	1,114,140	管区V4	0	管区V5 0
	管区V6	0	管区V7	0	管区V8 0
単価名称 / 規格名称		単 位	数 量	入力情報	
補助基準点の設置[用地測量 境界測量] J01=4 都市近郊	D1WI113065	万m2	0.480	適用年版 [R0803] 昼夜区分 <input type="checkbox"/> 合併区分 [1] 管理費区分 <input type="checkbox"/> 管区9 [0] 管区V1 [0] 管区V2 [0] 管区V3 [113,376] 管区V4 [0] 管区V5 [0] 管区V6 [0] 管区V7 [0] 管区V8 [0]	
境界測量[用地測量 境界測量] J01=4 都市近郊	D1WI113070	万m2	0.480	適用年版 [R0803] 昼夜区分 <input type="checkbox"/> 合併区分 [1] 管理費区分 <input type="checkbox"/> 管区9 [0] 管区V1 [0] 管区V2 [0] 管区V3 [198,432] 管区V4 [0] 管区V5 [0] 管区V6 [0] 管区V7 [0] 管区V8 [0]	
用地境界杭設置[用地測量 境界測量]	WI113080	本	41.000	適用年版 [R0803] 昼夜区分 <input type="checkbox"/> 合併区分 [1] 管理費区分 <input type="checkbox"/> 管区9 [0] 管区V1 [0] 管区V2 [0] 管区V3 [696,180] 管区V4 [0] 管区V5 [0] 管区V6 [0] 管区V7 [0] 管区V8 [0]	
石標設置 (60cm) 未舗装部分、石標購入	SJ0010	本	12.000	適用年版 [R0803] 昼夜区分 [0] 合併区分 [1] 管理費区分 <input type="checkbox"/> 管区9 [0] 管区V1 [0] 管区V2 [0] 管区V3 [106,152] 管区V4 [0] 管区V5 [0] 管区V6 [0] 管区V7 [0] 管区V8 [0]	

管理費区分金額一覧[内訳書・独自単価]

内訳コード H010605	内訳名称 境界点間測量	第 2006 号 内訳書
	適用年版 R0803	
	管理費区分	数量 1.000 単位 式
管理費区分金額	管区9 0 管区V1	0 管区V2 0
	管区V3 124,896 管区V4	0 管区V5 0
	管区V6 0 管区V7	0 管区V8 0

単価名称 / 規格名称	単 位	数 量	入力情報
用地測量 境界点間測量 J01=4 都市近郊	万m2	0.480	適用年版 [R0803] 昼夜区分 [] 合併区分 [1] 管理費 区分 [] 管区9 [0] 管区V1 [0] 管区V2 [0] 管区V3 [124,896] 管区V4 [0] 管区V5 [0] 管区V6 [0] 管区V7 [0] 管区V8 [0]

管理費区分金額一覧[内訳書・独自単価]

内訳コード H010606	内訳名称 面積計算	第 2007 号 内訳書
	適用年版 R0803	
	管理費区分	数量 1.000 単位 式
管理費区分金額	管区9 0 管区V1 0 管区V2 0	管区V3 0 管区V4 0 管区V5 0
	管区V3 79,086 管区V4 0 管区V5 0	管区V6 0 管区V7 0 管区V8 0
	管区V6 0 管区V7 0 管区V8 0	
単価名称 / 規格名称	単 位	数 量
用地測量 面積計算 J01=4 都市近郊	D1DI113090 万m2	0.210 適用年版 [R0803] 昼夜区分 [] 合併区分 [1] 管理費 区分 [] 管区9 [0] 管区V1 [0] 管区V2 [0] 管区V3 [79,086] 管区V4 [0] 管区V5 [0] 管区V6 [0] 管区V7 [0] 管区V8 [0]

管理費区分金額一覧[内訳書・独自単価]

内訳コード H010607	内訳名称 用地実測図原図等の作成	第 2008 号 内訳書
	適用年版 R0803	
	管理費区分	数量 1.000 単位 式
管理費区分金額	管区9 0 管区V1	0 管区V2 0
	管区V3 42,588 管区V4	0 管区V5 0
	管区V6 0 管区V7	0 管区V8 0

単価名称 / 規格名称	単 位	数 量	入力情報
D1WI113095 用地実測図原図作成[用地測量 用地 実測図原図等作成] J01=2 1/500	万m2	0.210	適用年版 [R0803] 昼夜区分 [] 合併区分 [1] 管理費 区分 [] 管区9 [0] 管区V1 [0] 管区V2 [0] 管区V3 [42,588] 管区V4 [0] 管区V5 [0] 管区V6 [0] 管区V7 [0] 管区V8 [0]

管理費区分金額一覧[内訳書・独自単価]

内訳コード H010608	内訳名称 道路台帳図作成	第 2009 号 内訳書
	適用年版 R0803	
管理費区分金額	管理費区分	数量 1.000 単位 式
	管区9 0 管区V1 0 管区V2 0	0
	管区V3 349,715 管区V4 0 管区V5 0	0
	管区V6 0 管区V7 0 管区V8 0	0

単価名称 / 規格名称	単 位	数 量	入力情報
SJ0030 道路台帳図 (SFXデータ等) 作成・補正申請書作成、完了検査	式	1.000	適用年版 [R0803] 昼夜区分 [0] 合併区分 [1] 管理 費区分 [] 管区9 [0] 管区V1 [0] 管区V2 [0] 管区V3 [264,200] 管区V4 [0] 管区V5 [0] 管区V6 [0] 管区 V7 [0] 管区V8 [0]
SJ0040 道路台帳図 (SXFデータ等) 補正 平面図作成 1/500	m2	747.000	適用年版 [R0803] 昼夜区分 [0] 合併区分 [1] 管理 費区分 [] 管区9 [0] 管区V1 [0] 管区V2 [0] 管区V3 [47,486] 管区V4 [0] 管区V5 [0] 管区V6 [0] 管区V 7 [0] 管区V8 [0]
SJ0050 道路台帳図 (SXFデータ等) 補正 区域線図作成 1/500	m2	747.000	適用年版 [R0803] 昼夜区分 [0] 合併区分 [1] 管理 費区分 [] 管区9 [0] 管区V1 [0] 管区V2 [0] 管区V3 [38,029] 管区V4 [0] 管区V5 [0] 管区V6 [0] 管区V 7 [0] 管区V8 [0]

管理費区分金額一覧[内訳書・独自単価]

内訳コード H010801	内訳名称 現地測量	第 2010 号 内訳書
	適用年版 R0803	
	管理費区分	数量 1.000 単位 式
管理費区分金額	管区9 0 管区V1	0 管区V2 0
	管区V3 665,933 管区V4	0 管区V5 0
	管区V6 0 管区V7	0 管区V8 0

単価名称 / 規格名称	単 位	数 量	入力情報
現地測量 J01=1 有 J02=1 有 J03=1 有 J04=1 有 J05=3 1/500 J06=2 丘陵地 J07=4 都市近郊 J09=0.00074 【0.00074 km2】	式	1.000	D1DI115555 適用年版 [R0803] 昼夜区分 [] 合併区分 [1] 管理費 区分 [] 管区9 [0] 管区V1 [0] 管区V2 [0] 管区V3 [665,933] 管区V4 [0] 管区V5 [0] 管区V6 [0] 管区V7 [0] 管区V8 [0]

管理費区分金額一覧[内訳書・独自単価]

内訳コード H070101	内訳名称 打合せ等	第 2011 号 内訳書			
	適用年版 R0803				
	管理費区分	数量	1.000	単位 式	
管理費区分金額	管区9	0	管区V1	0	管区V2 0
	管区V3	408,150	管区V4	0	管区V5 0
	管区V6	0	管区V7	0	管区V8 0
単価名称 / 規格名称		単 位	数 量	入力情報	
打合せ[打合せ等(測量業務)]	WI119005	業務	1.000	適用年版 [R0803] 昼夜区分 <input type="checkbox"/> 合併区分 [1] 管理費区分 <input type="checkbox"/> 管区9 [0] 管区V1 [0] 管区V2 [0] 管区V3 [267,150] 管区V4 [0] 管区V5 [0] 管区V6 [0] 管区V7 [0] 管区V8 [0]	
関係機関協議資料作成[打合せ等(測量業務)]	WI119010	機関	2.000	適用年版 [R0803] 昼夜区分 <input type="checkbox"/> 合併区分 [1] 管理費区分 <input type="checkbox"/> 管区9 [0] 管区V1 [0] 管区V2 [0] 管区V3 [47,000] 管区V4 [0] 管区V5 [0] 管区V6 [0] 管区V7 [0] 管区V8 [0]	
関係機関打合せ協議[打合せ等(測量業務)]	WI119015	回・機関	2.000	適用年版 [R0803] 昼夜区分 <input type="checkbox"/> 合併区分 [1] 管理費区分 <input type="checkbox"/> 管区9 [0] 管区V1 [0] 管区V2 [0] 管区V3 [94,000] 管区V4 [0] 管区V5 [0] 管区V6 [0] 管区V7 [0] 管区V8 [0]	

管理費区分金額一覧[代価表]

代価コード SJ0010

代価名称 石標設置 (60cm)

規格名称 未舗装部分、石標購入

適用年版 R0803 端数区分 @4C 10 本 当り

管理費区分金額	管区9	0	管区V1	0	管区V2	0
	管区V3	8,846	管区V4	0	管区V5	0
	管区V6	0	管区V7	0	管区V8	0

単価名称 / 規格名称	単 位	数 量	入力情報
石標設置 (60cm) 未舗装部分	本	10,000	適用年版 [R0803] 昼夜区分 [0] 合併区分 [] 管理費区分 [] 管区9 [0] 管区V1 [0] 管区V2 [0] 管区V3 [88,460] 管区V4 [0] 管区V5 [0] 管区V6 [0] 管区V7 [0] 管区V8 [0]
コンクリート境界標杭 120×120×600(市コンクリート石標)	本	10,000	適用年版 [R0803] 昼夜区分 [0] 合併区分 [] 管理費区分 [] 管区9 [0] 管区V1 [0] 管区V2 [0] 管区V3 [0] 管区V4 [0] 管区V5 [0] 管区V6 [0] 管区V7 [0] 管区V8 [0]

管理費区分金額一覧[代価表]

代価コード SJ0020

代価名称 石標設置 (60cm) 未舗装部分

規格名称

適用年版 R0803

端数区分 @4C

10 本 当り

管理費区分金額	管区9	0	管区V1	0	管区V2	0
	管区V3	8,846	管区V4	0	管区V5	0
	管区V6	0	管区V7	0	管区V8	0

単価名称 / 規格名称	単 位	数 量	入力情報
測量技師補 R0604	人	0.200	適用年版 [R0803] 昼夜区分 [0] 合併区分 [] 管理費区分 [V3] 管区9 [0] 管区V1 [0] 管区V2 [0] 管区V3 [8,260] 管区V4 [0] 管区V5 [0] 管区V6 [0] 管区V7 [0] 管区V8 [0]
測量助手 R0605	人	0.400	適用年版 [R0803] 昼夜区分 [0] 合併区分 [] 管理費区分 [V3] 管区9 [0] 管区V1 [0] 管区V2 [0] 管区V3 [15,080] 管区V4 [0] 管区V5 [0] 管区V6 [0] 管区V7 [0] 管区V8 [0]
測量補助員 R0612	人	2.200	適用年版 [R0803] 昼夜区分 [0] 合併区分 [] 管理費区分 [V3] 管区9 [0] 管区V1 [0] 管区V2 [0] 管区V3 [65,120] 管区V4 [0] 管区V5 [0] 管区V6 [0] 管区V7 [0] 管区V8 [0]
機械経費 ZS9001001	式	1	適用年版 [R0803] 昼夜区分 [0] 合併区分 [] 管理費区分 [] 管区9 [0] 管区V1 [0] 管区V2 [0] 管区V3 [0] 管区V4 [0] 管区V5 [0] 管区V6 [0] 管区V7 [0] 管区V8 [0]

管理費区分金額一覧[代価表]

代価コード SJ0030

代価名称 道路台帳図 (SFXデータ等)

規格名称 作成・補正申請書作成、完了検査

適用年版 R0803

端数区分 @4C

1 式 当り

管理費区分金額	管区9	0	管区V1	0	管区V2	0
	管区V3	264,200	管区V4	0	管区V5	0
	管区V6	0	管区V7	0	管区V8	0

単価名称 / 規格名称	単 位	数 量	入力情報
測量主任技師	人	0.200	適用年版 [R0803] 昼夜区分 [0] 合併区分 [] 管理費区分 [V3] 管区9 [0] 管区V1 [0] 管区V2 [0] 管区V3 [12,200] 管区V4 [0] 管区V5 [0] 管区V6 [0] 管区V7 [0] 管区V8 [0]
測量技師	人	1.000	適用年版 [R0803] 昼夜区分 [0] 合併区分 [] 管理費区分 [V3] 管区9 [0] 管区V1 [0] 管区V2 [0] 管区V3 [52,700] 管区V4 [0] 管区V5 [0] 管区V6 [0] 管区V7 [0] 管区V8 [0]
測量技師補	人	3.000	適用年版 [R0803] 昼夜区分 [0] 合併区分 [] 管理費区分 [V3] 管区9 [0] 管区V1 [0] 管区V2 [0] 管区V3 [123,900] 管区V4 [0] 管区V5 [0] 管区V6 [0] 管区V7 [0] 管区V8 [0]
測量助手	人	2.000	適用年版 [R0803] 昼夜区分 [0] 合併区分 [] 管理費区分 [V3] 管区9 [0] 管区V1 [0] 管区V2 [0] 管区V3 [75,400] 管区V4 [0] 管区V5 [0] 管区V6 [0] 管区V7 [0] 管区V8 [0]
機械経費	式		適用年版 [R0803] 昼夜区分 [0] 合併区分 [] 管理費区分 [] 管区9 [0] 管区V1 [0] 管区V2 [0] 管区V3 [10] 管区V4 [0] 管区V5 [0] 管区V6 [0] 管区V7 [0] 管区V8 [0]
材料費	式		適用年版 [R0803] 昼夜区分 [0] 合併区分 [] 管理費区分 [] 管区9 [0] 管区V1 [0] 管区V2 [0] 管区V3 [10] 管区V4 [0] 管区V5 [0] 管区V6 [0] 管区V7 [0] 管区V8 [0]

管理費区分金額一覧[代価表]

代価コード SJ0040

代価名称 道路台帳図 (SXFデータ等)

規格名称 補正 平面図作成 1/500

適用年版 R0803

端数区分 @4C

10,000

m2

当り

管理費区分金額	管区9	0	管区V1	0	管区V2	0
	管区V3	64	管区V4	0	管区V5	0
	管区V6	0	管区V7	0	管区V8	0

単価名称 / 規格名称	単 位	数 量	入力情報
測量技師 R0603	人	3.000	適用年版 [R0803] 昼夜区分 [0] 合併区分 [] 管理費区分 [V3] 管区9 [0] 管区V1 [0] 管区V2 [0] 管区V3 [158,100] 管区V4 [0] 管区V5 [0] 管区V6 [0] 管区V7 [0] 管区V8 [0]
測量技師補 R0604	人	7.000	適用年版 [R0803] 昼夜区分 [0] 合併区分 [] 管理費区分 [V3] 管区9 [0] 管区V1 [0] 管区V2 [0] 管区V3 [289,100] 管区V4 [0] 管区V5 [0] 管区V6 [0] 管区V7 [0] 管区V8 [0]
測量助手 R0605	人	5.000	適用年版 [R0803] 昼夜区分 [0] 合併区分 [] 管理費区分 [V3] 管区9 [0] 管区V1 [0] 管区V2 [0] 管区V3 [188,500] 管区V4 [0] 管区V5 [0] 管区V6 [0] 管区V7 [0] 管区V8 [0]
機械経費 ZS9001001	式	1	適用年版 [R0803] 昼夜区分 [0] 合併区分 [] 管理費区分 [] 管区9 [0] 管区V1 [0] 管区V2 [0] 管区V3 [0] 管区V4 [0] 管区V5 [0] 管区V6 [0] 管区V7 [0] 管区V8 [0]

管理費区分金額一覧[代価表]

代価コード SJ0050

代価名称 道路台帳図 (SXFデータ等)

規格名称 補正 区域線図作成 1/500

適用年版 R0803 端数区分 @4C 10,000 m2 当り

管理費区分金額	管区9	0	管区V1	0	管区V2	0
	管区V3	51	管区V4	0	管区V5	0
	管区V6	0	管区V7	0	管区V8	0

単価名称 / 規格名称	単 位	数 量	入力情報
測量技師 R0603	人	3.000	適用年版 [R0803] 昼夜区分 [0] 合併区分 [] 管理費区分 [V3] 管区9 [0] 管区V1 [0] 管区V2 [0] 管区V3 [158,100] 管区V4 [0] 管区V5 [0] 管区V6 [0] 管区V7 [0] 管区V8 [0]
測量技師補 R0604	人	8.500	適用年版 [R0803] 昼夜区分 [0] 合併区分 [] 管理費区分 [V3] 管区9 [0] 管区V1 [0] 管区V2 [0] 管区V3 [351,050] 管区V4 [0] 管区V5 [0] 管区V6 [0] 管区V7 [0] 管区V8 [0]
機械経費 ZS9001001	式	1	適用年版 [R0803] 昼夜区分 [0] 合併区分 [] 管理費区分 [] 管区9 [0] 管区V1 [0] 管区V2 [0] 管区V3 [0] 管区V4 [0] 管区V5 [0] 管区V6 [0] 管区V7 [0] 管区V8 [0]