令和６年度

受付番号	種　目　番　号	連絡先	委託担当 川井浄水 場　　管理係	ふりがな　ひらもと　くにあき 担当者　平本　邦明 電　話 045－921－1174

設　　計　　書

1 委　　託　　名　　相模原沈でん池構内除草及び樹木管理作業委託

2 履　行　場　所　　水道局相模原沈でん池ほか

3 履　行　期　間　　□期間　　令和　年　月　日　から　令和　年　月　日 まで
又　は　期　限　　■期限　　令和７年２月28日 まで

4 契　約　区　分　　□ 確定契約　　■ 概算契約

5 その他特約事項

6 現　場　説　明　　■不要
□ 要　（　　月　　日　　時　　分　　場所　　）

7 委　託　概　要

１　除草作業　（除草、集草、積込、運搬、荷卸）		１式	
ハンドガイド式（刈幅150cm）	103,605㎡		
肩掛け式（カッター径255mm）	5,906㎡（飛散防止措置あり）	39,203㎡（飛散防止措置なし）	
人力	4,370㎡		
２　樹木管理作業		1式	
植樹管理（低・中木せん定、球形、100cm未満）	50本	落葉樹冬季せん定（基本　幹周121～240cm）	2本
植樹管理（低・中木せん定、球形、100～200cm未満）	50本	常緑樹せん定　（幹周121～300cm）	3本
植樹管理（低・中木せん定、円筒形、100～200cm未満）	10本	落葉樹冬季せん定（整姿　幹周211～360cm）	2本
植樹管理（低・中木せん定、円筒形、200～300cm未満）	10本	伐採　機械施工（着葉樹　幹周31～300cm）	4本
植樹管理（寄植せん定、低木）	118㎡	高所作業車運転（トラック架装ブーム式床高12～22m）	2日
植樹管理（寄植せん定、中木）	1,601㎡		
植樹管理（高木せん定、基本　幹周120cm未満）	2本		
３　清掃作業		１式	
４　発生材運搬費		１式	
５　処分費		１式	

8　部分払

■ す　る　（　３回以内）

□ しない

部分払の基準

業務内容	履　行 予定月	数　　量	単 位	単　　価	金　　額
前期・除草及び樹木管理作業	令和6年5月中旬～7月	（1）	式		(6,390,000)
中期・除草及び樹木管理作業	令和6年8月～9月	（1）	式		(6,390,000)
後期・除草及び樹木管理作業	令和6年10月中旬～1月	（1）	式		(6,390,000)

※単価及び金額は消費税及び地方消費税相当額を含まない金額
※概算数量の場合は、数量及び金額を（ ）で囲む。

委　託　代　金　額　（　¥21,087,000 ）

内　訳　　作業価格　（　¥19,170,000 ）

消費税及び地方消費税相当額　（　¥1,917,000 ）

本 工 事 内 訳 書

費目 工種 種別 細別	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
除草作業	式	1		11,453,934	
除草作業等	式	1		8,184,143	
除草作業	式	1		8,184,143	第 0001 号 内訳書
樹木管理	式	1		1,013,034	
樹木管理作業	式	1		1,013,034	第 0002 号 内訳書
清掃作業	式	1		234,007	
清掃作業	式	1		234,007	第 0003 号 内訳書
発生材運搬費	式	1		678,900	
発生材運搬費	式	1		678,900	第 0004 号 内訳書
処分費	式	1		1,328,350	
処分費	式	1		1,328,350	第 0005 号 内訳書
安全費	式	1		15,500	
安全費	式	1		15,500	第 0006 号 内訳書
直接工事費計	式	1		11,453,934	

本　工　事　内　訳　書

費目　工種　種別　細別	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
共通仮設費計	式	1		301,000	
共通仮設費（率分）	式	1		301,000	
純工事費	式	1		11,754,934	
現場管理費	式	1		4,236,000	
工事原価	式	1		15,990,934	
一般管理費等	式	1		3,179,066	
工事価格	式	1		19,170,000	
消費税及び地方消費税相当額	式	1		1,917,000	
工事費計	式	1		21,087,000	

第　0001　号　除草作業　　内訳書　1式　当り

適用年版　R0512

名　称	単　位	数　量	単　価	金　額	摘　要
00052　CB320070 除草,集草(人力),梱包積込･荷卸(総合) [入力条件]･･･ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式(刈幅150cm),梱包無し, ﾊﾟｯｶｰ車(回転式･積載容量8m3)	m2	103,605	42	4,351,410	
00053　CB320070 除草,集草(人力),梱包積込･荷卸(総合) [入力条件]･･･肩掛式(ｶｯﾀ径255mm),梱包無し, ﾊﾟｯｶｰ車(回転式･積載容量8m3),有り	m2	5,906	80	472,480	
00054　CB320070 除草,集草(人力),梱包積込･荷卸(総合) [入力条件]･･･肩掛式(ｶｯﾀ径255mm),梱包無し, ﾊﾟｯｶｰ車(回転式･積載容量8m3),無し	m2	39,203	71	2,783,413	
00055　CB320070 除草,集草(人力),梱包積込･荷卸(総合) [入力条件]･･･人力,梱包無し, ﾊﾟｯｶｰ車(回転式･積載容量8m3)	m2	4,370	132	576,840	
合　計				8,184,143	

第　0002　号　樹木管理作業　　内訳書　1式　当り

適用年版　R0512

名　称	単　位	数　量	単　価	金　額	摘　要
00006 WB811280 植樹管理(低木･中木せん定) [入力条件]･･･球形せん定樹高100cm未満,50本以上,無,無,未供用区間	本	50	493	24,650	
00007 WB811280 植樹管理(低木･中木せん定) [入力条件]･･･球形せん定樹高100cm上200cm未満,50本以上,無,無,未供用区間	本	50	1,615	80,750	
00008 WB811280 植樹管理(低木･中木せん定) [入力条件]･･･円筒形せん定樹高100cm上200cm未,50本以上,無,無,未供用区間	本	10	709	7,090	
00009 WB811280 植樹管理(低木･中木せん定) [入力条件]･･･円筒形せん定樹高200cm上300cm未,50本以上,無,無,未供用区間	本	10	1,743	17,430	
00010 WB811290 植樹管理(寄植せん定) [入力条件]･･･低木,1000m2以上,無,無,未供用区間	m2	118	159	18,762	
00011 WB811290 植樹管理(寄植せん定) [入力条件]･･･中木,1000m2以上,無,無,未供用区間	m2	1,098	233	255,834	
00134 WB811290 植樹管理(寄植せん定) [入力条件]･･･中木,1000m2以上,無,無,供用区間 標準(歩道及び交通島)	m2	503	275	138,325	
00098 WB811270 植樹管理(高木せん定) [入力条件]･･･夏期せん定幹周60cm上90cm未満,50本以上,無,無,未供用区間	本	1	9,095	9,095	
00099 WB811270 植樹管理(高木せん定) [入力条件]･･･夏期せん定幹周90cm上120cm未満,50本以上,無,無,未供用区間	本	1	12,670	12,670	

第　0002　号　樹木管理作業　　内訳書　1式　当り

適用年版　R0512

名　称	単　位	数　量	単　価	金　額	摘　要
00015 D7430155 落葉樹冬季剪定　基本　幹周121～150cm	本	1	13,480	13,480	
00141 D7430158 落葉樹冬季剪定　基本　幹周211～240cm	本	1	24,300	24,300	
00079 D7431755 常緑樹剪定　幹周121～150cm	本	1	10,120	10,120	
00080 D7431756 常緑樹剪定　幹周151～180cm	本	1	12,950	12,950	
00189 D7431760 常緑樹剪定　幹周271～300cm	本	1	24,350	24,350	
00178 D7430358 落葉樹冬季剪定　整姿　幹周211～240cm	本	1	17,010	17,010	
00181 TJ0140 落葉樹冬季剪定　整姿 幹周331～360cm	本	1	30,000	30,000	
00204 D7470412 高所作業車運転　ﾄﾗｯｸ架装ﾌﾞｰﾑ式 作業床高12m	日	1	41,380	41,380	
00206 D7470418 高所作業車運転　ﾄﾗｯｸ架装ﾌﾞｰﾑ式 作業床高22m	日	1	54,810	54,810	
00207 D7433512 伐採　機械施工　着葉樹C31～60cm	本	1	1,908	1,908	
00209 D7433514 伐採　機械施工　着葉樹C91～120cm	本	1	14,820	14,820	
00211 D7433516 伐採　機械施工　着葉樹C151～180cm	本	1	40,520	40,520	

第　0002　号　樹木管理作業　　内訳書　1式　当り

適用年版　R0512

名　称	単　位	数　量	単　価	金　額	摘　要
00215　D7433520 伐採　機械施工　着葉樹C271～300cm	本	1	160,000	160,000	
00202　CB320510 伐木･伐竹(伐木除根) [入力条件]･･･伐木(中)(10本～50本/100m2未満)	m2	10	119	1,190	
00203　CB320510 伐木･伐竹(伐木除根) [入力条件]･･･伐竹	m2	10	159	1,590	
合　計				1,013,034	

第　0003　号　清掃作業　　内訳書　1式　当り

適用年版　R0512

名　称	単　位	数　量	単　価	金　額	摘　要
00032　CB433510 側溝清掃(人力清掃工) [入力条件]･･･無蓋	m	10	517	5,170	
00033　CB320710 散在塵芥収集 [入力条件]･･･収集･集積･積込みのみ	m2	76,279	3	228,837	
合　計				234,007	

第　0004　号　発生材運搬費　　内訳書　1式　当り

適用年版　R0512

名　称	単　位	数　量	単　価	金　額	摘　要
00128 CB320050 運搬(堤防除草) [入力条件]･･･ﾊﾟｯｶｰ車(回転式･積載容量8m3),有り,5.0km以下,全ての費用	m2	147,600	3	442,800	
00034 D7460101 発生材運搬　剪定枝　2tトラック 10km	kｇ	5,460	9	49,140	
00119 D7460102 発生材運搬　剪定枝　2tトラック 20km	kｇ	12,300	15	184,500	
00136 D7460106 発生材運搬　伐採木　2tﾄﾗｯｸ　20km	kｇ	100	7	700	
00170 CB320580 運搬(伐木除根) [入力条件]･･･人力施工,有り,14.5km以下,全ての費用	m2	20	12	240	
00173 CB320550 集積(人力施工)(伐木除根)	m2	20	72	1,440	
00174 CB320570 積込み(人力施工)(伐木除根)	m2	20	4	80	
合　計				678,900	

第　0005　号　処分費　　内訳書　1式　当り

適用年版　R0512

名　称	単　位	数　量	単　価	金　額	摘　要
00149 TJ0200 相模原市焼却処分費	t	50	22,727	1,136,350	管理区:T
00150 TJ0210 相模原市一般廃棄物処分費　枝葉	t	12.3	15,000	184,500	管理区:T
00151 TJ0220 相模原市一般廃棄物処分費　幹	t	0.1	15,000	1,500	管理区:T
00152 TJ0230 相模原市一般廃棄物処分費　根・株	t	0.1	25,000	2,500	管理区:T
00153 TJ0240 相模原市一般廃棄物処分費　竹	t	0.1	35,000	3,500	管理区:T
合　計				1,328,350	

第　0006　号　安全費　　内訳書　1式　当り

適用年版　R0512

名　称	単　位	数　量	単　価	金　額	摘　要
00091 WB010212 交通誘導警備員B	人日	1	15,500	15,500	
合　計				15,500	

基 CB320050　号 運搬(堤防除草)　単価表　1　m2　当り

枝番 00128　適用年版 R0512

名称	単位	数量	単価	金額	摘要
施工パッケージ積算単価				3	
		1	当り	3	円／m2

条件名称		入力値	条件値
J01	運搬機械	2	ﾊﾟｯｶｰ車(回転式･積載容量8m3)
J03	DID区間の有無	2	有り
J09	運搬距離 片道･DID区間有	1	5.0km以下
J10	費用の内訳	1	全ての費用

基 CB320070　号 除草,集草(人力),梱包積込･荷卸(総合)　単価表　1　m2　当り

枝番 00052　適用年版 R0512

名称	単位	数量	単価	金額	摘要
施工パッケージ積算単価				42	
		1	当り	42	円／m2

条件名称		入力値	条件値
J01	除草機種	4	ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式(刈幅150cm)
J02	梱包の有無	2	梱包無し
J04	運搬機械	2	ﾊﾟｯｶｰ車(回転式･積載容量8m3)

基 CB320070　号 除草,集草(人力),梱包積込･荷卸(総合)　単価表　1　m2　当り

枝番 00053　適用年版 R0512

名称	単位	数量	単価	金額	摘要
施工パッケージ積算単価				80	
		1	当り	80	円／m2

条件名称		入力値	条件値
J01	除草機種	5	肩掛式(ｶｯﾀ径255mm)
J02	梱包の有無	2	梱包無し
J04	運搬機械	2	ﾊﾟｯｶｰ車(回転式･積載容量8m3)
J05	飛散防止措置	1	有り

基 CB320070　号 除草,集草(人力),梱包積込・荷卸(総合)　単価表　1　m2　当り

枝番 00054　適用年版 R0512

名称	単位	数量	単価	金額	摘要
施工パッケージ積算単価				71	
		1	当り	71	円／m2

条件名称		入力値	条件値
J01	除草機種	5	肩掛式(ｶｯﾀ径255mm)
J02	梱包の有無	2	梱包無し
J04	運搬機械	2	ﾊﾟｯｶｰ車(回転式・積載容量8m3)
J05	飛散防止措置	2	無し

基 CB320070　号 除草,集草(人力),梱包積込・荷卸(総合)　単価表　1　m2　当り

枝番 00055　適用年版 R0512

名称	単位	数量	単価	金額	摘要
施工パッケージ積算単価				132	
		1	当り	132	円／m2

条件名称		入力値	条件値
J01	除草機種	6	人力
J02	梱包の有無	2	梱包無し
J04	運搬機械	2	ﾊﾟｯｶｰ車(回転式・積載容量8m3)

基 CB320510　号 伐木・伐竹(伐木除根)　単価表　1　m2　当り

枝番 00202　適用年版 R0512

名称	単位	数量	単価	金額	摘要
施工パッケージ積算単価				119	
		1	当り	119	円／m2

条件名称		入力値	条件値
J01	樹木・竹の区分 樹木密集度	2	伐木(中)(10本～50本/100m2未満)

基 CB320510　号 伐木・伐竹(伐木除根)　単価表　1　m2　当り

枝番 00203　適用年版 R0512

名称	単位	数量	単価	金額	摘要
施工パッケージ積算単価				159	
		1	当り	159	円／m2

条件名称	入力値	条件値
J01　樹木・竹の区分 樹木密集度	4	伐竹

基 CB320550　号 集積(人力施工)(伐木除根)　単価表　1　m2　当り

枝番 00173　適用年版 R0512

名称	単位	数量	単価	金額	摘要
施工パッケージ積算単価				72	
		1	当り	72	円／m2

基 CB320570　号 積込み(人力施工)(伐木除根)　単価表　1　m2　当り

枝番 00174　適用年版 R0512

名称	単位	数量	単価	金額	摘要
施工パッケージ積算単価				4	
		1	当り	4	円／m2

基 CB320580　号 運搬(伐木除根)　単価表　1　m2　当り

枝番 00170　適用年版 R0512

名称	単位	数量	単価	金額	摘要
施工パッケージ積算単価				12	
		1	当り	12	円／m2

条件名称	入力値	条件値
J01　積込条件	1	人力施工
J03　DID区間の有無	2	有り
J05　運搬距離(人力・DID有)	8	14.5km以下
J10　費用の内訳	1	全ての費用

基 CB320710　号 散在塵芥収集　単価表　1　m2　当り

枝番 00033　適用年版 R0512

名称	単位	数量	単価	金額	摘要
施工パッケージ積算単価				3	
		1	当り	3	円／m2

条件名称	入力値	条件値
J01　作業区分	1	収集･集積･積込みのみ

基 CB433510　号 側溝清掃(人力清掃工)　単価表　1　m　当り

枝番 00032　適用年版 R0512

名称	単位	数量	単価	金額	摘要
施工パッケージ積算単価				517	
		1	当り	517	円／m

条件名称	入力値	条件値
J01　側溝蓋規格	1	無蓋

基 D7110111　号 チェンソー運転費　鋸長350mm　単価表　1　日　当り

枝番 00207　適用年版 R0512

名称	単位	数量	単価	金額	摘要
ｶﾞｿﾘﾝ ﾚｷﾞｭﾗｰ	L	2.3	159	365	(Z006704001) [1]
ﾁｪﾝｿｰ損料 鋸長350mm 34cc級	日	1	395	395	(Z7111002) [1]
造園工	人	1	23,200	23,200	(R0104) [1]
合計				23,960	
		1	当り	23,960	円／日

枝番
00207, 00209, 00211, 00215,

基 D7430155　号 落葉樹冬季剪定　基本　幹　周121～150cm　　単価表　10　本　当り

枝番 00015　　適用年版 R0512

名　称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
造園工	人	4.44	23,200	103,008	(R0104) [1]
普通作業員	人	1.33	23,900	31,787	(R0102) [1]
諸雑費(まるめ) Σ[1]	式	1	5	5	(ZS3000004)
合計				134,800	
		1	当り	13,480	円／本

基 D7430158　号 落葉樹冬季剪定　基本　幹　周211～240cm　　単価表　10　本　当り

枝番 00141　　適用年版 R0512

名　称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
造園工	人	8	23,200	185,600	(R0104) [1]
普通作業員	人	2.4	23,900	57,360	(R0102) [1]
諸雑費(まるめ) Σ[1]	式	1	40	40	(ZS3000004)
合計				243,000	
		1	当り	24,300	円／本

基 D7430358　号 落葉樹冬季剪定　整姿　幹　周211～240cm　　単価表　10　本　当り

枝番 00178　　適用年版 R0512

名　称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
造園工	人	5.6	23,200	129,920	(R0104) [1]
普通作業員	人	1.68	23,900	40,152	(R0102) [1]
諸雑費(まるめ) Σ[1]	式	1	28	28	(ZS3000004)
合計				170,100	
		1	当り	17,010	円／本

基 D7431755　号 常緑樹剪定　幹周121～150cm　単価表　10　本　当り

枝番 00079　適用年版 R0512

名　称	単位	数量	単価	金額	摘要
造園工	人	3.33	23,200	77,256	(R0104) [1]
普通作業員	人	1	23,900	23,900	(R0102) [1]
諸雑費(まるめ) Σ[1]	式	1	44	44	(ZS3000004)
合計				101,200	
		1	当り	10,120	円／本

基 D7431756　号 常緑樹剪定　幹周151～180cm　単価表　10　本　当り

枝番 00080　適用年版 R0512

名　称	単位	数量	単価	金額	摘要
造園工	人	4.26	23,200	98,832	(R0104) [1]
普通作業員	人	1.28	23,900	30,592	(R0102) [1]
諸雑費(まるめ) Σ[1]	式	1	76	76	(ZS3000004)
合計				129,500	
		1	当り	12,950	円／本

基 D7431760　号 常緑樹剪定　幹周271～300cm　単価表　10　本　当り

枝番 00189　適用年版 R0512

名　称	単位	数量	単価	金額	摘要
造園工	人	8.01	23,200	185,832	(R0104) [1]
普通作業員	人	2.41	23,900	57,599	(R0102) [1]
諸雑費(まるめ) Σ[1]	式	1	69	69	(ZS3000004)
合計				243,500	
		1	当り	24,350	円／本

基 D7433512　号 伐採　機械施工　着葉　単価表　10　本　当り
樹C31～60cm
枝番 00207　適用年版 R0512

名　称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
造園工	人	0.51	23,200	11,832	(R0104) [1]
普通作業員	人	0.07	23,900	1,673	(R0102) [1]
チェンソー運転費　鋸長350mm	日	0.16	23,960	3,833	(D7110111) [1]
ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ2t積 吊能力2.9t	時間	0.25	6,946	1,736	(K0302010) [1]
諸雑費(まるめ) Σ[1]	式	1	6	6	(ZS3000004)
合計				19,080	
		1	当り	1,908	円／本

基 D7433514　号 伐採　機械施工　着葉　単価表　10　本　当り
樹C91～120cm
枝番 00209　適用年版 R0512

名　称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
造園工	人	3.77	23,200	87,464	(R0104) [1]
普通作業員	人	0.53	23,900	12,667	(R0102) [1]
チェンソー運転費　鋸長350mm	日	1.21	23,960	28,991	(D7110111) [1]
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]排出ｶﾞｽ対策型(1次基準値)4.9t吊	時間	1.89	10,050	18,994	(K0403025) [1]
諸雑費(まるめ) Σ[1]	式	1	84	84	(ZS3000004)
合計				148,200	
		1	当り	14,820	円／本

基 D7433516　号 伐採　機械施工　着葉　単価表　10　本　当り
樹C151～180cm
枝番 00211　適用年版 R0512

名　称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
造園工	人	10.29	23,200	238,728	(R0104) [1]
普通作業員	人	1.46	23,900	34,894	(R0102) [1]
チェンソー運転費　鋸長350mm	日	3.3	23,960	79,068	(D7110111) [1]
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]排出ｶﾞｽ対策型(第1次基準値)7t吊	時間	5.15	10,180	52,427	(K0403012) [1]
諸雑費(まるめ) Σ[1]	式	1	83	83	(ZS3000004)
合計				405,200	
		1	当り	40,520	円／本

基 D7433520　号 伐採　機械施工　着葉　単価表　10　本　当り
樹C271～300cm
枝番 00215　適用年版 R0512

名　称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
造園工	人	39.67	23,200	920,344	(R0104) [1]
普通作業員	人	5.61	23,900	134,079	(R0102) [1]
チェンソー運転費　鋸長350mm	日	12.72	23,960	304,771	(D7110111) [1]
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]排出ｶﾞｽ対策型(第1次基準)16t吊	時間	19.83	12,130	240,537	(K0403014) [1]
諸雑費(まるめ) Σ[1]	式	1	269	269	(ZS3000004)
合計				1,600,000	
		1	当り	160,000	円／本

基 D7460101　号 発生材運搬　剪定枝　2tトラック　10km　単価表　1,000　kg　当り
枝番 00034　適用年版 R0512

名称	単位	数量	単価	金額	摘要
運搬費 2t車 10kmまで(貸切り運賃・地区割増料合算)	台	1.33	7,400	9,842	(Z7701004) [1]
合計				9,842	
		1	当り	9	円／kg

基 D7460102　号 発生材運搬　剪定枝　2tトラック　20km　単価表　1,000　kg　当り
枝番 00119　適用年版 R0512

名称	単位	数量	単価	金額	摘要
運搬費 2t車 20kmまで(貸切り運賃・地区割増料合算)	台	1.33	11,600	15,428	(Z7701005) [1]
諸雑費(まるめ) Σ[1]	式	1	2	2	(ZS3000004)
合計				15,430	
		1	当り	15	円／kg

基 D7460106　号 発生材運搬　伐採木　2tﾄﾗｯｸ　20km　単価表　1,000　kg　当り
枝番 00136　適用年版 R0512

名称	単位	数量	単価	金額	摘要
運搬費 2t車 20kmまで(貸切り運賃・地区割増料合算)	台	0.68	11,600	7,888	(Z7701005) [1]
合計				7,888	
		1	当り	7	円／kg

基 D7470412　号 高所作業車運転　ﾄﾗｯｸ架装ﾌﾞｰﾑ式　作業床高12m　単価表　1　日　当り
枝番 00204　適用年版 R0512

名称	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手(特殊)	人	1	28,700	28,700	(R0114) [1]
軽油	L	18	143	2,574	(Z006702002) [1]
高所作業車(ﾄﾗｯｸ架装ﾘﾌﾄ車)ﾌﾞｰﾑ型標準ﾃﾞｯｷﾀｲﾌﾟ　作業床高さ12m	日	1	10,100	10,100	(L001081002) [1]
諸雑費(まるめ) Σ[1]	式	1	6	6	(ZS3000004)
合計				41,380	
		1	当り	41,380	円／日

基 D7470418　号 高所作業車運転　ﾄﾗｯｸ架装ﾌﾞｰﾑ式　作業床高22m　単価表　1　日　当り

枝番 00206　適用年版 R0512

名　称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
運転手(特殊)	人	1	28,700	28,700	(R0114) [1]
軽油	L	21	143	3,003	(Z006702002) [1]
高所作業車(ﾄﾗｯｸ架装ﾘﾌﾄ車)ﾌﾞｰﾑ型 標準ﾃﾞｯｷﾀｲﾌﾟ作業床高22m賃貸料金	日	1	23,100	23,100	(L700111002) [1]
諸雑費(まるめ) Σ[1]	式	1	7	7	(ZS3000004)
合計				54,810	
		1	当り	54,810	円／日

基 WB010212　号 交通誘導警備員B　単価表　1　人日　当り

枝番 00091　適用年版 R0512

名　称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
交通誘導警備員B	人	1	15,500	15,500	(R0804) [1]
合計				15,500	
		1	当り	15,500	円／人日

基 WB811270　号 植樹管理(高木せん定)　単価表　100　本　当り

枝番 00098　適用年版 R0512

名　称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
道路植栽工 植樹管理 高木せん定 夏期 幹周60cm以上90cm未満	本	100	9,095	909,500	(Q001458035) [1]
合計				909,500	
		1	当り	9,095	円／本

	条 件 名 称	入 力 値	条 件 値
J01	施工内容	3	夏期せん定幹周60cm上90cm未満
J02	施工規模	3	50本以上
J03	時間制約補正	1	無
J04	夜間作業補正	1	無
J05	施工場所別補正	4	未供用区間

基 WB811270　号 植樹管理(高木せん定)　単価表　100　本　当り

枝番 00099　適用年版 R0512

名称	単位	数量	単価	金額	摘要
道路植栽工 植樹管理 高木せん定 夏期 幹周90cm以上120cm未満	本	100	12,665	1,266,500	(Q001458036) [1]
諸雑費(まるめ) Σ[1]	式	1	500	500	(ZS3000004)
合計				1,267,000	
		1	当り	12,670	円／本

	条件名称	入力値	条件値
J01	施工内容	4	夏期せん定幹周90cm上120cm未満
J02	施工規模	3	50本以上
J03	時間制約補正	1	無
J04	夜間作業補正	1	無
J05	施工場所別補正	4	未供用区間

基 WB811280　号 植樹管理(低木・中木せん定)　単価表　100　本　当り

枝番 00006　適用年版 R0512

名称	単位	数量	単価	金額	摘要
道路植栽工 植樹管理中低木せん定 球形 100cm未満	本	100	493	49,300	(Q001458005) [1]
合計				49,300	
		1	当り	493	円／本

	条件名称	入力値	条件値
J01	施工内容	1	球形せん定樹高100cm未満
J02	施工規模	3	50本以上
J03	時間制約補正	1	無
J04	夜間作業補正	1	無
J05	施工場所別補正	4	未供用区間

基 WB811280　号 植樹管理(低木･中木せん定)　単価表　100　本　当り

枝番 00007　適用年版 R0512

名　称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
道路植栽工 植樹管理中低木せん定 球形 100～200cm	本	100	1,615	161,500	(Q001458006) [1]
合計				161,500	
		1	当り	1,615	円／本

条件名称		入力値	条件値
J01	施工内容	2	球形せん定樹高100cm上200cm未満
J02	施工規模	3	50本以上
J03	時間制約補正	1	無
J04	夜間作業補正	1	無
J05	施工場所別補正	4	未供用区間

基 WB811280　号 植樹管理(低木･中木せん定)　単価表　100　本　当り

枝番 00008　適用年版 R0512

名　称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
道路植栽工 植樹管理中低木せん定 円筒形 100～200cm	本	100	709.75	70,975	(Q001458009) [1]
諸雑費(まるめ) Σ[1]	式	1	5	5	(ZS3000004)
合計				70,980	
		1	当り	709	円／本

条件名称		入力値	条件値
J01	施工内容	5	円筒形せん定樹高100cm上200cm未
J02	施工規模	3	50本以上
J03	時間制約補正	1	無
J04	夜間作業補正	1	無
J05	施工場所別補正	4	未供用区間

基 WB811280　号 植樹管理(低木･中木せん定)　単価表　100　本　当り

枝番 00009　適用年版 R0512

名　称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
道路植栽工 植樹管理中低木せん定 円筒形 200～300cm	本	100	1,742.5	174,250	(Q001458010) [1]
諸雑費(まるめ) Σ[1]	式	1	50	50	(ZS3000004)
合計				174,300	
		1	当り	1,743	円／本

条件名称		入力値	条件値
J01	施工内容	6	円筒形せん定樹高200cm上300cm未
J02	施工規模	3	50本以上
J03	時間制約補正	1	無
J04	夜間作業補正	1	無
J05	施工場所別補正	4	未供用区間

基 WB811290　号 植樹管理(寄植せん定)　単価表　100　m2　当り

枝番 00010　適用年版 R0512

名　称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
道路植栽工 植樹管理 寄植せん定 低木(株物)	m2	100	158.95	15,895	(Q001458011) [1]
諸雑費(まるめ) Σ[1]	式	1	5	5	(ZS3000004)
合計				15,900	
		1	当り	159	円／m2

条件名称		入力値	条件値
J01	施工内容	1	低木
J02	施工規模	3	1000m2以上
J03	時間制約補正	1	無
J04	夜間作業補正	1	無
J05	施工場所別補正	4	未供用区間

基 WB811290　号 植樹管理(寄植せん定)　単価表　100　m2　当り

枝番 00011　適用年版 R0512

名称	単位	数量	単価	金額	摘要
道路植栽工 植樹管理 寄植せん定 中木	m2	100	233.75	23,375	(Q001458012) [1]
諸雑費(まるめ) Σ[1]	式	1	5	5	(ZS3000004)
合計				23,380	
		1	当り	233	円／m2

	条件名称	入力値	条件値
J01	施工内容	2	中木
J02	施工規模	3	1000m2以上
J03	時間制約補正	1	無
J04	夜間作業補正	1	無
J05	施工場所別補正	4	未供用区間

基 WB811290　号 植樹管理(寄植せん定)　単価表　100　m2　当り

枝番 00134　適用年版 R0512

名称	単位	数量	単価	金額	摘要
道路植栽工 植樹管理 寄植せん定 中木	m2	100	275	27,500	(Q001458012) [1]
合計				27,500	
		1	当り	275	円／m2

	条件名称	入力値	条件値
J01	施工内容	2	中木
J02	施工規模	3	1000m2以上
J03	時間制約補正	1	無
J04	夜間作業補正	1	無
J05	施工場所別補正	1	供用区間 標準(歩道及び交通島)

機 K0302010　号 ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ2t積 吊能力2.9t　単価表　1　時間　当り

枝番 00207　適用年版 R0512

名　称	単　位	数　量	単　価	金　額	摘　要
運転手(特殊)	人	0.17	28,700	4,879	(R0114)
軽油	L	3.9	143	557	(Z006702002)
ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付] ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ2t積 吊能力2.9t	時間	1	1,510	1,510	(M000302010)
合計				6,946	
		1	当り	6,946	円／時間

機 K0403012　号 ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]排出ｶﾞｽ対策型(第1次基準値)7t吊

単価表　1　時間　当り

枝番 00211　適用年版 R0512

名　称	単　位	数　量	単　価	金　額	摘　要
運転手(特殊)	人	0.17	28,700	4,879	(R0114)
軽油	L	8.9	143	1,272	(Z006702002)
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]排出ｶﾞｽ対策型(第1次基準値) 7t吊	時間	1	4,020	4,020	(M000403012)
諸雑費(まるめ)	式	1	9	9	(ZS3000004)
合計				10,180	
		1	当り	10,180	円／時間

機 K0403014　号 ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]排出ｶﾞｽ対策型(第1次基準)16t吊

単価表　1　時間　当り

枝番 00215　適用年版 R0512

名　称	単　位	数　量	単　価	金　額	摘　要
運転手(特殊)	人	0.17	28,700	4,879	(R0114)
軽油	L	11	143	1,573	(Z006702002)
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]排出ｶﾞｽ対策型(第1次基準値) 16t吊	時間	1	5,670	5,670	(M000403014)
諸雑費(まるめ)	式	1	8	8	(ZS3000004)
合計				12,130	
		1	当り	12,130	円／時間

機 K0403025　号 ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]排出ｶﾞｽ対策型(1次基準値)4.9t吊

単価表　1　時間　当り

枝番 00209　適用年版 R0512

名　称	単　位	数　量	単　価	金　額	摘　要
運転手(特殊)	人	0.17	28,700	4,879	(R0114)
軽油	L	8.9	143	1,272	(Z006702002)
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]排出ｶﾞｽ対策型(第1次基準値)4.9t吊	時間	1	3,890	3,890	(M000403025)
諸雑費(まるめ)	式	1	9	9	(ZS3000004)
合計				10,050	
		1	当り	10,050	円／時間

※単価コード下段に表示されている「 - ○○○○○ 」は、各明細に計上されている単価名称の上段「 ○○○○○ 」とリンクしています。

個 別 登 録 単 価 一 覧 表

単価コード	名 称 ／ 規 格	単 位	適用年版	単 価	備 考
TJ0140	落葉樹冬季剪定　整姿 幹周331～360cm	本	R0512	30,000	
TJ0200	相模原市焼却処分費	t	R0512	22,727	管区:T
TJ0210	相模原市一般廃棄物処分費　枝葉	t	R0512	15,000	管区:T
TJ0220	相模原市一般廃棄物処分費　幹	t	R0512	15,000	管区:T
TJ0230	相模原市一般廃棄物処分費　根・株	t	R0512	25,000	管区:T
TJ0240	相模原市一般廃棄物処分費　竹	t	R0512	35,000	管区:T

諸　経　費　計　算　書

種　別	今回 主工種 (14) 河川維持工事			
【直接工事費計】	11,453,934			
(直接工事費に含まれる 全処分費等)	(　1,328,350)			
支給品費（＋）	0			
(準備費に含まれる処分費)	(　0)			
【運搬費】	0			
【準備費】	0			
【事業損失防止施設費】	0			
【安全費】	0			
【役務費】	0			
【技術管理費】	0			
【営繕費】	0			
【現場環境改善費(積上分)】	0			
共通仮設費積上げ計	0			
＜共通仮設費率分の計算＞				
対象工事費	11,453,934			
支給品費（＋）	0			
非対象額費（－）	984,732			
処分費等控除額	984,732			
経費対象外費（ａ）	0			
共通仮設費対象額（Ｐ）	10,469,202			
(合併按分係数)				
共通仮設費率	8.00%			
率額（補正前）	837,000			
施工地域・工事場所区分	市街地(DID)(1)-3			

諸　経　費　計　算　書

施工地域補正係数	1.20			
加算率補正	-6.72%			
施工地域の補正後	2.88%			
ICT施工補正	1.00			
ICT施工の補正後	2.88%			
週休2日補正係数	1.00			
週休2日の補正後	2.88%			
【共通仮設費率分】	301,000			
＜現場環境改善費率分の計算＞				
直接工事費	11,453,934			
支給品費（＋）	0			
非対象額計（－）	1,328,350			
直接工事費に含まれる 全処分費等	1,328,350			
経費対象外費（a’）	0			
現場環境改善費対象額(P)	0			
（合併按分係数）				
現場環境改善費率	0.00%			
【現場環境改善費率分】	0			
【共通仮設費計】	301,000			
共通仮設費（積上分）	0			
共通仮設費（率分）	301,000			
現場環境改善費（率分）	0			
【純工事費】	11,754,934			

諸　経　費　計　算　書

＜現場管理費率分の計算＞				
対象工事費（純工事費）	11,754,934			
支給品費（＋）	0			
非対象額費（－）	984,732			
処分費等控除額	984,732			
経費対象外費（ｂ）	0			
現場管理費対象額	10,770,202			
（合併按分係数）				
現場管理費率	35.76%			
率額（補正前）	3,851,000			
施工地域・工事場所区分	市街地(DID)(1)-3			
施工地域補正係数	1.10			
加算率補正	0.00%			
ICT施工補正	1.00			
施工地域・ICT施工の補正後	39.34%			
週休2日補正係数	1.00			
週休2日の補正後	39.34%			
【現場管理費率分】	4,236,000			
＜工場製作　間接労務費・ 工場管理費の計算＞				
間接労務費対象額	0			
管理費区分 7	0			
間接労務費率	0.00%			
【間接労務費率分】	0			
工場管理費対象額	0			
間接労務費率分	0			
管理費区分 2	0			

諸　経　費　計　算　書

管理費区分 7	0			
工場管理費率	0.00%			
【工場管理費率分】	0			
【工期延長等に伴う現場維持等の費用】	0			
【工事原価】	15,990,934			
＜一般管理費率分計算＞				
対象工事費（工事原価）	15,990,934			
支給品費（＋）	0			
非対象額費（－）	984,732			
処分費等控除額	984,732			
経費対象外費（ｃ）	0			
一般管理費対象額	15,006,202			
（合併按分係数）				
一般管理費率	21.20%			
率額（補正前）	3,181,314			
前払金補正係数	1.00			
加算率補正	0.00%			
補正後	21.20%			
【一般管理費率分】	3,181,314			
【契約保証補正額】	0			
契約保証補正率	0.00%			
（当初一般管理費対象額）	15,006,202			
一般管理費等額	3,181,314			

諸　経　費　計　算　書

調整額	-2,248			
【一般管理費等】	3,179,066			
【工事価格】	19,170,000			
【消費税及び 地方消費税相当額】10.00%	1,917,000			
【本工事費計】	21,087,000			

諸　経　費　計　算　書

《処分費等控除額の計算》				
直接工事費	11,453,934			
準備費（処分費用）	0			
事業損失防止施設費	0			
支給品費	0			
経費対象外費（ａ）（－）	0			
計（処分費等対象額）	11,453,934			
３％の金額（または３千万円）	343,618			
直接工事費と準備費に 含まれる全処分費等（Ｔ）	1,328,350			
（合併按分係数）				
【処分費等控除額】	984,732			
《管理費区分明細 （経費対象外費）》				
管理費区分 1 (現場管理費、一般管理費の対象)	0			
管理費区分 2 (工場管理費、一般管理費の対象)	0			
管理費区分 5 (一般管理費のみ対象)	0			
管理費区分 7（工場管理費、 (間接労務費、一般管理費の対象)	0			
管理費区分 9 (全間接費の対象外)	0			
管理費区分Ｋ1 (共通仮設費のみ対象)	0			
管理費区分Ｋ2 (現場管理費のみ対象)	0			
管理費区分Ｋ3 (共通仮設費、現場管理費の対象)	0			
管理費区分Ｋ4 (共通仮設費、一般管理費の対象)	0			
管理費区分Ｈ (トンネル呼吸用保護具等の対象)	0			
【経費対象外費（ａ）】 (1,2,5,7,9,Ｋ2)※1	0			
【経費対象外費（ａ’）】 (事業損失防止施設費含まず)※2	0			
【経費対象外費（ｂ）】 (2,5,7,9,Ｋ1,Ｋ4)	0			
【経費対象外費（ｃ）】 (9,Ｋ1,Ｋ2,Ｋ3)	0			

諸　経　費　計　算　書

※1 直接工事費と事業損失 施設費計上分を集計				
※2 直接工事費計上分を集計				
【調整対象経費区分】				
共通仮設費				
現場環境改善費				
現場管理費				
一般管理費				

参　考　資　料　　工種別金額情報

適用工種　：１４　河川維持工事(工種指定)

工種ＮＯ	工　　種　　名	今回（追加）工事		
１４	河川維持工事	11,438,434		
９９		15,500		

管理費区分金額一覧[内訳書・独自単価]

内訳コードA0952420　内訳名称 除草作業　第 0001 号 内訳書

間接費区分 14 河川維持工事　適用年版 R0512 合併区分 1

管理費区分　数量 1.000 単位 式

管理費区分金額						
管区1	0	管区2	0	管区5	0
管区7	0	管区9	0	管区T	0
管区K1	0	管区K2	0	管区K3	0
管区K4	0	管区H	0		

単価名称 ／ 規格名称	単 位	数 量	入力情報
CB320070 除草,集草(人力),梱包積込・荷卸(総合) J01=4 ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式(刈幅150cm) J02=2 梱包無し J04=2 ﾊﾟｯｶｰ車(回転式・積載容量8m3)	m2	103605.000	適用年版 [R0512] 昼夜区分 [0] 合併区分 [1] 管理費区分 [] 管区1 [0] 管区2 [0] 管区5 [0] 管区7 [0] 管区9 [0] 管区T [0] 管区K1 [0] 管区K2 [0] 管区K3 [0] 管区K4 [0] 管区H [0]
CB320070 除草,集草(人力),梱包積込・荷卸(総合) J01=5 肩掛式(ｶｯﾀ径255mm) J02=2 梱包無し J04=2 ﾊﾟｯｶｰ車(回転式・積載容量8m3) J05=1 有り	m2	5906.000	適用年版 [R0512] 昼夜区分 [0] 合併区分 [1] 管理費区分 [] 管区1 [0] 管区2 [0] 管区5 [0] 管区7 [0] 管区9 [0] 管区T [0] 管区K1 [0] 管区K2 [0] 管区K3 [0] 管区K4 [0] 管区H [0]
CB320070 除草,集草(人力),梱包積込・荷卸(総合) J01=5 肩掛式(ｶｯﾀ径255mm) J02=2 梱包無し J04=2 ﾊﾟｯｶｰ車(回転式・積載容量8m3) J05=2 無し	m2	39203.000	適用年版 [R0512] 昼夜区分 [0] 合併区分 [1] 管理費区分 [] 管区1 [0] 管区2 [0] 管区5 [0] 管区7 [0] 管区9 [0] 管区T [0] 管区K1 [0] 管区K2 [0] 管区K3 [0] 管区K4 [0] 管区H [0]
CB320070 除草,集草(人力),梱包積込・荷卸(総合) J01=6 人力 J02=2 梱包無し J04=2 ﾊﾟｯｶｰ車(回転式・積載容量8m3)	m2	4370.000	適用年版 [R0512] 昼夜区分 [0] 合併区分 [1] 管理費区分 [] 管区1 [0] 管区2 [0] 管区5 [0] 管区7 [0] 管区9 [0] 管区T [0] 管区K1 [0] 管区K2 [0] 管区K3 [0] 管区K4 [0] 管区H [0]

管理費区分金額一覧[内訳書・独自単価]

内訳コードA0957432　内訳名称 樹木管理作業　第 0002 号 内訳書

間接費区分 14 河川維持工事　適用年版 R0512 合併区分 1

管理費区分　数量 1.000 単位 式

管理費区分金額						
管区1	0	管区2	0	管区5	0
管区7	0	管区9	0	管区T	0
管区K1	0	管区K2	0	管区K3	0
管区K4	0	管区H	0		

単価名称 ／ 規格名称	単 位	数 量	入力情報
WB811280 植樹管理(低木・中木せん定) J01=1 球形せん定樹高100cm未満 J02=3 50本以上 J03=1 無 J04=1 無 J05=4 未供用区間	本	50.000	適用年版 [R0512] 昼夜区分 [0] 合併区分 [1] 管理費区分 [] 管区1 [0] 管区2 [0] 管区5 [0] 管区7 [0] 管区9 [0] 管区T [0] 管区K1 [0] 管区K2 [0] 管区K3 [0] 管区K4 [0] 管区H [0]
WB811280 植樹管理(低木・中木せん定) J01=2 球形せん定樹高100cm上200cm未満 J02=3 50本以上 J03=1 無 J04=1 無 J05=4 未供用区間	本	50.000	適用年版 [R0512] 昼夜区分 [0] 合併区分 [1] 管理費区分 [] 管区1 [0] 管区2 [0] 管区5 [0] 管区7 [0] 管区9 [0] 管区T [0] 管区K1 [0] 管区K2 [0] 管区K3 [0] 管区K4 [0] 管区H [0]
WB811280 植樹管理(低木・中木せん定) J01=5 円筒形せん定樹高100cm上200cm未 J02=3 50本以上 J03=1 無 J04=1 無 J05=4 未供用区間	本	10.000	適用年版 [R0512] 昼夜区分 [0] 合併区分 [1] 管理費区分 [] 管区1 [0] 管区2 [0] 管区5 [0] 管区7 [0] 管区9 [0] 管区T [0] 管区K1 [0] 管区K2 [0] 管区K3 [0] 管区K4 [0] 管区H [0]
WB811280 植樹管理(低木・中木せん定) J01=6 円筒形せん定樹高200cm上300cm未 J02=3 50本以上 J03=1 無 J04=1 無 J05=4 未供用区間	本	10.000	適用年版 [R0512] 昼夜区分 [0] 合併区分 [1] 管理費区分 [] 管区1 [0] 管区2 [0] 管区5 [0] 管区7 [0] 管区9 [0] 管区T [0] 管区K1 [0] 管区K2 [0] 管区K3 [0] 管区K4 [0] 管区H [0]

管理費区分金額一覧[内訳書・独自単価]

WB811290 植樹管理(寄植せん定) J01=1 低木 J02=3 1000m2以上 J03=1 無 J04=1 無 J05=4 未供用区間	m2	118.000	適用年版 [R0512] 昼夜区分 [0] 合併区分 [1] 管理費区分 [] 管区1 [0] 管区2 [0] 管区5 [0] 管区7 [0] 管区9 [0] 管区T [0] 管区K1 [0] 管区K2 [0] 管区K3 [0] 管区K4 [0] 管区H [0]
WB811290 植樹管理(寄植せん定) J01=2 中木 J02=3 1000m2以上 J03=1 無 J04=1 無 J05=4 未供用区間	m2	1098.000	適用年版 [R0512] 昼夜区分 [0] 合併区分 [1] 管理費区分 [] 管区1 [0] 管区2 [0] 管区5 [0] 管区7 [0] 管区9 [0] 管区T [0] 管区K1 [0] 管区K2 [0] 管区K3 [0] 管区K4 [0] 管区H [0]
WB811290 植樹管理(寄植せん定) J01=2 中木 J02=3 1000m2以上 J03=1 無 J04=1 無 J05=1 供用区間 標準(歩道及び交通島)	m2	503.000	適用年版 [R0512] 昼夜区分 [0] 合併区分 [1] 管理費区分 [] 管区1 [0] 管区2 [0] 管区5 [0] 管区7 [0] 管区9 [0] 管区T [0] 管区K1 [0] 管区K2 [0] 管区K3 [0] 管区K4 [0] 管区H [0]
WB811270 植樹管理(高木せん定) J01=3 夏期せん定幹周60cm上90cm未満 J02=3 50本以上 J03=1 無 J04=1 無 J05=4 未供用区間	本	1.000	適用年版 [R0512] 昼夜区分 [0] 合併区分 [1] 管理費区分 [] 管区1 [0] 管区2 [0] 管区5 [0] 管区7 [0] 管区9 [0] 管区T [0] 管区K1 [0] 管区K2 [0] 管区K3 [0] 管区K4 [0] 管区H [0]
WB811270 植樹管理(高木せん定) J01=4 夏期せん定幹周90cm上120cm未満 J02=3 50本以上 J03=1 無 J04=1 無 J05=4 未供用区間	本	1.000	適用年版 [R0512] 昼夜区分 [0] 合併区分 [1] 管理費区分 [] 管区1 [0] 管区2 [0] 管区5 [0] 管区7 [0] 管区9 [0] 管区T [0] 管区K1 [0] 管区K2 [0] 管区K3 [0] 管区K4 [0] 管区H [0]

管理費区分金額一覧[内訳書・独自単価]

D7430155 落葉樹冬季剪定　基本　幹周121～150cm	本	1.000	適用年版［R0512］昼夜区分［0］合併区分［1］管理費区分［］管区1［0］管区2［0］管区5［0］管区7［0］管区9［0］管区T［0］管区K1［0］管区K2［0］管区K3［0］管区K4［0］管区H［0］
D7430158 落葉樹冬季剪定　基本　幹周211～240cm	本	1.000	適用年版［R0512］昼夜区分［］合併区分［1］管理費区分［］管区1［0］管区2［0］管区5［0］管区7［0］管区9［0］管区T［0］管区K1［0］管区K2［0］管区K3［0］管区K4［0］管区H［0］
D7431755 常緑樹剪定　幹周121～150cm	本	1.000	適用年版［R0512］昼夜区分［0］合併区分［1］管理費区分［］管区1［0］管区2［0］管区5［0］管区7［0］管区9［0］管区T［0］管区K1［0］管区K2［0］管区K3［0］管区K4［0］管区H［0］
D7431756 常緑樹剪定　幹周151～180cm	本	1.000	適用年版［R0512］昼夜区分［0］合併区分［1］管理費区分［］管区1［0］管区2［0］管区5［0］管区7［0］管区9［0］管区T［0］管区K1［0］管区K2［0］管区K3［0］管区K4［0］管区H［0］
D7431760 常緑樹剪定　幹周271～300cm	本	1.000	適用年版［R0512］昼夜区分［］合併区分［1］管理費区分［］管区1［0］管区2［0］管区5［0］管区7［0］管区9［0］管区T［0］管区K1［0］管区K2［0］管区K3［0］管区K4［0］管区H［0］
D7430358 落葉樹冬季剪定　整姿　幹周211～240cm	本	1.000	適用年版［R0512］昼夜区分［］合併区分［1］管理費区分［］管区1［0］管区2［0］管区5［0］管区7［0］管区9［0］管区T［0］管区K1［0］管区K2［0］管区K3［0］管区K4［0］管区H［0］
TJ0140 落葉樹冬季剪定　整姿 幹周331～360cm	本	1.000	適用年版［R0512］昼夜区分［0］合併区分［1］管理費区分［］管区1［0］管区2［0］管区5［0］管区7［0］管区9［0］管区T［0］管区K1［0］管区K2［0］管区K3［0］管区K4［0］管区H［0］
D7470412 高所作業車運転　ﾄﾗｯｸ架装ﾌﾞｰﾑ式 作業床高12m	日	1.000	適用年版［R0512］昼夜区分［］合併区分［1］管理費区分［］管区1［0］管区2［0］管区5［0］管区7［0］管区9［0］管区T［0］管区K1［0］管区K2［0］管区K3［0］管区K4［0］管区H［0］
D7470418 高所作業車運転　ﾄﾗｯｸ架装ﾌﾞｰﾑ式 作業床高22m	日	1.000	適用年版［R0512］昼夜区分［］合併区分［1］管理費区分［］管区1［0］管区2［0］管区5［0］管区7［0］管区9［0］管区T［0］管区K1［0］管区K2［0］管区K3［0］管区K4［0］管区H［0］
D7433512 伐採　機械施工　着葉樹C31～60cm	本	1.000	適用年版［R0512］昼夜区分［］合併区分［1］管理費区分［］管区1［0］管区2［0］管区5［0］管区7［0］管区9［0］管区T［0］管区K1［0］管区K2［0］管区K3［0］管区K4［0］管区H［0］

管理費区分金額一覧[内訳書・独自単価]

D7433514 伐採　機械施工　着葉樹C91～120cm	本	1.000	適用年版［R0512］昼夜区分［］合併区分［1］管理費区分［］管区1［0］管区2［0］管区5［0］管区7［0］管区9［0］管区T［0］管区K1［0］管区K2［0］管区K3［0］管区K4［0］管区H［0］
D7433516 伐採　機械施工　着葉樹C151～180cm	本	1.000	適用年版［R0512］昼夜区分［］合併区分［1］管理費区分［］管区1［0］管区2［0］管区5［0］管区7［0］管区9［0］管区T［0］管区K1［0］管区K2［0］管区K3［0］管区K4［0］管区H［0］
D7433520 伐採　機械施工　着葉樹C271～300cm	本	1.000	適用年版［R0512］昼夜区分［］合併区分［1］管理費区分［］管区1［0］管区2［0］管区5［0］管区7［0］管区9［0］管区T［0］管区K1［0］管区K2［0］管区K3［0］管区K4［0］管区H［0］
CB320510 伐木･伐竹(伐木除根) J01=2 伐木(中)(10本～50本/100m2未満)	m2	10.000	適用年版［R0512］昼夜区分［］合併区分［1］管理費区分［］管区1［0］管区2［0］管区5［0］管区7［0］管区9［0］管区T［0］管区K1［0］管区K2［0］管区K3［0］管区K4［0］管区H［0］
CB320510 伐木･伐竹(伐木除根) J01=4 伐竹	m2	10.000	適用年版［R0512］昼夜区分［］合併区分［1］管理費区分［］管区1［0］管区2［0］管区5［0］管区7［0］管区9［0］管区T［0］管区K1［0］管区K2［0］管区K3［0］管区K4［0］管区H［0］

管理費区分金額一覧[内訳書・独自単価]

内訳コードA0956430　内訳名称 清掃作業　第 0003 号 内訳書

間接費区分 14 河川維持工事　適用年版 R0512 合併区分 1

管理費区分　数量 1.000 単位 式

管理費区分金額						
管区1	0	管区2	0	管区5	0
管区7	0	管区9	0	管区T	0
管区K1	0	管区K2	0	管区K3	0
管区K4	0	管区H	0		

単価名称 ／ 規格名称	単 位	数 量	入力情報
CB433510 側溝清掃(人力清掃工) J01=1 無蓋	m	10.000	適用年版 [R0512] 昼夜区分 [0] 合併区分 [1] 管理費区分 [] 管区1 [0] 管区2 [0] 管区5 [0] 管区7 [0] 管区9 [0] 管区T [0] 管区K1 [0] 管区K2 [0] 管区K3 [0] 管区K4 [0] 管区H [0]
CB320710 散在塵芥収集 J01=1 収集･集積･積込みのみ	m2	76279.000	適用年版 [R0512] 昼夜区分 [0] 合併区分 [1] 管理費区分 [] 管区1 [0] 管区2 [0] 管区5 [0] 管区7 [0] 管区9 [0] 管区T [0] 管区K1 [0] 管区K2 [0] 管区K3 [0] 管区K4 [0] 管区H [0]

管理費区分金額一覧[内訳書・独自単価]

内訳コードA0957432　内訳名称 発生材運搬費　第 0004 号 内訳書

間接費区分 14 河川維持工事　適用年版 R0512 合併区分 1

管理費区分　数量 1.000 単位 式

管理費区分金額						
管区1	0	管区2	0	管区5	0
管区7	0	管区9	0	管区T	0
管区K1	0	管区K2	0	管区K3	0
管区K4	0	管区H	0		

単価名称 ／ 規格名称	単 位	数 量	入力情報
CB320050 運搬(堤防除草) J01=2 ﾊﾞｯｶｰ車(回転式･積載容量8m3) J03=2 有り J09=1 5.0km以下 J10=1 全ての費用	m2	147600.000	適用年版 [R0512] 昼夜区分 [] 合併区分 [1] 管理費区分 [] 管区1 [0] 管区2 [0] 管区5 [0] 管区7 [0] 管区9 [0] 管区T [0] 管区K1 [0] 管区K2 [0] 管区K3 [0] 管区K4 [0] 管区H [0]
D7460101 発生材運搬　剪定枝　2tトラック 10km	k g	5460.000	適用年版 [R0512] 昼夜区分 [0] 合併区分 [1] 管理費区分 [] 管区1 [0] 管区2 [0] 管区5 [0] 管区7 [0] 管区9 [0] 管区T [0] 管区K1 [0] 管区K2 [0] 管区K3 [0] 管区K4 [0] 管区H [0]
D7460102 発生材運搬　剪定枝　2tトラック 20km	k g	12300.000	適用年版 [R0512] 昼夜区分 [0] 合併区分 [1] 管理費区分 [] 管区1 [0] 管区2 [0] 管区5 [0] 管区7 [0] 管区9 [0] 管区T [0] 管区K1 [0] 管区K2 [0] 管区K3 [0] 管区K4 [0] 管区H [0]
D7460106 発生材運搬　伐採木　2tﾄﾗｯｸ　20km	k g	100.000	適用年版 [R0512] 昼夜区分 [] 合併区分 [1] 管理費区分 [] 管区1 [0] 管区2 [0] 管区5 [0] 管区7 [0] 管区9 [0] 管区T [0] 管区K1 [0] 管区K2 [0] 管区K3 [0] 管区K4 [0] 管区H [0]
CB320580 運搬(伐木除根) J01=1 人力施工 J03=2 有り J05=8 14.5km以下 J10=1 全ての費用	m2	20.000	適用年版 [R0512] 昼夜区分 [] 合併区分 [1] 管理費区分 [] 管区1 [0] 管区2 [0] 管区5 [0] 管区7 [0] 管区9 [0] 管区T [0] 管区K1 [0] 管区K2 [0] 管区K3 [0] 管区K4 [0] 管区H [0]
CB320550 集積(人力施工)(伐木除根)	m2	20.000	適用年版 [R0512] 昼夜区分 [] 合併区分 [1] 管理費区分 [] 管区1 [0] 管区2 [0] 管区5 [0] 管区7 [0] 管区9 [0] 管区T [0] 管区K1 [0] 管区K2 [0] 管区K3 [0] 管区K4 [0] 管区H [0]
CB320570 積込み(人力施工)(伐木除根)	m2	20.000	適用年版 [R0512] 昼夜区分 [] 合併区分 [1] 管理費区分 [] 管区1 [0] 管区2 [0] 管区5 [0] 管区7 [0] 管区9 [0] 管区T [0] 管区K1 [0] 管区K2 [0] 管区K3 [0] 管区K4 [0] 管区H [0]

管理費区分金額一覧[内訳書・独自単価]

内訳コードA0959435　内訳名称 処分費　第 0005 号 内訳書

間接費区分 14 河川維持工事　適用年版 R0512 合併区分 1

管理費区分　数量 1.000 単位 式

管理費区分金額						
管区1	0	管区2	0	管区5	0	
管区7	0	管区9	0	管区T	1,328,350	
管区K1	0	管区K2	0	管区K3	0	
管区K4	0	管区H	0			

単価名称 ／ 規格名称	単位	数量	入力情報
TJ0200 相模原市焼却処分費	t	50.000	適用年版 [R0512] 昼夜区分 [0] 合併区分 [1] 管理費区分 [T] 管区1 [0] 管区2 [0] 管区5 [0] 管区7 [0] 管区9 [0] 管区T [1,136,350] 管区K1 [0] 管区K2 [0] 管区K3 [0] 管区K4 [0] 管区H [0]
TJ0210 相模原市一般廃棄物処分費　枝葉	t	12.300	適用年版 [R0512] 昼夜区分 [0] 合併区分 [1] 管理費区分 [T] 管区1 [0] 管区2 [0] 管区5 [0] 管区7 [0] 管区9 [0] 管区T [184,500] 管区K1 [0] 管区K2 [0] 管区K3 [0] 管区K4 [0] 管区H [0]
TJ0220 相模原市一般廃棄物処分費　幹	t	0.100	適用年版 [R0512] 昼夜区分 [0] 合併区分 [1] 管理費区分 [T] 管区1 [0] 管区2 [0] 管区5 [0] 管区7 [0] 管区9 [0] 管区T [1,500] 管区K1 [0] 管区K2 [0] 管区K3 [0] 管区K4 [0] 管区H [0]
TJ0230 相模原市一般廃棄物処分費　根・株	t	0.100	適用年版 [R0512] 昼夜区分 [0] 合併区分 [1] 管理費区分 [T] 管区1 [0] 管区2 [0] 管区5 [0] 管区7 [0] 管区9 [0] 管区T [2,500] 管区K1 [0] 管区K2 [0] 管区K3 [0] 管区K4 [0] 管区H [0]
TJ0240 相模原市一般廃棄物処分費　竹	t	0.100	適用年版 [R0512] 昼夜区分 [0] 合併区分 [1] 管理費区分 [T] 管区1 [0] 管区2 [0] 管区5 [0] 管区7 [0] 管区9 [0] 管区T [3,500] 管区K1 [0] 管区K2 [0] 管区K3 [0] 管区K4 [0] 管区H [0]

管理費区分金額一覧[内訳書・独自単価]

内訳コードA910122	内訳名称 安全費					第 0006 号 内訳書
	間接費区分 99			適用年版	R0512	合併区分 1
	管理費区分			数量	1.000	単位 式
管理費区分金額	管区1	0	管区2	0	管区5	0
	管区7	0	管区9	0	管区T	0
	管区K1	0	管区K2	0	管区K3	0
	管区K4	0	管区H	0		

単価名称 ／ 規格名称	単 位	数 量	入力情報
WB010212 交通誘導警備員B	人日	1.000	適用年版 [R0512] 昼夜区分 [0] 合併区分 [1] 管理費区分 [] 管区1 [0] 管区2 [0] 管区5 [0] 管区7 [0] 管区9 [0] 管区T [0] 管区K1 [0] 管区K2 [0] 管区K3 [0] 管区K4 [0] 管区H [0]

※本帳票は参考資料であり、数値の集計方法が設計書と異なる場合があるため、設計書の数値と必ずしも整合が取れているものではありません。

機　労　材　集　計　表　（　機械損料　）

単価コード	名 称 ／ 規 格	単 位	適用年版	数 量	単 価	金 額
M000403025	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型] 排出ｶﾞｽ対策型(第1次基準値)4.9t吊	時間	R0512	0.189	3,890	735
M000403014	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型] 排出ｶﾞｽ対策型(第1次基準値) 16t吊	時間	R0512	1	5,670	5,670
M000403012	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型] 排出ｶﾞｽ対策型(第1次基準値) 7t吊	時間	R0512	0.515	4,020	2,070
M000302010	ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付] ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ2t積 吊能力2.9t	時間	R0512	0.025	1,510	37
L700111002	高所作業車(ﾄﾗｯｸ架装ﾘﾌﾄ車)ﾌﾞｰﾑ型 標準ﾃﾞｯｷﾀｲﾌﾟ 作業床高22m賃貸料金	日	R0512	1	23,100	23,100
L001081002	高所作業車(ﾄﾗｯｸ架装ﾘﾌﾄ車)ﾌﾞｰﾑ型 標準ﾃﾞｯｷﾀｲﾌﾟ 作業床高さ12m	日	R0512	1	10,100	10,100
	合計					41,712

機　労　材　集　計　表　（　労務単価　）

単価コード	名 称 ／ 規 格	単 位	適用年版	数 量	単 価	金 額
R0804	交通誘導警備員B	人	R0512	1	15,500	15,500
R0114	運転手(特殊)	人	R0512	2.461	28,700	70,630
R0104	造園工	人	R0512	10.527	23,200	244,226
R0102	普通作業員	人	R0512	1.777	23,900	42,470
	合計					372,826

機　労　材　集　計　表　（　一般材料単価　）

単価コード	名 称 ／ 規 格	単 位	適用年版	数 量	単 価	金 額
Z7701005	運搬費 2t車 20kmまで(貸切り運賃･地区割増	台	R0512	16.427	11,600	190,553
Z7701004	運搬費 2t車 10kmまで(貸切り運賃･地区割増	台	R0512	7.262	7,400	53,738
Z7111002	ﾁｪﾝｿｰ損料 鋸長350mm 34cc級	日	R0512	1.739	395	686
Z006704001	ｶﾞｿﾘﾝ ﾚｷﾞｭﾗｰ	L	R0512	4	159	636
Z006702002	軽油	L	R0512	67.176	143	9,606
	合計					255,219

※本帳票は参考資料であり、数値の集計方法が設計書と異なる場合があるため、設計書の数値と必ずしも整合が取れているものではありません。

機 労 材 集 計 表

（ 市場単価 ）

単価コード	名 称 ／ 規 格	単 位	適用年版	数 量	単 価	金 額
Q001458036	道路植栽工 植樹管理 高木せん定 夏期 幹周90cm以上120cm未満	本	R0512	1	14,900	14,900
Q001458035	道路植栽工 植樹管理 高木せん定 夏期 幹周60cm以上90cm未満	本	R0512	1	10,700	10,700
Q001458012	道路植栽工 植樹管理 寄植せん定 中木	m2	R0512	1,601	275	440,275
Q001458011	道路植栽工 植樹管理 寄植せん定 低木(株物)	m2	R0512	118	187	22,066
Q001458010	道路植栽工 植樹管理中低木せん定 円筒形 200～300cm	本	R0512	10	2,050	20,500
Q001458009	道路植栽工 植樹管理中低木せん定 円筒形 100～200cm	本	R0512	10	835	8,350
Q001458006	道路植栽工 植樹管理中低木せん定 球形 100～200cm	本	R0512	50	1,900	95,000
Q001458005	道路植栽工 植樹管理中低木せん定 球形 100cm未満	本	R0512	50	580	29,000
	合計					640,791

機 労 材 集 計 表

（ 未登録単価 ）

単価コード	名 称 ／ 規 格	単 位	適用年版	数 量	単 価	金 額
TJ0240	相模原市一般廃棄物処分費 竹	t	R0512	0.1	35,000	3,500
TJ0230	相模原市一般廃棄物処分費 根・株	t	R0512	0.1	25,000	2,500
TJ0220	相模原市一般廃棄物処分費 幹	t	R0512	0.1	15,000	1,500
TJ0210	相模原市一般廃棄物処分費 枝葉	t	R0512	12.3	15,000	184,500
TJ0200	相模原市焼却処分費	t	R0512	50	22,727	1,136,350
TJ0140	落葉樹冬季剪定 整姿 幹周331～360cm	本	R0512	1	30,000	30,000
	合計					1,358,350