令和 6 年度

| 令和　　年　　月　　日提出 | 工期 | 令和８年３月３１日まで |
|---|---|---|

# 設　　計　　書

| | |
|---|---|
| 工　事　名 | 倒木・危険樹木伐採委託 |
| 工 事 場 所 | 川井浄水場ほか |
| 工 事 概 要 | |
| 施 工 理 由 | |

| | | |
|---|---|---|
| 設 計 金 額 | | ￥6，908，000 |
| 内訳 | 工 事 価 格 | ￥6，280，000 |
| | 消費税及び地方消費税相当額 | ￥628，000 |

| | |
|---|---|
| 適 用 年 版 | 令和6年12月1日基準 |
| 施工地域・工事場所区分 | 市街地(DID補正)(1)-3 |
| 適 用 工 種 | 河川維持工事 |
| 調 整 区 分 | 単独工事 |
| 週休２日補正区分 | 補正なし |
| 前払金支出割合 | 35%を超え又は補正無 |
| 契約保証の方法 | 補正なし |

※設計記載内容の注意事項
この設計書は新積算システムの施工単価等のコードを使用しています。
この設計書に記載されている[入力条件]は、積算のための考え方を示したものであり
契約事項ではありません。
なお、直接金額を入力する[入力条件]については「@」と表示しています。
施工パッケージ型積算方式において使用する適用基準は、土木工事標準積算基準書
(土木工事編)積算参考資料に記載のとおりです。
また、「【 】」で囲われている[入力条件]は、実数入力条件を示しています。

# 本 工 事 内 訳 書

| 費目 工種 種別 細別 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|---|---|---|---|---|---|
| 樹木工 | 式 | 1 | | 3,425,136 | |
| せん定作業 | 式 | 1 | | 478,726 | |
| せん定作業 | 式 | 1 | | 428,962 | 第 0001 号 内訳書 |
| 寄せ植え作業 | 式 | 1 | | 49,764 | 第 0002 号 内訳書 |
| 伐採作業 | 式 | 1 | | 1,532,859 | |
| 伐採作業 | 式 | 1 | | 1,532,859 | 第 0003 号 内訳書 |
| 緊急伐採作業 | 式 | 1 | | 1,323,991 | |
| 倒木対処作業 | 式 | 1 | | 1,323,991 | 第 0004 号 内訳書 |
| 処分費用 | 式 | 1 | | 89,560 | |
| 横浜市処分費用 | 式 | 1 | | 11,833 | 第 0005 号 内訳書 |
| 相模原市処分費用 | 式 | 1 | | 77,727 | 第 0006 号 内訳書 |
| 直接工事費計 | 式 | 1 | | 3,425,136 | |
| 共通仮設費計 | 式 | 1 | | 107,000 | |
| 共通仮設費（率分） | 式 | 1 | | 107,000 | |

# 本　工　事　内　訳　書

| 費目　工種　種別　細別 | 単　位 | 数　　量 | 単　　価 | 金　　額 | 摘　　要 |
|---|---|---|---|---|---|
| 純工事費 | 式 | 1 | | 3,532,136 | |
| 現場管理費 | 式 | 1 | | 1,559,000 | |
| 工事原価 | 式 | 1 | | 5,091,136 | |
| 一般管理費等 | 式 | 1 | | 1,188,864 | |
| 工事価格 | 式 | 1 | | 6,280,000 | |
| 消費税及び地方消費税相当額 | 式 | 1 | | 628,000 | |
| 工事費計 | 式 | 1 | | 6,908,000 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

第　0001　号　せん定作業　　内訳書　　1式　　当り

適用年版　R0612

| 名　称 | 単　位 | 数　量 | 単　価 | 金　額 | 摘　要 |
|---|---|---|---|---|---|
| 00001 D7430151 落葉樹冬季剪定　基本　幹周30cm以下 | 本 | 1 | 2,195 | 2,195 | |
| 00002 D7430152 落葉樹冬季剪定　基本　幹周31～60cm | 本 | 1 | 3,406 | 3,406 | |
| 00003 D7430153 落葉樹冬季剪定　基本　幹周61～90cm | 本 | 1 | 7,063 | 7,063 | |
| 00004 D7430154 落葉樹冬季剪定　基本　幹周91～120cm | 本 | 1 | 10,750 | 10,750 | |
| 00005 D7430155 落葉樹冬季剪定　基本　幹周121～150cm | 本 | 1 | 14,560 | 14,560 | |
| 00006 D7430156 落葉樹冬季剪定　基本　幹周151～180cm | 本 | 1 | 18,240 | 18,240 | |
| 00007 D7430157 落葉樹冬季剪定　基本　幹周181～210cm | 本 | 1 | 22,630 | 22,630 | |
| 00008 D7430158 落葉樹冬季剪定　基本　幹周211～240cm | 本 | 1 | 26,240 | 26,240 | |
| 00009 D7430159 落葉樹冬季剪定　基本　幹周241～270cm | 本 | 1 | 31,230 | 31,230 | |
| 00010 D7430160 落葉樹冬季剪定　基本　幹周271～300cm | 本 | 1 | 36,430 | 36,430 | |
| 00011 D7430951 落葉樹夏季剪定　基本　幹周30cm以下 | 本 | 1 | 1,640 | 1,640 | |
| 00012 D7430952 落葉樹夏季剪定　基本　幹周31～60cm | 本 | 1 | 2,548 | 2,548 | |

第　0001　号　せん定作業　　内訳書　　1式　　当り

適用年版　R0612

| 名　称 | 単　位 | 数　量 | 単　価 | 金　額 | 摘　要 |
|---|---|---|---|---|---|
| 00013 D7430953<br>落葉樹夏季剪定　基本　幹周61～90cm | 本 | 1 | 5,272 | 5,272 | |
| 00014 D7430954<br>落葉樹夏季剪定　基本　幹周91～120cm | 本 | 1 | 8,097 | 8,097 | |
| 00015 D7430955<br>落葉樹夏季剪定　基本　幹周121～150cm | 本 | 1 | 10,930 | 10,930 | |
| 00016 D7430956<br>落葉樹夏季剪定　基本　幹周151～180cm | 本 | 1 | 13,980 | 13,980 | |
| 00017 D7430957<br>落葉樹夏季剪定　基本　幹周181～210cm | 本 | 1 | 16,830 | 16,830 | |
| 00018 D7430958<br>落葉樹夏季剪定　基本　幹周211～240cm | 本 | 1 | 19,880 | 19,880 | |
| 00019 D7430959<br>落葉樹夏季剪定　基本　幹周241～270cm | 本 | 1 | 22,630 | 22,630 | |
| 00020 D7430960<br>落葉樹夏季剪定　基本　幹周271～300cm | 本 | 1 | 26,290 | 26,290 | |
| 00021 D7431751<br>常緑樹剪定　幹周30cm以下 | 本 | 1 | 1,640 | 1,640 | |
| 00022 D7431752<br>常緑樹剪定　幹周31～60cm | 本 | 1 | 2,548 | 2,548 | |
| 00023 D7431753<br>常緑樹剪定　幹周61～90cm | 本 | 1 | 5,272 | 5,272 | |
| 00024 D7431754<br>常緑樹剪定　幹周91～120cm | 本 | 1 | 8,097 | 8,097 | |

第　0001　号　せん定作業　　内訳書　　1式　　当り

適用年版　R0612

| 名　　称 | 単　位 | 数　　量 | 単　　価 | 金　　額 | 摘　　要 |
|---|---|---|---|---|---|
| 00025　D7431755<br>常緑樹剪定　幹周121～150cm | 本 | 1 | 10,930 | 10,930 | |
| 00026　D7431756<br>常緑樹剪定　幹周151～180cm | 本 | 1 | 13,980 | 13,980 | |
| 00027　D7431757<br>常緑樹剪定　幹周181～210cm | 本 | 1 | 16,830 | 16,830 | |
| 00028　D7431758<br>常緑樹剪定　幹周211～240cm | 本 | 1 | 19,880 | 19,880 | |
| 00029　D7431759<br>常緑樹剪定　幹周241～270cm | 本 | 1 | 22,630 | 22,630 | |
| 00030　D7431760<br>常緑樹剪定　幹周271～300cm | 本 | 1 | 26,290 | 26,290 | |
| 00031　D7460101<br>発生材運搬　剪定枝　2tトラック<br>10km | ｋｇ | 1 | 9 | 9 | |
| 00032　D7460102<br>発生材運搬　剪定枝　2tトラック<br>20km | ｋｇ | 1 | 15 | 15 | |
| 合　　計 | | | | 428,962 | |

第 0002 号 寄せ植え作業 内訳書 1式 当り

適用年版 R0612

| 名称 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|
| 00106 WB811290<br>植樹管理(寄植せん定)<br>[入力条件]・・・低木,<br>100m2以上1000m2未満,無,無,<br>未供用区間 | m2 | 99 | 177 | 17,523 | |
| 00107 WB811290<br>植樹管理(寄植せん定)<br>[入力条件]・・・中木,<br>100m2以上1000m2未満,無,無,<br>未供用区間 | m2 | 1 | 266 | 266 | |
| 00108 WB811280<br>植樹管理(低木・中木せん定)<br>[入力条件]・・・球形せん定樹高100cm<br>未満,50本以上,無,無,未供用区間 | 本 | 45 | 510 | 22,950 | |
| 00109 WB811280<br>植樹管理(低木・中木せん定)<br>[入力条件]・・・球形せん定樹高100cm<br>上200cm未満,50本以上,無,無,<br>未供用区間 | 本 | 1 | 1,683 | 1,683 | |
| 00110 WB811280<br>植樹管理(低木・中木せん定)<br>[入力条件]・・・球形せん定樹高200cm<br>上300cm未満,50本以上,無,無,<br>未供用区間 | 本 | 1 | 4,573 | 4,573 | |
| 00111 WB811280<br>植樹管理(低木・中木せん定)<br>[入力条件]・・・円筒形せん定樹高100<br>cm未満,50本以上,無,無,未供用区間 | 本 | 1 | 235 | 235 | |
| 00112 WB811280<br>植樹管理(低木・中木せん定)<br>[入力条件]・・・円筒形せん定樹高100<br>cm上200cm未,50本以上,無,無,<br>未供用区間 | 本 | 1 | 732 | 732 | |
| 00113 WB811280<br>植樹管理(低木・中木せん定)<br>[入力条件]・・・円筒形せん定樹高200<br>cm上300cm未,50本以上,無,無,<br>未供用区間 | 本 | 1 | 1,802 | 1,802 | |
| 合計 | | | | 49,764 | |

第 0003 号 伐採作業 内訳書 1式 当り

適用年版 R0612

| 名称 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|
| 00033 D7433311<br>伐採 人力施工 着葉樹C30cm以下 | 本 | 1 | 531 | 531 | |
| 00034 D7433312<br>伐採 人力施工 着葉樹C31～60cm | 本 | 1 | 3,340 | 3,340 | |
| 00036 D7433314<br>伐採 人力施工 着葉樹C91～120cm | 本 | 1 | 24,880 | 24,880 | |
| 00038 D7433316<br>伐採 人力施工 着葉樹C151～180cm | 本 | 1 | 67,820 | 67,820 | |
| 00040 D7433318<br>伐採 人力施工 着葉樹C211～240cm | 本 | 1 | 174,300 | 174,300 | |
| 00042 D7433320<br>伐採 人力施工 着葉樹C271～300cm | 本 | 1 | 261,400 | 261,400 | |
| 00043 D7433420<br>伐採 人力施工 非着葉樹C271～300cm | 本 | 1 | 234,800 | 234,800 | |
| 00044 D7433511<br>伐採 機械施工 着葉樹C30cm以下 | 本 | 1 | 333 | 333 | |
| 00045 D7433512<br>伐採 機械施工 着葉樹C31～60cm | 本 | 1 | 2,060 | 2,060 | |
| 00047 D7433514<br>伐採 機械施工 着葉樹C91～120cm | 本 | 1 | 15,910 | 15,910 | |
| 00049 D7433516<br>伐採 機械施工 着葉樹C151～180cm | 本 | 1 | 43,510 | 43,510 | |
| 00051 D7433518<br>伐採 機械施工 着葉樹C211～240cm | 本 | 1 | 114,400 | 114,400 | |

第　0003　号　伐採作業　　内訳書　　1式　　当り

適用年版　R0612

| 名　称 | 単　位 | 数　量 | 単　価 | 金　額 | 摘　要 |
|---|---|---|---|---|---|
| 00053 D7433520<br>伐採　機械施工　着葉樹C271～300cm | 本 | 1 | 171,500 | 171,500 | |
| 00054 D7433611<br>伐採　機械施工　非着葉樹C30cm以下 | 本 | 1 | 282 | 282 | |
| 00055 D7433612<br>伐採　機械施工　非着葉樹C31～60cm | 本 | 1 | 1,893 | 1,893 | |
| 00057 D7433614<br>伐採　機械施工　非着葉樹C91～120cm | 本 | 1 | 14,320 | 14,320 | |
| 00059 D7433616<br>伐採　機械施工　非着葉樹C151～180cm | 本 | 1 | 39,050 | 39,050 | |
| 00061 D7433618<br>伐採　機械施工　非着葉樹C211～240cm | 本 | 1 | 102,800 | 102,800 | |
| 00065 D7433620<br>伐採　機械施工　非着葉樹C271～300cm | 本 | 1 | 154,100 | 154,100 | |
| 00068 D7470417<br>高所作業車運転　ﾄﾗｯｸ架装ﾌﾞｰﾑ式 作業床高16m | 日 | 1 | 49,610 | 49,610 | |
| 00069 D7470418<br>高所作業車運転　ﾄﾗｯｸ架装ﾌﾞｰﾑ式 作業床高22m | 日 | 1 | 56,020 | 56,020 | |
| 合　計 | | | | 1,532,859 | |

第　0004　号　倒木対処作業　　内訳書　1式　当り

適用年版　R0612

| 名　称 | 単　位 | 数　量 | 単　価 | 金　額 | 摘　要 |
|---|---|---|---|---|---|
| 00070 D7190101<br>公園緑地調査出動 | 回 | 1 | 33,410 | 33,410 | |
| 00071 D7190201<br>公園緑地緊急出動 | 回 | 1 | 46,060 | 46,060 | |
| 00072 D7432801<br>傾斜木・倒木復旧　人力　幹周30cm以下 | 本 | 1 | 9,590 | 9,590 | |
| 00073 D7432802<br>傾斜木・倒木復旧　人力　幹周31~45cm | 本 | 1 | 22,970 | 22,970 | |
| 00074 D7432803<br>傾斜木・倒木復旧　人力　幹周46~60cm | 本 | 1 | 43,160 | 43,160 | |
| 00075 D7432804<br>傾斜木・倒木復旧　人力　幹周61~75cm | 本 | 1 | 74,200 | 74,200 | |
| 00076 D7432805<br>傾斜木・倒木復旧　人力　幹周76~90cm | 本 | 1 | 117,400 | 117,400 | |
| 00077 D7432806<br>傾斜木・倒木復旧　人力　幹周91~105cm | 本 | 1 | 178,200 | 178,200 | |
| 00123 :夜　間 D7190101<br>公園緑地調査出動 | 回 | 1 | 47,560 | 47,560 | |
| 00124 :夜　間 D7190201<br>公園緑地緊急出動 | 回 | 1 | 66,540 | 66,540 | |
| 00125 :夜　間 D7432801<br>傾斜木・倒木復旧　人力　幹周30cm以下 | 本 | 1 | 14,390 | 14,390 | |
| 00126 :夜　間 D7432802<br>傾斜木・倒木復旧　人力　幹周31~45cm | 本 | 1 | 34,450 | 34,450 | |

第 0004 号 倒木対処作業 内訳書 1式 当り

適用年版 R0612

| 名称 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|
| 00127 :夜 間 D7432803<br>傾斜木・倒木復旧 人力 幹周46~60cm | 本 | 1 | 64,740 | 64,740 | |
| 00128 :夜 間 D7432804<br>傾斜木・倒木復旧 人力 幹周61~75cm | 本 | 1 | 111,300 | 111,300 | |
| 00129 :夜 間 D7432805<br>傾斜木・倒木復旧 人力 幹周76~90cm | 本 | 1 | 176,100 | 176,100 | |
| 00130 :夜 間 D7432806<br>傾斜木・倒木復旧 人力 幹周91~105cm | 本 | 1 | 267,300 | 267,300 | |
| 00092 D7460105<br>発生材運搬 伐採木 2tﾄﾗｯｸ 10km | kg | 1 | 5 | 5 | |
| 00095 D7460106<br>発生材運搬 伐採木 2tﾄﾗｯｸ 20km | kg | 1 | 7 | 7 | |
| 00096 D7460107<br>発生材運搬 伐採木 2tﾄﾗｯｸ 30km | kg | 1 | 9 | 9 | |
| 00131 R0804<br>交通誘導警備員B | 人 | 1 | 16,600 | 16,600 | |
| 合 計 | | | | 1,323,991 | |

## 第 0005 号 横浜市処分費用 内訳書 1式 当り

適用年版 R0612

| 名称 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|
| 00097 TJ0010<br>せん定枝等リサイクル料(一般廃棄)<br>枝葉 | kg | 1 | 23 | 23 | 管理区:T |
| 00098 Z7702011<br>一般廃棄物処分費<br>指定処分 資源循環局(1t当り) | t | 1 | 11,810 | 11,810 | 管理区:T |
| 合計 | | | | 11,833 | |

## 第 0006 号 相模原市処分費用 内訳書 1式 当り

適用年版 R0612

| 名称 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|
| 00099 TJ0020<br>相模原市焼却処分費 | t | 1 | 22,727 | 22,727 | 管理区:T |
| 00100 TJ0030<br>相模原市一般廃棄物処分費 枝葉 | t | 1 | 15,000 | 15,000 | 管理区:T |
| 00101 TJ0040<br>相模原市一般廃棄物処分費 幹 | t | 1 | 15,000 | 15,000 | 管理区:T |
| 00102 TJ0050<br>相模原市一般廃棄物処分費 根・株 | t | 1 | 25,000 | 25,000 | 管理区:T |
| 合計 | | | | 77,727 | |

基 D7110111　号 チェンソー運転費　鋸長350mm　単価表　1　日　当り

枝番 00033　適用年版 R0612

| 名　称 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|---|---|---|---|---|---|
| ｶﾞｿﾘﾝ<br>ﾚｷﾞｭﾗｰ | L | 2.3 | 154 | 354 | (Z006704001)<br>[1] |
| ﾁｪﾝｿｰ損料<br>鋸長350mm 34cc級 | 日 | 1 | 395 | 395 | (Z7111002)<br>[1] |
| 造園工 | 人 | 1 | 25,200 | 25,200 | (R0104)<br>[1] |
| 諸雑費(まるめ)<br>Σ[1] | 式 | 1 | 1 | 1 | (ZS3000004) |
| 合計 | | | | 25,950 | |
| | | 1 | 当り | 25,950 | 円／日 |

枝番
00033, 00034, 00036, 00038, 00040, 00042, 00043, 00044, 00045, 00047, 00049, 00051, 00053, 00054, 00055, 00057, 00059, 00061, 00065,

基 D7190101　号 公園緑地調査出動　単価表　1　回　当り

枝番 00070　適用年版 R0612

| 名　称 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|---|---|---|---|---|---|
| 土木一般世話役 | 人 | 0.5 | 31,400 | 15,700 | (R0125)<br>[1] |
| ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]2t積級 | 日 | 0.5 | 35,420 | 17,710 | (K0301001)<br>[1] |
| 合計 | | | | 33,410 | |
| | | 1 | 当り | 33,410 | 円／回 |

基 D7190101　号 公園緑地調査出動　単価表　1　回　当り

昼夜区分: 夜　間

枝番 00123　適用年版 R0612

| 名　称 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|---|---|---|---|---|---|
| 土木一般世話役 | 人 | 0.5 | 47,100 | 23,550 | (R0125)<br>[1] |
| ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]2t積級 | 日 | 0.5 | 48,020 | 24,010 | (K0301001)<br>[1] |
| 合計 | | | | 47,560 | |
| | | 1 | 当り | 47,560 | 円／回 |

基 D7190201　号 公園緑地緊急出動　単価表　1　回　当り

枝番 00071　適用年版 R0612

| 名　称 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|---|---|---|---|---|---|
| 土木一般世話役 | 人 | 0.5 | 31,400 | 15,700 | (R0125) [1] |
| 普通作業員 | 人 | 0.5 | 25,300 | 12,650 | (R0102) [1] |
| ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]2t積級 | 日 | 0.5 | 35,420 | 17,710 | (K0301001) [1] |
| 合計 | | | | 46,060 | |
| | | 1 | 当り | 46,060 | 円／回 |

基 D7190201　号 公園緑地緊急出動　単価表　1　回　当り

昼夜区分: 夜　間

枝番 00124　適用年版 R0612

| 名　称 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|---|---|---|---|---|---|
| 土木一般世話役 | 人 | 0.5 | 47,100 | 23,550 | (R0125) [1] |
| 普通作業員 | 人 | 0.5 | 37,950 | 18,975 | (R0102) [1] |
| ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]2t積級 | 日 | 0.5 | 48,020 | 24,010 | (K0301001) [1] |
| 諸雑費(まるめ) Σ[1] | 式 | 1 | 5 | 5 | (ZS3000004) |
| 合計 | | | | 66,540 | |
| | | 1 | 当り | 66,540 | 円／回 |

基 D7430151 号 落葉樹冬季剪定 基本 幹 周30cm以下 単価表 10 本 当り
枝番 00001 適用年版 R0612

| 名称 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|
| 造園工 | 人 | 0.67 | 25,200 | 16,884 | (R0104) [1] |
| 普通作業員 | 人 | 0.2 | 25,300 | 5,060 | (R0102) [1] |
| 諸雑費(まるめ) Σ[1] | 式 | 1 | 6 | 6 | (ZS3000004) |
| 合計 | | | | 21,950 | |
| | | 1 | 当り | 2,195 | 円／本 |

基 D7430152 号 落葉樹冬季剪定 基本 幹 周31～60cm 単価表 10 本 当り
枝番 00002 適用年版 R0612

| 名称 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|
| 造園工 | 人 | 1.04 | 25,200 | 26,208 | (R0104) [1] |
| 普通作業員 | 人 | 0.31 | 25,300 | 7,843 | (R0102) [1] |
| 諸雑費(まるめ) Σ[1] | 式 | 1 | 9 | 9 | (ZS3000004) |
| 合計 | | | | 34,060 | |
| | | 1 | 当り | 3,406 | 円／本 |

基 D7430153 号 落葉樹冬季剪定 基本 幹 周61～90cm 単価表 10 本 当り
枝番 00003 適用年版 R0612

| 名称 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|
| 造園工 | 人 | 2.15 | 25,200 | 54,180 | (R0104) [1] |
| 普通作業員 | 人 | 0.65 | 25,300 | 16,445 | (R0102) [1] |
| 諸雑費(まるめ) Σ[1] | 式 | 1 | 5 | 5 | (ZS3000004) |
| 合計 | | | | 70,630 | |
| | | 1 | 当り | 7,063 | 円／本 |

基 D7430154　号 落葉樹冬季剪定　基本　幹　周91～120cm　　単価表　10　本　当り

枝番 00004　　適用年版 R0612

| 名　称 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|---|---|---|---|---|---|
| 造園工 | 人 | 3.28 | 25,200 | 82,656 | (R0104) [1] |
| 普通作業員 | 人 | 0.98 | 25,300 | 24,794 | (R0102) [1] |
| 諸雑費(まるめ) Σ[1] | 式 | 1 | 50 | 50 | (ZS3000004) |
| 合計 | | | | 107,500 | |
| | | 1 | 当り | 10,750 | 円／本 |

基 D7430155　号 落葉樹冬季剪定　基本　幹　周121～150cm　　単価表　10　本　当り

枝番 00005　　適用年版 R0612

| 名　称 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|---|---|---|---|---|---|
| 造園工 | 人 | 4.44 | 25,200 | 111,888 | (R0104) [1] |
| 普通作業員 | 人 | 1.33 | 25,300 | 33,649 | (R0102) [1] |
| 諸雑費(まるめ) Σ[1] | 式 | 1 | 63 | 63 | (ZS3000004) |
| 合計 | | | | 145,600 | |
| | | 1 | 当り | 14,560 | 円／本 |

基 D7430156　号 落葉樹冬季剪定　基本　幹　周151～180cm　　単価表　10　本　当り

枝番 00006　　適用年版 R0612

| 名　称 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|---|---|---|---|---|---|
| 造園工 | 人 | 5.56 | 25,200 | 140,112 | (R0104) [1] |
| 普通作業員 | 人 | 1.67 | 25,300 | 42,251 | (R0102) [1] |
| 諸雑費(まるめ) Σ[1] | 式 | 1 | 37 | 37 | (ZS3000004) |
| 合計 | | | | 182,400 | |
| | | 1 | 当り | 18,240 | 円／本 |

基 D7430157 号 落葉樹冬季剪定 基本 幹 周181～210cm 単価表 10 本 当り
枝番 00007 適用年版 R0612

| 名称 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|
| 造園工 | 人 | 6.9 | 25,200 | 173,880 | (R0104) [1] |
| 普通作業員 | 人 | 2.07 | 25,300 | 52,371 | (R0102) [1] |
| 諸雑費(まるめ) Σ[1] | 式 | 1 | 49 | 49 | (ZS3000004) |
| 合計 | | | | 226,300 | |
| | | 1 | 当り | 22,630 | 円／本 |

基 D7430158 号 落葉樹冬季剪定 基本 幹 周211～240cm 単価表 10 本 当り
枝番 00008 適用年版 R0612

| 名称 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|
| 造園工 | 人 | 8 | 25,200 | 201,600 | (R0104) [1] |
| 普通作業員 | 人 | 2.4 | 25,300 | 60,720 | (R0102) [1] |
| 諸雑費(まるめ) Σ[1] | 式 | 1 | 80 | 80 | (ZS3000004) |
| 合計 | | | | 262,400 | |
| | | 1 | 当り | 26,240 | 円／本 |

基 D7430159 号 落葉樹冬季剪定 基本 幹 周241～270cm 単価表 10 本 当り
枝番 00009 適用年版 R0612

| 名称 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|
| 造園工 | 人 | 9.52 | 25,200 | 239,904 | (R0104) [1] |
| 普通作業員 | 人 | 2.86 | 25,300 | 72,358 | (R0102) [1] |
| 諸雑費(まるめ) Σ[1] | 式 | 1 | 38 | 38 | (ZS3000004) |
| 合計 | | | | 312,300 | |
| | | 1 | 当り | 31,230 | 円／本 |

基 D7430160 号 落葉樹冬季剪定 基本 幹 周271～300cm 単価表 10 本 当り
枝番 00010 適用年版 R0612

| 名称 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|
| 造園工 | 人 | 11.11 | 25,200 | 279,972 | (R0104) [1] |
| 普通作業員 | 人 | 3.33 | 25,300 | 84,249 | (R0102) [1] |
| 諸雑費(まるめ) Σ[1] | 式 | 1 | 79 | 79 | (ZS3000004) |
| 合計 | | | | 364,300 | |
| | | 1 | 当り | 36,430 | 円／本 |

基 D7430951 号 落葉樹夏季剪定 基本 幹 周30cm以下 単価表 10 本 当り
枝番 00011 適用年版 R0612

| 名称 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|
| 造園工 | 人 | 0.5 | 25,200 | 12,600 | (R0104) [1] |
| 普通作業員 | 人 | 0.15 | 25,300 | 3,795 | (R0102) [1] |
| 諸雑費(まるめ) Σ[1] | 式 | 1 | 5 | 5 | (ZS3000004) |
| 合計 | | | | 16,400 | |
| | | 1 | 当り | 1,640 | 円／本 |

基 D7430952 号 落葉樹夏季剪定 基本 幹 周31～60cm 単価表 10 本 当り
枝番 00012 適用年版 R0612

| 名称 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|
| 造園工 | 人 | 0.78 | 25,200 | 19,656 | (R0104) [1] |
| 普通作業員 | 人 | 0.23 | 25,300 | 5,819 | (R0102) [1] |
| 諸雑費(まるめ) Σ[1] | 式 | 1 | 5 | 5 | (ZS3000004) |
| 合計 | | | | 25,480 | |
| | | 1 | 当り | 2,548 | 円／本 |

基 D7430953 号 落葉樹夏季剪定 基本 幹 周61～90cm 単価表 10 本 当り
枝番 00013 適用年版 R0612

| 名称 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|
| 造園工 | 人 | 1.61 | 25,200 | 40,572 | (R0104) [1] |
| 普通作業員 | 人 | 0.48 | 25,300 | 12,144 | (R0102) [1] |
| 諸雑費(まるめ) Σ[1] | 式 | 1 | 4 | 4 | (ZS3000004) |
| 合計 | | | | 52,720 | |
| | | 1 | 当り | 5,272 | 円／本 |

基 D7430954 号 落葉樹夏季剪定 基本 幹 周91～120cm 単価表 10 本 当り
枝番 00014 適用年版 R0612

| 名称 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|
| 造園工 | 人 | 2.47 | 25,200 | 62,244 | (R0104) [1] |
| 普通作業員 | 人 | 0.74 | 25,300 | 18,722 | (R0102) [1] |
| 諸雑費(まるめ) Σ[1] | 式 | 1 | 4 | 4 | (ZS3000004) |
| 合計 | | | | 80,970 | |
| | | 1 | 当り | 8,097 | 円／本 |

基 D7430955 号 落葉樹夏季剪定 基本 幹 周121～150cm 単価表 10 本 当り
枝番 00015 適用年版 R0612

| 名称 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|
| 造園工 | 人 | 3.33 | 25,200 | 83,916 | (R0104) [1] |
| 普通作業員 | 人 | 1 | 25,300 | 25,300 | (R0102) [1] |
| 諸雑費(まるめ) Σ[1] | 式 | 1 | 84 | 84 | (ZS3000004) |
| 合計 | | | | 109,300 | |
| | | 1 | 当り | 10,930 | 円／本 |

基 D7430956 号 落葉樹夏季剪定 基本 幹 周151～180cm 単価表 10 本 当り
枝番 00016 適用年版 R0612

| 名称 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|
| 造園工 | 人 | 4.26 | 25,200 | 107,352 | (R0104) [1] |
| 普通作業員 | 人 | 1.28 | 25,300 | 32,384 | (R0102) [1] |
| 諸雑費(まるめ) Σ[1] | 式 | 1 | 64 | 64 | (ZS3000004) |
| 合計 | | | | 139,800 | |
| | | 1 | 当り | 13,980 | 円／本 |

基 D7430957 号 落葉樹夏季剪定 基本 幹 周181～210cm 単価表 10 本 当り
枝番 00017 適用年版 R0612

| 名称 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|
| 造園工 | 人 | 5.13 | 25,200 | 129,276 | (R0104) [1] |
| 普通作業員 | 人 | 1.54 | 25,300 | 38,962 | (R0102) [1] |
| 諸雑費(まるめ) Σ[1] | 式 | 1 | 62 | 62 | (ZS3000004) |
| 合計 | | | | 168,300 | |
| | | 1 | 当り | 16,830 | 円／本 |

基 D7430958 号 落葉樹夏季剪定 基本 幹 周211～240cm 単価表 10 本 当り
枝番 00018 適用年版 R0612

| 名称 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|
| 造園工 | 人 | 6.06 | 25,200 | 152,712 | (R0104) [1] |
| 普通作業員 | 人 | 1.82 | 25,300 | 46,046 | (R0102) [1] |
| 諸雑費(まるめ) Σ[1] | 式 | 1 | 42 | 42 | (ZS3000004) |
| 合計 | | | | 198,800 | |
| | | 1 | 当り | 19,880 | 円／本 |

基 D7430959 号 落葉樹夏季剪定 基本 幹 周241～270cm 単価表 10 本 当り

枝番 00019 適用年版 R0612

| 名称 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|
| 造園工 | 人 | 6.9 | 25,200 | 173,880 | (R0104) [1] |
| 普通作業員 | 人 | 2.07 | 25,300 | 52,371 | (R0102) [1] |
| 諸雑費(まるめ) Σ[1] | 式 | 1 | 49 | 49 | (ZS3000004) |
| 合計 | | | | 226,300 | |
| | | 1 | 当り | 22,630 | 円／本 |

基 D7430960 号 落葉樹夏季剪定 基本 幹 周271～300cm 単価表 10 本 当り

枝番 00020 適用年版 R0612

| 名称 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|
| 造園工 | 人 | 8.01 | 25,200 | 201,852 | (R0104) [1] |
| 普通作業員 | 人 | 2.41 | 25,300 | 60,973 | (R0102) [1] |
| 諸雑費(まるめ) Σ[1] | 式 | 1 | 75 | 75 | (ZS3000004) |
| 合計 | | | | 262,900 | |
| | | 1 | 当り | 26,290 | 円／本 |

基 D7431751 号 常緑樹剪定 幹周30cm以下 単価表 10 本 当り

枝番 00021 適用年版 R0612

| 名称 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|
| 造園工 | 人 | 0.5 | 25,200 | 12,600 | (R0104) [1] |
| 普通作業員 | 人 | 0.15 | 25,300 | 3,795 | (R0102) [1] |
| 諸雑費(まるめ) Σ[1] | 式 | 1 | 5 | 5 | (ZS3000004) |
| 合計 | | | | 16,400 | |
| | | 1 | 当り | 1,640 | 円／本 |

基 D7431752 号 常緑樹剪定 幹周31～60cm 単価表 10 本 当り

枝番 00022 適用年版 R0612

| 名称 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|
| 造園工 | 人 | 0.78 | 25,200 | 19,656 | (R0104) [1] |
| 普通作業員 | 人 | 0.23 | 25,300 | 5,819 | (R0102) [1] |
| 諸雑費(まるめ) Σ[1] | 式 | 1 | 5 | 5 | (ZS3000004) |
| 合計 | | | | 25,480 | |
| | | 1 | 当り | 2,548 | 円／本 |

基 D7431753 号 常緑樹剪定 幹周61～90cm 単価表 10 本 当り

枝番 00023 適用年版 R0612

| 名称 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|
| 造園工 | 人 | 1.61 | 25,200 | 40,572 | (R0104) [1] |
| 普通作業員 | 人 | 0.48 | 25,300 | 12,144 | (R0102) [1] |
| 諸雑費(まるめ) Σ[1] | 式 | 1 | 4 | 4 | (ZS3000004) |
| 合計 | | | | 52,720 | |
| | | 1 | 当り | 5,272 | 円／本 |

基 D7431754 号 常緑樹剪定 幹周91～120cm 単価表 10 本 当り

枝番 00024 適用年版 R0612

| 名称 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|
| 造園工 | 人 | 2.47 | 25,200 | 62,244 | (R0104) [1] |
| 普通作業員 | 人 | 0.74 | 25,300 | 18,722 | (R0102) [1] |
| 諸雑費(まるめ) Σ[1] | 式 | 1 | 4 | 4 | (ZS3000004) |
| 合計 | | | | 80,970 | |
| | | 1 | 当り | 8,097 | 円／本 |

基 D7431755 号 常緑樹剪定 幹周121～150cm 単価表 10 本 当り

枝番 00025 適用年版 R0612

| 名称 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|
| 造園工 | 人 | 3.33 | 25,200 | 83,916 | (R0104) [1] |
| 普通作業員 | 人 | 1 | 25,300 | 25,300 | (R0102) [1] |
| 諸雑費(まるめ) Σ[1] | 式 | 1 | 84 | 84 | (ZS3000004) |
| 合計 | | | | 109,300 | |
| | | 1 | 当り | 10,930 | 円／本 |

基 D7431756 号 常緑樹剪定 幹周151～180cm 単価表 10 本 当り

枝番 00026 適用年版 R0612

| 名称 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|
| 造園工 | 人 | 4.26 | 25,200 | 107,352 | (R0104) [1] |
| 普通作業員 | 人 | 1.28 | 25,300 | 32,384 | (R0102) [1] |
| 諸雑費(まるめ) Σ[1] | 式 | 1 | 64 | 64 | (ZS3000004) |
| 合計 | | | | 139,800 | |
| | | 1 | 当り | 13,980 | 円／本 |

基 D7431757 号 常緑樹剪定 幹周181～210cm 単価表 10 本 当り

枝番 00027 適用年版 R0612

| 名称 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|
| 造園工 | 人 | 5.13 | 25,200 | 129,276 | (R0104) [1] |
| 普通作業員 | 人 | 1.54 | 25,300 | 38,962 | (R0102) [1] |
| 諸雑費(まるめ) Σ[1] | 式 | 1 | 62 | 62 | (ZS3000004) |
| 合計 | | | | 168,300 | |
| | | 1 | 当り | 16,830 | 円／本 |

基 D7431758 号 常緑樹剪定 幹周211～240cm 単価表 10 本 当り

枝番 00028 適用年版 R0612

| 名称 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|
| 造園工 | 人 | 6.06 | 25,200 | 152,712 | (R0104) [1] |
| 普通作業員 | 人 | 1.82 | 25,300 | 46,046 | (R0102) [1] |
| 諸雑費(まるめ) Σ[1] | 式 | 1 | 42 | 42 | (ZS3000004) |
| 合計 | | | | 198,800 | |
| | | 1 | 当り | 19,880 | 円／本 |

基 D7431759 号 常緑樹剪定 幹周241～270cm 単価表 10 本 当り

枝番 00029 適用年版 R0612

| 名称 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|
| 造園工 | 人 | 6.9 | 25,200 | 173,880 | (R0104) [1] |
| 普通作業員 | 人 | 2.07 | 25,300 | 52,371 | (R0102) [1] |
| 諸雑費(まるめ) Σ[1] | 式 | 1 | 49 | 49 | (ZS3000004) |
| 合計 | | | | 226,300 | |
| | | 1 | 当り | 22,630 | 円／本 |

基 D7431760 号 常緑樹剪定 幹周271～300cm 単価表 10 本 当り

枝番 00030 適用年版 R0612

| 名称 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|
| 造園工 | 人 | 8.01 | 25,200 | 201,852 | (R0104) [1] |
| 普通作業員 | 人 | 2.41 | 25,300 | 60,973 | (R0102) [1] |
| 諸雑費(まるめ) Σ[1] | 式 | 1 | 75 | 75 | (ZS3000004) |
| 合計 | | | | 262,900 | |
| | | 1 | 当り | 26,290 | 円／本 |

基 D7432801 号 傾斜木・倒木復旧 人力 幹 周30cm以下 単価表 1 本 当り
枝番 00072 適用年版 R0612

| 名称 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|
| 造園工 | 人 | 0.24 | 25,200 | 6,048 | (R0104) [1] |
| 普通作業員 | 人 | 0.14 | 25,300 | 3,542 | (R0102) [1] |
| 合計 | | | | 9,590 | |
| | | 1 | 当り | 9,590 | 円／本 |

基 D7432801 号 傾斜木・倒木復旧 人力 幹 周30cm以下 単価表 1 本 当り
昼夜区分: 夜 間
枝番 00125 適用年版 R0612

| 名称 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|
| 造園工 | 人 | 0.24 | 37,800 | 9,072 | (R0104) [1] |
| 普通作業員 | 人 | 0.14 | 37,950 | 5,313 | (R0102) [1] |
| 諸雑費(まるめ) Σ[1] | 式 | 1 | 5 | 5 | (ZS3000004) |
| 合計 | | | | 14,390 | |
| | | 1 | 当り | 14,390 | 円／本 |

基 D7432802 号 傾斜木・倒木復旧 人力 幹 周31~45cm 単価表 1 本 当り
枝番 00073 適用年版 R0612

| 名称 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|
| 造園工 | 人 | 0.57 | 25,200 | 14,364 | (R0104) [1] |
| 普通作業員 | 人 | 0.34 | 25,300 | 8,602 | (R0102) [1] |
| 諸雑費(まるめ) Σ[1] | 式 | 1 | 4 | 4 | (ZS3000004) |
| 合計 | | | | 22,970 | |
| | | 1 | 当り | 22,970 | 円／本 |

基 D7432802 号 傾斜木・倒木復旧 人力 幹 周31~45cm 単価表 1 本 当り
昼夜区分: 夜 間
枝番 00126 適用年版 R0612

| 名称 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|
| 造園工 | 人 | 0.57 | 37,800 | 21,546 | (R0104) [1] |
| 普通作業員 | 人 | 0.34 | 37,950 | 12,903 | (R0102) [1] |
| 諸雑費(まるめ) Σ[1] | 式 | 1 | 1 | 1 | (ZS3000004) |
| 合計 | | | | 34,450 | |
| | | 1 | 当り | 34,450 | 円／本 |

基 D7432803 号 傾斜木・倒木復旧 人力 幹 周46~60cm 単価表 1 本 当り
枝番 00074 適用年版 R0612

| 名称 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|
| 造園工 | 人 | 1.07 | 25,200 | 26,964 | (R0104) [1] |
| 普通作業員 | 人 | 0.64 | 25,300 | 16,192 | (R0102) [1] |
| 諸雑費(まるめ) Σ[1] | 式 | 1 | 4 | 4 | (ZS3000004) |
| 合計 | | | | 43,160 | |
| | | 1 | 当り | 43,160 | 円／本 |

基 D7432803 号 傾斜木・倒木復旧 人力 幹 周46~60cm 単価表 1 本 当り
昼夜区分: 夜 間
枝番 00127 適用年版 R0612

| 名称 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|
| 造園工 | 人 | 1.07 | 37,800 | 40,446 | (R0104) [1] |
| 普通作業員 | 人 | 0.64 | 37,950 | 24,288 | (R0102) [1] |
| 諸雑費(まるめ) Σ[1] | 式 | 1 | 6 | 6 | (ZS3000004) |
| 合計 | | | | 64,740 | |
| | | 1 | 当り | 64,740 | 円／本 |

基 D7432804 号 傾斜木・倒木復旧 人力 幹 周61~75cm 単価表 1 本 当り
枝番 00075 適用年版 R0612

| 名称 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|
| 造園工 | 人 | 1.84 | 25,200 | 46,368 | (R0104) [1] |
| 普通作業員 | 人 | 1.1 | 25,300 | 27,830 | (R0102) [1] |
| 諸雑費(まるめ) Σ[1] | 式 | 1 | 2 | 2 | (ZS3000004) |
| 合計 | | | | 74,200 | |
| | | 1 | 当り | 74,200 | 円／本 |

基 D7432804 号 傾斜木・倒木復旧 人力 幹 周61~75cm 単価表 1 本 当り
昼夜区分: 夜 間
枝番 00128 適用年版 R0612

| 名称 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|
| 造園工 | 人 | 1.84 | 37,800 | 69,552 | (R0104) [1] |
| 普通作業員 | 人 | 1.1 | 37,950 | 41,745 | (R0102) [1] |
| 諸雑費(まるめ) Σ[1] | 式 | 1 | 3 | 3 | (ZS3000004) |
| 合計 | | | | 111,300 | |
| | | 1 | 当り | 111,300 | 円／本 |

基 D7432805 号 傾斜木・倒木復旧 人力 幹 周76~90cm 単価表 1 本 当り
枝番 00076 適用年版 R0612

| 名称 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|
| 造園工 | 人 | 2.91 | 25,200 | 73,332 | (R0104) [1] |
| 普通作業員 | 人 | 1.74 | 25,300 | 44,022 | (R0102) [1] |
| 諸雑費(まるめ) Σ[1] | 式 | 1 | 46 | 46 | (ZS3000004) |
| 合計 | | | | 117,400 | |
| | | 1 | 当り | 117,400 | 円／本 |

基 D7432805 号 傾斜木・倒木復旧 人力 幹 周76~90cm 単価表 1 本 当り
昼夜区分: 夜 間
枝番 00129 適用年版 R0612

| 名称 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|
| 造園工 | 人 | 2.91 | 37,800 | 109,998 | (R0104) [1] |
| 普通作業員 | 人 | 1.74 | 37,950 | 66,033 | (R0102) [1] |
| 諸雑費(まるめ) Σ[1] | 式 | 1 | 69 | 69 | (ZS3000004) |
| 合計 | | | | 176,100 | |
| | | 1 | 当り | 176,100 | 円／本 |

基 D7432806 号 傾斜木・倒木復旧 人力 幹 周91~105cm 単価表 1 本 当り
枝番 00077 適用年版 R0612

| 名称 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|
| 造園工 | 人 | 4.44 | 25,200 | 111,888 | (R0104) [1] |
| 普通作業員 | 人 | 2.62 | 25,300 | 66,286 | (R0102) [1] |
| 諸雑費(まるめ) Σ[1] | 式 | 1 | 26 | 26 | (ZS3000004) |
| 合計 | | | | 178,200 | |
| | | 1 | 当り | 178,200 | 円／本 |

基 D7432806 号 傾斜木・倒木復旧 人力 幹 周91~105cm 単価表 1 本 当り
昼夜区分: 夜 間
枝番 00130 適用年版 R0612

| 名称 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|
| 造園工 | 人 | 4.44 | 37,800 | 167,832 | (R0104) [1] |
| 普通作業員 | 人 | 2.62 | 37,950 | 99,429 | (R0102) [1] |
| 諸雑費(まるめ) Σ[1] | 式 | 1 | 39 | 39 | (ZS3000004) |
| 合計 | | | | 267,300 | |
| | | 1 | 当り | 267,300 | 円／本 |

基 D7433311 号 伐採 人力施工 着葉樹C30cm以下 単価表 10 本 当り

枝番 00033 適用年版 R0612

| 名称 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|
| 造園工 | 人 | 0.16 | 25,200 | 4,032 | (R0104) [1] |
| 普通作業員 | 人 | 0.02 | 25,300 | 506 | (R0102) [1] |
| チェンソー運転費 鋸長350mm | 日 | 0.03 | 25,950 | 778 | (D7110111) [1] |
| 合計 | | | | 5,316 | |
| | | 1 | 当り | 531 | 円／本 |

基 D7433312 号 伐採 人力施工 着葉樹C31～60cm 単価表 10 本 当り

枝番 00034 適用年版 R0612

| 名称 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|
| 造園工 | 人 | 1.02 | 25,200 | 25,704 | (R0104) [1] |
| 普通作業員 | 人 | 0.14 | 25,300 | 3,542 | (R0102) [1] |
| チェンソー運転費 鋸長350mm | 日 | 0.16 | 25,950 | 4,152 | (D7110111) [1] |
| 諸雑費(まるめ) Σ[1] | 式 | 1 | 2 | 2 | (ZS3000004) |
| 合計 | | | | 33,400 | |
| | | 1 | 当り | 3,340 | 円／本 |

基 D7433314 号 伐採 人力施工 着葉樹C91～120cm 単価表 10 本 当り

枝番 00036 適用年版 R0612

| 名称 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|
| 造園工 | 人 | 7.55 | 25,200 | 190,260 | (R0104) [1] |
| 普通作業員 | 人 | 1.07 | 25,300 | 27,071 | (R0102) [1] |
| チェンソー運転費 鋸長350mm | 日 | 1.21 | 25,950 | 31,399 | (D7110111) [1] |
| 諸雑費(まるめ) Σ[1] | 式 | 1 | 70 | 70 | (ZS3000004) |
| 合計 | | | | 248,800 | |
| | | 1 | 当り | 24,880 | 円／本 |

基 D7433316 号 伐採 人力施工 着葉 樹C151～180cm 単価表 10 本 当り

枝番 00038 適用年版 R0612

| 名称 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|
| 造園工 | 人 | 20.59 | 25,200 | 518,868 | (R0104) [1] |
| 普通作業員 | 人 | 2.91 | 25,300 | 73,623 | (R0102) [1] |
| チェンソー運転費 鋸長350mm | 日 | 3.3 | 25,950 | 85,635 | (D7110111) [1] |
| 諸雑費(まるめ) Σ[1] | 式 | 1 | 74 | 74 | (ZS3000004) |
| 合計 | | | | 678,200 | |
| | | 1 | 当り | 67,820 | 円／本 |

基 D7433318 号 伐採 人力施工 着葉 樹C211～240cm 単価表 10 本 当り

枝番 00040 適用年版 R0612

| 名称 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|
| 造園工 | 人 | 52.9 | 25,200 | 1,333,080 | (R0104) [1] |
| 普通作業員 | 人 | 7.49 | 25,300 | 189,497 | (R0102) [1] |
| チェンソー運転費 鋸長350mm | 日 | 8.48 | 25,950 | 220,056 | (D7110111) [1] |
| 諸雑費(まるめ) Σ[1] | 式 | 1 | 367 | 367 | (ZS3000004) |
| 合計 | | | | 1,743,000 | |
| | | 1 | 当り | 174,300 | 円／本 |

基 D7433320 号 伐採 人力施工 着葉 樹C271～300cm 単価表 10 本 当り

枝番 00042 適用年版 R0612

| 名称 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|
| 造園工 | 人 | 79.33 | 25,200 | 1,999,116 | (R0104) [1] |
| 普通作業員 | 人 | 11.23 | 25,300 | 284,119 | (R0102) [1] |
| チェンソー運転費 鋸長350mm | 日 | 12.72 | 25,950 | 330,084 | (D7110111) [1] |
| 諸雑費(まるめ) Σ[1] | 式 | 1 | 681 | 681 | (ZS3000004) |
| 合計 | | | | 2,614,000 | |
| | | 1 | 当り | 261,400 | 円／本 |

基 D7433420　号 伐採　人力施工　非着葉樹C271～300cm　単価表　10　本　当り

枝番 00043　適用年版 R0612

| 名　称 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|---|---|---|---|---|---|
| 造園工 | 人 | 71.26 | 25,200 | 1,795,752 | (R0104) [1] |
| 普通作業員 | 人 | 10.08 | 25,300 | 255,024 | (R0102) [1] |
| チェンソー運転費　鋸長350mm | 日 | 11.43 | 25,950 | 296,608 | (D7110111) [1] |
| 諸雑費(まるめ) Σ[1] | 式 | 1 | 616 | 616 | (ZS3000004) |
| 合計 | | | | 2,348,000 | |
| | | 1 | 当り | 234,800 | 円／本 |

基 D7433511　号 伐採　機械施工　着葉樹C30cm以下　単価表　10　本　当り

枝番 00044　適用年版 R0612

| 名　称 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|---|---|---|---|---|---|
| 造園工 | 人 | 0.08 | 25,200 | 2,016 | (R0104) [1] |
| 普通作業員 | 人 | 0.01 | 25,300 | 253 | (R0102) [1] |
| チェンソー運転費　鋸長350mm | 日 | 0.03 | 25,950 | 778 | (D7110111) [1] |
| ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ2t積 吊能力2.9t | 時間 | 0.04 | 7,282 | 291 | (K0302010) [1] |
| 合計 | | | | 3,338 | |
| | | 1 | 当り | 333 | 円／本 |

基 D7433512 号 伐採 機械施工 着葉 樹C31～60cm 単価表 10 本 当り

枝番 00045 適用年版 R0612

| 名称 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|
| 造園工 | 人 | 0.51 | 25,200 | 12,852 | (R0104) [1] |
| 普通作業員 | 人 | 0.07 | 25,300 | 1,771 | (R0102) [1] |
| チェンソー運転費 鋸長350mm | 日 | 0.16 | 25,950 | 4,152 | (D7110111) [1] |
| ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ2t積 吊能力2.9t | 時間 | 0.25 | 7,282 | 1,820 | (K0302010) [1] |
| 諸雑費(まるめ) Σ[1] | 式 | 1 | 5 | 5 | (ZS3000004) |
| 合計 | | | | 20,600 | |
| | | 1 | 当り | 2,060 | 円／本 |

基 D7433514 号 伐採 機械施工 着葉 樹C91～120cm 単価表 10 本 当り

枝番 00047 適用年版 R0612

| 名称 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|
| 造園工 | 人 | 3.77 | 25,200 | 95,004 | (R0104) [1] |
| 普通作業員 | 人 | 0.53 | 25,300 | 13,409 | (R0102) [1] |
| チェンソー運転費 鋸長350mm | 日 | 1.21 | 25,950 | 31,399 | (D7110111) [1] |
| ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]排出ｶﾞｽ対策型(1次基準値)4.9t吊 | 時間 | 1.89 | 10,180 | 19,240 | (K0403025) [1] |
| 諸雑費(まるめ) Σ[1] | 式 | 1 | 48 | 48 | (ZS3000004) |
| 合計 | | | | 159,100 | |
| | | 1 | 当り | 15,910 | 円／本 |

基 D7433516 号 伐採 機械施工 着葉 樹C151～180cm 単価表 10 本 当り

枝番 00049 適用年版 R0612

| 名称 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|
| 造園工 | 人 | 10.29 | 25,200 | 259,308 | (R0104) [1] |
| 普通作業員 | 人 | 1.46 | 25,300 | 36,938 | (R0102) [1] |
| チェンソー運転費 鋸長350mm | 日 | 3.3 | 25,950 | 85,635 | (D7110111) [1] |
| ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]排出ｶﾞｽ対策型(第1次基準値)7t吊 | 時間 | 5.15 | 10,320 | 53,148 | (K0403012) [1] |
| 諸雑費(まるめ) Σ[1] | 式 | 1 | 71 | 71 | (ZS3000004) |
| 合計 | | | | 435,100 | |
| | | 1 | 当り | 43,510 | 円／本 |

基 D7433518 号 伐採 機械施工 着葉 樹C211～240cm 単価表 10 本 当り

枝番 00051 適用年版 R0612

| 名称 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|
| 造園工 | 人 | 26.45 | 25,200 | 666,540 | (R0104) [1] |
| 普通作業員 | 人 | 3.74 | 25,300 | 94,622 | (R0102) [1] |
| チェンソー運転費 鋸長350mm | 日 | 8.48 | 25,950 | 220,056 | (D7110111) [1] |
| ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]排出ｶﾞｽ対策型(第1次基準)16t吊 | 時間 | 13.23 | 12,240 | 161,935 | (K0403014) [1] |
| 諸雑費(まるめ) Σ[1] | 式 | 1 | 847 | 847 | (ZS3000004) |
| 合計 | | | | 1,144,000 | |
| | | 1 | 当り | 114,400 | 円／本 |

基 D7433520　号 伐採　機械施工　着葉　樹C271～300cm　単価表　10　本　当り

枝番 00053　適用年版 R0612

| 名　称 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|---|---|---|---|---|---|
| 造園工 | 人 | 39.67 | 25,200 | 999,684 | (R0104) [1] |
| 普通作業員 | 人 | 5.61 | 25,300 | 141,933 | (R0102) [1] |
| チェンソー運転費　鋸長350mm | 日 | 12.72 | 25,950 | 330,084 | (D7110111) [1] |
| ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]排出ｶﾞｽ対策型(第1次基準)16t吊 | 時間 | 19.83 | 12,240 | 242,719 | (K0403014) [1] |
| 諸雑費(まるめ) Σ[1] | 式 | 1 | 580 | 580 | (ZS3000004) |
| 合計 | | | | 1,715,000 | |
| | | 1 | 当り | 171,500 | 円／本 |

基 D7433611　号 伐採　機械施工　非着葉　樹C30cm以下　単価表　10　本　当り

枝番 00054　適用年版 R0612

| 名　称 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|---|---|---|---|---|---|
| 造園工 | 人 | 0.07 | 25,200 | 1,764 | (R0104) [1] |
| 普通作業員 | 人 | 0.01 | 25,300 | 253 | (R0102) [1] |
| チェンソー運転費　鋸長350mm | 日 | 0.02 | 25,950 | 519 | (D7110111) [1] |
| ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ2t積 吊能力2.9t | 時間 | 0.04 | 7,282 | 291 | (K0302010) [1] |
| 合計 | | | | 2,827 | |
| | | 1 | 当り | 282 | 円／本 |

基 D7433612 号 伐採 機械施工 非着葉 単価表 10 本 当り
枝番 00055 樹C31～60cm 適用年版 R0612

| 名称 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|
| 造園工 | 人 | 0.46 | 25,200 | 11,592 | (R0104) [1] |
| 普通作業員 | 人 | 0.07 | 25,300 | 1,771 | (R0102) [1] |
| チェンソー運転費 鋸長350mm | 日 | 0.15 | 25,950 | 3,892 | (D7110111) [1] |
| ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ2t積 吊能力2.9t | 時間 | 0.23 | 7,282 | 1,674 | (K0302010) [1] |
| 諸雑費(まるめ) Σ[1] | 式 | 1 | 1 | 1 | (ZS3000004) |
| 合計 | | | | 18,930 | |
| | | 1 | 当り | 1,893 | 円／本 |

基 D7433614 号 伐採 機械施工 非着葉 単価表 10 本 当り
枝番 00057 樹C91～120cm 適用年版 R0612

| 名称 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|
| 造園工 | 人 | 3.39 | 25,200 | 85,428 | (R0104) [1] |
| 普通作業員 | 人 | 0.48 | 25,300 | 12,144 | (R0102) [1] |
| チェンソー運転費 鋸長350mm | 日 | 1.09 | 25,950 | 28,285 | (D7110111) [1] |
| ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]排出ｶﾞｽ対策型(1次基準値)4.9t吊 | 時間 | 1.7 | 10,180 | 17,306 | (K0403025) [1] |
| 諸雑費(まるめ) Σ[1] | 式 | 1 | 37 | 37 | (ZS3000004) |
| 合計 | | | | 143,200 | |
| | | 1 | 当り | 14,320 | 円／本 |

基 D7433616　号 伐採　機械施工　非着葉　単価表　10　本　当り
枝番 00059　樹C151～180cm　適用年版 R0612

| 名　称 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|---|---|---|---|---|---|
| 造園工 | 人 | 9.24 | 25,200 | 232,848 | (R0104) [1] |
| 普通作業員 | 人 | 1.31 | 25,300 | 33,143 | (R0102) [1] |
| チェンソー運転費　鋸長350mm | 日 | 2.96 | 25,950 | 76,812 | (D7110111) [1] |
| ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]排出ｶﾞｽ対策型(第1次基準値)7t吊 | 時間 | 4.62 | 10,320 | 47,678 | (K0403012) [1] |
| 諸雑費(まるめ) Σ[1] | 式 | 1 | 19 | 19 | (ZS3000004) |
| 合計 | | | | 390,500 | |
| | | 1 | 当り | 39,050 | 円／本 |

基 D7433618　号 伐採　機械施工　非着葉　単価表　10　本　当り
枝番 00061　樹C211～240cm　適用年版 R0612

| 名　称 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|---|---|---|---|---|---|
| 造園工 | 人 | 23.77 | 25,200 | 599,004 | (R0104) [1] |
| 普通作業員 | 人 | 3.36 | 25,300 | 85,008 | (R0102) [1] |
| チェンソー運転費　鋸長350mm | 日 | 7.62 | 25,950 | 197,739 | (D7110111) [1] |
| ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]排出ｶﾞｽ対策型(第1次基準)16t吊 | 時間 | 11.88 | 12,240 | 145,411 | (K0403014) [1] |
| 諸雑費(まるめ) Σ[1] | 式 | 1 | 838 | 838 | (ZS3000004) |
| 合計 | | | | 1,028,000 | |
| | | 1 | 当り | 102,800 | 円／本 |

基 D7433620　号 伐採　機械施工　非着葉樹C271～300cm　単価表　10　本　当り

枝番 00065　適用年版 R0612

| 名　称 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|---|---|---|---|---|---|
| 造園工 | 人 | 35.63 | 25,200 | 897,876 | (R0104) [1] |
| 普通作業員 | 人 | 5.04 | 25,300 | 127,512 | (R0102) [1] |
| チェンソー運転費　鋸長350mm | 日 | 11.43 | 25,950 | 296,608 | (D7110111) [1] |
| ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]排出ｶﾞｽ対策型(第1次基準)16t吊 | 時間 | 17.82 | 12,240 | 218,116 | (K0403014) [1] |
| 諸雑費(まるめ) Σ[1] | 式 | 1 | 888 | 888 | (ZS3000004) |
| 合計 | | | | 1,541,000 | |
| | | 1 | 当り | 154,100 | 円／本 |

基 D7460101　号 発生材運搬　剪定枝　2tトラック　10km　単価表　1,000　ｋｇ　当り

枝番 00031　適用年版 R0612

| 名　称 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|---|---|---|---|---|---|
| 運搬費 2t車 10kmまで(貸切り運賃･地区割増料合算) | 台 | 1.33 | 7,400 | 9,842 | (Z7701004) [1] |
| 合計 | | | | 9,842 | |
| | | 1 | 当り | 9 | 円／ｋｇ |

基 D7460102　号 発生材運搬　剪定枝　2tトラック　20km　単価表　1,000　ｋｇ　当り

枝番 00032　適用年版 R0612

| 名　称 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|---|---|---|---|---|---|
| 運搬費 2t車 20kmまで(貸切り運賃･地区割増料合算) | 台 | 1.33 | 11,600 | 15,428 | (Z7701005) [1] |
| 諸雑費(まるめ) Σ[1] | 式 | 1 | 2 | 2 | (ZS3000004) |
| 合計 | | | | 15,430 | |
| | | 1 | 当り | 15 | 円／ｋｇ |

基 D7460105　号 発生材運搬　伐採木　2tﾄﾗｯｸ　10km　単価表　1,000　ｋｇ　当り
枝番 00092　適用年版 R0612

| 名　称 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|
| 運搬費<br>2t車 10kmまで(貸切り運賃･地区割増料合算) | 台 | 0.68 | 7,400 | 5,032 | (Z7701004)<br>[1] |
| 合計 | | | | 5,032 | |
| | | 1 | 当り | 5 | 円／ｋｇ |

基 D7460106　号 発生材運搬　伐採木　2tﾄﾗｯｸ　20km　単価表　1,000　ｋｇ　当り
枝番 00095　適用年版 R0612

| 名　称 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|
| 運搬費<br>2t車 20kmまで(貸切り運賃･地区割増料合算) | 台 | 0.68 | 11,600 | 7,888 | (Z7701005)<br>[1] |
| 合計 | | | | 7,888 | |
| | | 1 | 当り | 7 | 円／ｋｇ |

基 D7460107　号 発生材運搬　伐採木　2tﾄﾗｯｸ　30km　単価表　1,000　ｋｇ　当り
枝番 00096　適用年版 R0612

| 名　称 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|
| 運搬費<br>2t車 30kmまで(貸切り運賃･地区割増料合算) | 台 | 0.68 | 13,600 | 9,248 | (Z7701006)<br>[1] |
| 合計 | | | | 9,248 | |
| | | 1 | 当り | 9 | 円／ｋｇ |

基 D7470417　号 高所作業車運転　ﾄﾗｯｸ架装ﾌﾞｰﾑ式　作業床高16m　単価表　1　日　当り
枝番 00068　適用年版 R0612

| 名　称 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|
| 運転手(特殊) | 人 | 1 | 30,000 | 30,000 | (R0114)<br>[1] |
| 軽油 | L | 18 | 139 | 2,502 | (Z006702002)<br>[1] |
| 高所作業車(ﾄﾗｯｸ架装ﾘﾌﾄ車)ﾌﾞｰﾑ型標準ﾃﾞｯｷﾀｲﾌﾟ作業床高16m賃貸料金 | 日 | 1 | 17,100 | 17,100 | (L700111001)<br>[1] |
| 諸雑費(まるめ)<br>Σ[1] | 式 | 1 | 8 | 8 | (ZS3000004) |
| 合計 | | | | 49,610 | |
| | | 1 | 当り | 49,610 | 円／日 |

基 D7470418　号 高所作業車運転　ﾄﾗｯｸ架装ﾌﾞｰﾑ式　作業床高22m　単価表　1　日　当り

枝番 00069　適用年版 R0612

| 名　称 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|---|---|---|---|---|---|
| 運転手(特殊) | 人 | 1 | 30,000 | 30,000 | (R0114) [1] |
| 軽油 | L | 21 | 139 | 2,919 | (Z006702002) [1] |
| 高所作業車(ﾄﾗｯｸ架装ﾘﾌﾄ車)ﾌﾞｰﾑ型 標準ﾃﾞｯｷﾀｲﾌﾟ作業床高22m賃貸料金 | 日 | 1 | 23,100 | 23,100 | (L700111002) [1] |
| 諸雑費(まるめ) Σ[1] | 式 | 1 | 1 | 1 | (ZS3000004) |
| 合計 | | | | 56,020 | |
| | | 1 | 当り | 56,020 | 円／日 |

基 WB811280　号 植樹管理(低木･中木せん定)　単価表　100　本　当り

枝番 00108　適用年版 R0612

| 名　称 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|---|---|---|---|---|---|
| 道路植栽工 植樹管理中低木せん定 球形 100cm未満 | 本 | 100 | 510 | 51,000 | (Q001458005) [1] |
| 合計 | | | | 51,000 | |
| | | 1 | 当り | 510 | 円／本 |

| | 条 件 名 称 | 入 力 値 | 条 件 値 |
|---|---|---|---|
| J01 | 施工内容 | 1 | 球形せん定樹高100cm未満 |
| J02 | 施工規模 | 3 | 50本以上 |
| J03 | 時間制約補正 | 1 | 無 |
| J04 | 夜間作業補正 | 1 | 無 |
| J05 | 施工場所別補正 | 4 | 未供用区間 |

基 WB811280 号 植樹管理(低木・中木せん定) 単価表 100 本 当り

枝番 00109 適用年版 R0612

| 名称 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|
| 道路植栽工 植樹管理中低木せん定 球形 100～200cm | 本 | 100 | 1,683 | 168,300 | (Q001458006) [1] |
| 合計 | | | | 168,300 | |
| | | 1 | 当り | 1,683 | 円／本 |

| 条件名称 | | 入力値 | 条件値 |
|---|---|---|---|
| J01 | 施工内容 | 2 | 球形せん定樹高100cm上200cm未満 |
| J02 | 施工規模 | 3 | 50本以上 |
| J03 | 時間制約補正 | 1 | 無 |
| J04 | 夜間作業補正 | 1 | 無 |
| J05 | 施工場所別補正 | 4 | 未供用区間 |

基 WB811280 号 植樹管理(低木・中木せん定) 単価表 100 本 当り

枝番 00110 適用年版 R0612

| 名称 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|
| 道路植栽工 植樹管理中低木せん定 球形 200～300cm未満 | 本 | 100 | 4,573 | 457,300 | (Q001458007) [1] |
| 合計 | | | | 457,300 | |
| | | 1 | 当り | 4,573 | 円／本 |

| 条件名称 | | 入力値 | 条件値 |
|---|---|---|---|
| J01 | 施工内容 | 3 | 球形せん定樹高200cm上300cm未満 |
| J02 | 施工規模 | 3 | 50本以上 |
| J03 | 時間制約補正 | 1 | 無 |
| J04 | 夜間作業補正 | 1 | 無 |
| J05 | 施工場所別補正 | 4 | 未供用区間 |

基 WB811280　号 植樹管理(低木・中木せん定)　単価表　100　本　当り

枝番 00111　適用年版 R0612

| 名　称 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|---|---|---|---|---|---|
| 道路植栽工 植樹管理中低木せん定<br>円筒形 100cm未満 | 本 | 100 | 235.45 | 23,545 | (Q001458008)<br>[1] |
| 諸雑費(まるめ)<br>Σ[1] | 式 | 1 | 5 | 5 | (ZS3000004) |
| 合計 | | | | 23,550 | |
| | | 1 | 当り | 235 | 円／本 |

| 条件名称 | | 入力値 | 条件値 |
|---|---|---|---|
| J01 | 施工内容 | 4 | 円筒形せん定樹高100cm未満 |
| J02 | 施工規模 | 3 | 50本以上 |
| J03 | 時間制約補正 | 1 | 無 |
| J04 | 夜間作業補正 | 1 | 無 |
| J05 | 施工場所別補正 | 4 | 未供用区間 |

基 WB811280　号 植樹管理(低木・中木せん定)　単価表　100　本　当り

枝番 00112　適用年版 R0612

| 名　称 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|---|---|---|---|---|---|
| 道路植栽工 植樹管理中低木せん定<br>円筒形 100～200cm | 本 | 100 | 732.7 | 73,270 | (Q001458009)<br>[1] |
| 合計 | | | | 73,270 | |
| | | 1 | 当り | 732 | 円／本 |

| 条件名称 | | 入力値 | 条件値 |
|---|---|---|---|
| J01 | 施工内容 | 5 | 円筒形せん定樹高100cm上200cm未 |
| J02 | 施工規模 | 3 | 50本以上 |
| J03 | 時間制約補正 | 1 | 無 |
| J04 | 夜間作業補正 | 1 | 無 |
| J05 | 施工場所別補正 | 4 | 未供用区間 |

基 WB811280 号 植樹管理(低木･中木せん定) 単価表 100 本 当り

枝番 00113 適用年版 R0612

| 名称 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|
| 道路植栽工 植樹管理中低木せん定<br>円筒形 200～300cm | 本 | 100 | 1,802 | 180,200 | (Q001458010)<br>[1] |
| 合計 | | | | 180,200 | |
| | | 1 | 当り | 1,802 | 円／本 |

| 条件名称 | | 入力値 | 条件値 |
|---|---|---|---|
| J01 | 施工内容 | 6 | 円筒形せん定樹高200cm上300cm未 |
| J02 | 施工規模 | 3 | 50本以上 |
| J03 | 時間制約補正 | 1 | 無 |
| J04 | 夜間作業補正 | 1 | 無 |
| J05 | 施工場所別補正 | 4 | 未供用区間 |

基 WB811290 号 植樹管理(寄植せん定) 単価表 100 m2 当り

枝番 00106 適用年版 R0612

| 名称 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|
| 道路植栽工 植樹管理 寄植せん定<br>低木(株物) | m2 | 100 | 177.65 | 17,765 | (Q001458011)<br>[1] |
| 諸雑費(まるめ)<br>Σ[1] | 式 | 1 | 5 | 5 | (ZS3000004) |
| 合計 | | | | 17,770 | |
| | | 1 | 当り | 177 | 円／m2 |

| 条件名称 | | 入力値 | 条件値 |
|---|---|---|---|
| J01 | 施工内容 | 1 | 低木 |
| J02 | 施工規模 | 2 | 100m2以上1000m2未満 |
| J03 | 時間制約補正 | 1 | 無 |
| J04 | 夜間作業補正 | 1 | 無 |
| J05 | 施工場所別補正 | 4 | 未供用区間 |

基 WB811290　号 植樹管理(寄植せん定)　単価表　100　m2　当り

枝番 00107　適用年版 R0612

| 名　称 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|---|---|---|---|---|---|
| 道路植栽工 植樹管理 寄植せん定<br>中木 | m2 | 100 | 266.48 | 26,648 | (Q001458012)<br>[1] |
| 諸雑費(まるめ)<br>Σ[1] | 式 | 1 | 2 | 2 | (ZS3000004) |
| 合計 | | | | 26,650 | |
| | | 1 | 当り | 266 | 円／m2 |

| | 条 件 名 称 | 入 力 値 | 条 件 値 |
|---|---|---|---|
| J01 | 施工内容 | 2 | 中木 |
| J02 | 施工規模 | 2 | 100m2以上1000m2未満 |
| J03 | 時間制約補正 | 1 | 無 |
| J04 | 夜間作業補正 | 1 | 無 |
| J05 | 施工場所別補正 | 4 | 未供用区間 |

機 K0301001　号 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]2t積級

単価表　1　日　当り

枝番 00070　　適用年版 R0612

| 名　称 | 単　位 | 数　量 | 単　価 | 金　額 | 摘　要 |
|---|---|---|---|---|---|
| 運転手(一般) | 人 | 1 | 25,200 | 25,200 | (R0115) |
| 軽油 | L | 21 | 139 | 2,919 | (Z006702002) |
| ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ] 2t積級 | 供用日 | 1.28 | 5,520 | 7,065 | (M000301001) |
| ﾀｲﾔ損耗費 2～3t積級 良好 供用日 | 供用日 | 1.28 | 182 | 232 | (Z010020025) |
| 諸雑費(まるめ) | 式 | 1 | 4 | 4 | (ZS3000004) |
| 合計 | | | | 35,420 | |
| | | 1 | 当り | 35,420 | 円／日 |

機 K0301001 号 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]2t積級 単価表 1 日 当り
昼夜区分: 夜 間
枝番 00123 適用年版 R0612

| 名称 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|
| 運転手(一般) | 人 | 1 | 37,800 | 37,800 | (R0115) |
| 軽油 | L | 21 | 139 | 2,919 | (Z006702002) |
| ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ] 2t積級 | 供用日 | 1.28 | 5,520 | 7,065 | (M000301001) |
| ﾀｲﾔ損耗費 2～3t積級 良好 供用日 | 供用日 | 1.28 | 182 | 232 | (Z010020025) |
| 諸雑費(まるめ) | 式 | 1 | 4 | 4 | (ZS3000004) |
| 合計 | | | | 48,020 | |
| | | 1 | 当り | 48,020 | 円／日 |

機 K0302010　号 ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ2t積 吊能力2.9t

単価表　1　時間　当り

枝番 00044　　適用年版 R0612

| 名　称 | 単　位 | 数　量 | 単　価 | 金　額 | 摘　要 |
|---|---|---|---|---|---|
| 運転手(特殊) | 人 | 0.17 | 30,000 | 5,100 | (R0114) |
| 軽油 | L | 3.9 | 139 | 542 | (Z006702002) |
| ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付] ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ2t積 吊能力2.9t | 時間 | 1 | 1,640 | 1,640 | (M000302010) |
| 合計 | | | | 7,282 | |
| | | 1 | 当り | 7,282 | 円／時間 |

機 K0403012　号 ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]排出ｶﾞｽ対策型(第1次基準値)7t吊

単価表　1　時間　当り

枝番 00049　適用年版 R0612

| 名　称 | 単　位 | 数　量 | 単　価 | 金　額 | 摘　要 |
|---|---|---|---|---|---|
| 運転手(特殊) | 人 | 0.17 | 30,000 | 5,100 | (R0114) |
| 軽油 | L | 8.9 | 139 | 1,237 | (Z006702002) |
| ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]排出ｶﾞｽ対策型(第1次基準値) 7t吊 | 時間 | 1 | 3,980 | 3,980 | (M000403012) |
| 諸雑費(まるめ) | 式 | 1 | 3 | 3 | (ZS3000004) |
| 合計 | | | | 10,320 | |
| | | 1 | 当り | 10,320 | 円／時間 |

機 K0403014　号 ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]排出ｶﾞｽ対策型(第1次基準)16t吊

枝番 00051

単価表　1　時間　当り

適用年版 R0612

| 名　称 | 単　位 | 数　量 | 単　価 | 金　額 | 摘　要 |
|---|---|---|---|---|---|
| 運転手(特殊) | 人 | 0.17 | 30,000 | 5,100 | (R0114) |
| 軽油 | L | 11 | 139 | 1,529 | (Z006702002) |
| ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]排出ｶﾞｽ対策型(第1次基準値) 16t吊 | 時間 | 1 | 5,610 | 5,610 | (M000403014) |
| 諸雑費(まるめ) | 式 | 1 | 1 | 1 | (ZS3000004) |
| 合計 | | | | 12,240 | |
| | | 1 | 当り | 12,240 | 円／時間 |

機 K0403025　号 ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]排出ｶﾞｽ対策型(1次基準値)4.9t吊

単価表　1　時間　当り

枝番 00047　適用年版 R0612

| 名　称 | 単　位 | 数　量 | 単　価 | 金　額 | 摘　要 |
|---|---|---|---|---|---|
| 運転手(特殊) | 人 | 0.17 | 30,000 | 5,100 | (R0114) |
| 軽油 | L | 8.9 | 139 | 1,237 | (Z006702002) |
| ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]排出ｶﾞｽ対策型(第1次基準値)4.9t吊 | 時間 | 1 | 3,840 | 3,840 | (M000403025) |
| 諸雑費(まるめ) | 式 | 1 | 3 | 3 | (ZS3000004) |
| 合計 | | | | 10,180 | |
| | | 1 | 当り | 10,180 | 円／時間 |

※単価コード下段に表示されている「 - ○○○○○ 」は、各明細に計上されている単価名称の上段「 ○○○○○ 」とリンクしています。

# 個 別 登 録 単 価 一 覧 表

| 単価コード | 名 称 ／ 規 格 | 単 位 | 適用年版 | 単 価 | 備 考 |
|---|---|---|---|---|---|
| TJ0010 | せん定枝等リサイクル料(一般廃棄)<br>枝葉 | k g | R0612 | 23 | 管区:T |
| TJ0020 | 相模原市焼却処分費 | t | R0612 | 22,727 | 管区:T |
| TJ0030 | 相模原市一般廃棄物処分費　枝葉 | t | R0612 | 15,000 | 管区:T |
| TJ0040 | 相模原市一般廃棄物処分費　幹 | t | R0612 | 15,000 | 管区:T |
| TJ0050 | 相模原市一般廃棄物処分費　根・株 | t | R0612 | 25,000 | 管区:T |

**※この資料は参考資料です。契約書には綴じないでください。**

# 入　力　条　件　一　覧　表

WB811280　号 植樹管理(低木･中木せん定)　100　本　当り

枝番 00108　適用年版 R0612

| | 条件名称 | 入力値 | 条件値 |
|---|---|---|---|
| J01 | 施工内容 | 1 | 球形せん定樹高100cm未満 |
| J02 | 施工規模 | 3 | 50本以上 |
| J03 | 時間制約補正 | 1 | 無 |
| J04 | 夜間作業補正 | 1 | 無 |
| J05 | 施工場所別補正 | 4 | 未供用区間 |

枝番
00108,

WB811280　号 植樹管理(低木･中木せん定)　100　本　当り

枝番 00109　適用年版 R0612

| | 条件名称 | 入力値 | 条件値 |
|---|---|---|---|
| J01 | 施工内容 | 2 | 球形せん定樹高100cm上200cm未満 |
| J02 | 施工規模 | 3 | 50本以上 |
| J03 | 時間制約補正 | 1 | 無 |
| J04 | 夜間作業補正 | 1 | 無 |
| J05 | 施工場所別補正 | 4 | 未供用区間 |

枝番
00109,

WB811280　号 植樹管理(低木･中木せん定)　100　本　当り

枝番 00110　適用年版 R0612

| | 条件名称 | 入力値 | 条件値 |
|---|---|---|---|
| J01 | 施工内容 | 3 | 球形せん定樹高200cm上300cm未満 |
| J02 | 施工規模 | 3 | 50本以上 |
| J03 | 時間制約補正 | 1 | 無 |
| J04 | 夜間作業補正 | 1 | 無 |
| J05 | 施工場所別補正 | 4 | 未供用区間 |

枝番
00110,

WB811280　号 植樹管理(低木･中木せん定)　100　本　当り

枝番 00111　適用年版 R0612

| | 条件名称 | 入力値 | 条件値 |
|---|---|---|---|
| J01 | 施工内容 | 4 | 円筒形せん定樹高100cm未満 |
| J02 | 施工規模 | 3 | 50本以上 |
| J03 | 時間制約補正 | 1 | 無 |
| J04 | 夜間作業補正 | 1 | 無 |
| J05 | 施工場所別補正 | 4 | 未供用区間 |

枝番
00111,

**※この資料は参考資料です。契約書には綴じないでください。**

# 入　力　条　件　一　覧　表

WB811280　号　植樹管理(低木･中木せん定)　100　本　当り

枝番 00112　適用年版　R0612

| | 条　件　名　称 | 入　力　値 | 条　件　値 |
|---|---|---|---|
| J01 | 施工内容 | 5 | 円筒形せん定樹高100cm上200cm未 |
| J02 | 施工規模 | 3 | 50本以上 |
| J03 | 時間制約補正 | 1 | 無 |
| J04 | 夜間作業補正 | 1 | 無 |
| J05 | 施工場所別補正 | 4 | 未供用区間 |

枝番
00112,

WB811280　号　植樹管理(低木･中木せん定)　100　本　当り

枝番 00113　適用年版　R0612

| | 条　件　名　称 | 入　力　値 | 条　件　値 |
|---|---|---|---|
| J01 | 施工内容 | 6 | 円筒形せん定樹高200cm上300cm未 |
| J02 | 施工規模 | 3 | 50本以上 |
| J03 | 時間制約補正 | 1 | 無 |
| J04 | 夜間作業補正 | 1 | 無 |
| J05 | 施工場所別補正 | 4 | 未供用区間 |

枝番
00113,

WB811290　号　植樹管理(寄植せん定)　100　m2　当り

枝番 00106　適用年版　R0612

| | 条　件　名　称 | 入　力　値 | 条　件　値 |
|---|---|---|---|
| J01 | 施工内容 | 1 | 低木 |
| J02 | 施工規模 | 2 | 100m2以上1000m2未満 |
| J03 | 時間制約補正 | 1 | 無 |
| J04 | 夜間作業補正 | 1 | 無 |
| J05 | 施工場所別補正 | 4 | 未供用区間 |

枝番
00106,

WB811290　号　植樹管理(寄植せん定)　100　m2　当り

枝番 00107　適用年版　R0612

| | 条　件　名　称 | 入　力　値 | 条　件　値 |
|---|---|---|---|
| J01 | 施工内容 | 2 | 中木 |
| J02 | 施工規模 | 2 | 100m2以上1000m2未満 |
| J03 | 時間制約補正 | 1 | 無 |
| J04 | 夜間作業補正 | 1 | 無 |
| J05 | 施工場所別補正 | 4 | 未供用区間 |

枝番
00107,

# 諸　経　費　計　算　書

| 種　　別 | 今回 主工種 (14)<br>河川維持工事 | | | |
|---|---|---|---|---|
| 【直接工事費計】 | 3,425,136 | | | |
| (直接工事費に含まれる<br>全処分費等) | ( 89,560) | | | |
| 支給品費 (＋) | 0 | | | |
| (準備費に含まれる処分費) | ( 0) | | | |
| | | | | |
| 【運搬費】 | 0 | | | |
| 【準備費】 | 0 | | | |
| 【事業損失防止施設費】 | 0 | | | |
| 【安全費】 | 0 | | | |
| 【役務費】 | 0 | | | |
| 【技術管理費】 | 0 | | | |
| 【営繕費】 | 0 | | | |
| 【現場環境改善費(積上分)】 | 0 | | | |
| 共通仮設費積上げ計 | 0 | | | |
| | | | | |
| ＜共通仮設費率分の計算＞ | | | | |
| 対象工事費 | 3,425,136 | | | |
| 支給品費 (＋) | 0 | | | |
| 非対象額費 (－) | 0 | | | |
| 処分費等控除額 | 0 | | | |
| 経費対象外費 (ａ) | 0 | | | |
| 共通仮設費対象額 (Ｐ) | 3,425,136 | | | |
| (合併按分係数) | | | | |
| 共通仮設費率 | 8.70% | | | |
| 率額 (補正前) | 297,000 | | | |
| 施工地域・工事場所区分 | 市街地(DID)(1)-3 | | | |

# 諸　経　費　計　算　書

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 施工地域補正係数 | 1.20 | | | |
| 加算率補正 | -7.31% | | | |
| 施工地域の補正後 | 3.13% | | | |
| ICT施工補正 | 1.00 | | | |
| ICT施工の補正後 | 3.13% | | | |
| 週休2日補正係数 | 1.00 | | | |
| 週休2日の補正後 | 3.13% | | | |
| 【共通仮設費率分】 | 107,000 | | | |
| | | | | |
| ＜現場環境改善費率分の計算＞ | | | | |
| 直接工事費 | 3,425,136 | | | |
| 支給品費（＋） | 0 | | | |
| 非対象額計（－） | 89,560 | | | |
| 直接工事費に含まれる<br>全処分費等 | 89,560 | | | |
| 経費対象外費（a’） | 0 | | | |
| 現場環境改善費対象額(P) | 0 | | | |
| （合併按分係数） | | | | |
| 現場環境改善費率 | 0.00% | | | |
| 【現場環境改善費率分】 | 0 | | | |
| | | | | |
| 【共通仮設費計】 | 107,000 | | | |
| 共通仮設費（積上分） | 0 | | | |
| 共通仮設費（率分） | 107,000 | | | |
| 現場環境改善費（率分） | 0 | | | |
| | | | | |
| 【純工事費】 | 3,532,136 | | | |
| | | | | |

# 諸　経　費　計　算　書

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ＜現場管理費率分の計算＞ | | | | |
| 対象工事費（純工事費） | 3,532,136 | | | |
| 支給品費（＋） | 0 | | | |
| 非対象額費（－） | 0 | | | |
| 処分費等控除額 | 0 | | | |
| 経費対象外費（ｂ） | 0 | | | |
| 現場管理費対象額 | 3,532,136 | | | |
| （合併按分係数） | | | | |
| 現場管理費率 | 40.14% | | | |
| 率額（補正前） | 1,417,000 | | | |
| 施工地域・工事場所区分 | 市街地(DID)(1)-3 | | | |
| 施工地域補正係数 | 1.10 | | | |
| 加算率補正 | 0.00% | | | |
| ICT施工補正 | 1.00 | | | |
| 施工地域・ICT施工の補正後 | 44.15% | | | |
| 週休2日補正係数 | 1.00 | | | |
| 週休2日の補正後 | 44.15% | | | |
| 【現場管理費率分】 | 1,559,000 | | | |
| | | | | |
| ＜工場製作　間接労務費・<br>工場管理費の計算＞ | | | | |
| 間接労務費対象額 | 0 | | | |
| 管理費区分 7 | 0 | | | |
| 間接労務費率 | 0.00% | | | |
| 【間接労務費率分】 | 0 | | | |
| 工場管理費対象額 | 0 | | | |
| 間接労務費率分 | 0 | | | |
| 管理費区分 2 | 0 | | | |

# 諸　経　費　計　算　書

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 管理費区分 7 | 0 | | | |
| 工場管理費率 | 0.00% | | | |
| 【工場管理費率分】 | 0 | | | |
| | | | | |
| 【工期延長等に伴う現場維持等の費用】 | 0 | | | |
| | | | | |
| 【工事原価】 | 5,091,136 | | | |
| | | | | |
| ＜一般管理費率分計算＞ | | | | |
| 対象工事費（工事原価） | 5,091,136 | | | |
| 支給品費（＋） | 0 | | | |
| 非対象額費（－） | 0 | | | |
| 処分費等控除額 | 0 | | | |
| 経費対象外費（ｃ） | 0 | | | |
| 一般管理費対象額 | 5,091,136 | | | |
| （合併按分係数） | | | | |
| 一般管理費率 | 23.53% | | | |
| 率額（補正前） | 1,197,944 | | | |
| 前払金補正係数 | 1.00 | | | |
| 加算率補正 | 0.00% | | | |
| 補正後 | 23.53% | | | |
| 【一般管理費率分】 | 1,197,944 | | | |
| 【契約保証補正額】 | 0 | | | |
| 契約保証補正率 | 0.00% | | | |
| （当初一般管理費対象額） | 5,091,136 | | | |
| | | | | |
| 一般管理費等額 | 1,197,944 | | | |

# 諸　経　費　計　算　書

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 調整額 | -9,080 | | | |
| 【一般管理費等】 | 1,188,864 | | | |
| | | | | |
| 【工事価格】 | 6,280,000 | | | |
| 【消費税及び<br>地方消費税相当額】10.00% | 628,000 | | | |
| 【本工事費計】 | 6,908,000 | | | |

# 諸　経　費　計　算　書

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 《処分費等控除額の計算》 | | | | |
| 直接工事費 | 3,425,136 | | | |
| 準備費（処分費用） | 0 | | | |
| 事業損失防止施設費 | 0 | | | |
| 支給品費 | 0 | | | |
| 経費対象外費（ａ）（－） | 0 | | | |
| 計（処分費等対象額） | 3,425,136 | | | |
| ３％の金額（または３千万円） | 89,560 | | | |
| 直接工事費と準備費に<br>含まれる全処分費等（Ｔ） | 89,560 | | | |
| （合併按分係数） | | | | |
| 【処分費等控除額】 | 0 | | | |
| | | | | |
| 《管理費区分明細<br>（経費対象外費）》 | | | | |
| 管理費区分 1<br>(現場管理費、一般管理費の対象) | 0 | | | |
| 管理費区分 2<br>(工場管理費、一般管理費の対象) | 0 | | | |
| 管理費区分 5<br>(一般管理費のみ対象) | 0 | | | |
| 管理費区分 7（工場管理費、<br>(間接労務費、一般管理費の対象) | 0 | | | |
| 管理費区分 9<br>(全間接費の対象外) | 0 | | | |
| 管理費区分Ｋ1<br>(共通仮設費のみ対象) | 0 | | | |
| 管理費区分Ｋ2<br>(現場管理費のみ対象) | 0 | | | |
| 管理費区分Ｋ3<br>(共通仮設費、現場管理費の対象) | 0 | | | |
| 管理費区分Ｋ4<br>(共通仮設費、一般管理費の対象) | 0 | | | |
| 管理費区分Ｈ<br>(トンネル呼吸用保護具等の対象) | 0 | | | |
| 【経費対象外費（ａ）】<br>(1,2,5,7,9,Ｋ2)※1 | 0 | | | |
| 【経費対象外費（ａ’）】<br>(事業損失防止施設費含まず)※2 | 0 | | | |
| 【経費対象外費（ｂ）】<br>(2,5,7,9,Ｋ1,Ｋ4) | 0 | | | |
| 【経費対象外費（ｃ）】<br>(9,Ｋ1,Ｋ2,Ｋ3) | 0 | | | |

# 諸　経　費　計　算　書

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ※1 直接工事費と事業損失<br>施設費計上分を集計 | | | | |
| ※2 直接工事費計上分を集計 | | | | |
| 【調整対象経費区分】 | | | | |
| 共通仮設費 | | | | |
| 現場環境改善費 | | | | |
| 現場管理費 | | | | |
| 一般管理費 | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

# 参　考　資　料　　工種別金額情報

適用工種　：１４　河川維持工事(工種指定)

| 工種ＮＯ | 工　　種　　名 | 今回（追加）工事 | | |
|---|---|---|---|---|
| １４ | 河川維持工事 | 3,425,136 | | |

# 管理費区分金額一覧[内訳書・独自単価]

内訳コードA0957432　内訳名称 せん定作業　第 0001 号 内訳書

間接費区分 14 河川維持工事　適用年版 R0612 合併区分 1

管理費区分　数量 1.000 単位 式

| 管理費区分金額 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 管区1 | 0 | 管区2 | 0 | 管区5 | 0 |
| 管区7 | 0 | 管区9 | 0 | 管区T | 0 |
| 管区K1 | 0 | 管区K2 | 0 | 管区K3 | 0 |
| 管区K4 | 0 | 管区H | 0 | | |

| 単価名称 ／ 規格名称 | 単 位 | 数 量 | 入力情報 |
|---|---|---|---|
| D7430151<br>落葉樹冬季剪定 基本 幹周30cm以下 | 本 | 1.000 | 適用年版 [R0612] 昼夜区分 [] 合併区分 [1] 管理費区分 [] 管区1 [0] 管区2 [0] 管区5 [0] 管区7 [0] 管区9 [0] 管区T [0] 管区K1 [0] 管区K2 [0] 管区K3 [0] 管区K4 [0] 管区H [0] |
| D7430152<br>落葉樹冬季剪定 基本 幹周31～60cm | 本 | 1.000 | 適用年版 [R0612] 昼夜区分 [] 合併区分 [1] 管理費区分 [] 管区1 [0] 管区2 [0] 管区5 [0] 管区7 [0] 管区9 [0] 管区T [0] 管区K1 [0] 管区K2 [0] 管区K3 [0] 管区K4 [0] 管区H [0] |
| D7430153<br>落葉樹冬季剪定 基本 幹周61～90cm | 本 | 1.000 | 適用年版 [R0612] 昼夜区分 [] 合併区分 [1] 管理費区分 [] 管区1 [0] 管区2 [0] 管区5 [0] 管区7 [0] 管区9 [0] 管区T [0] 管区K1 [0] 管区K2 [0] 管区K3 [0] 管区K4 [0] 管区H [0] |
| D7430154<br>落葉樹冬季剪定 基本 幹周91～120cm | 本 | 1.000 | 適用年版 [R0612] 昼夜区分 [] 合併区分 [1] 管理費区分 [] 管区1 [0] 管区2 [0] 管区5 [0] 管区7 [0] 管区9 [0] 管区T [0] 管区K1 [0] 管区K2 [0] 管区K3 [0] 管区K4 [0] 管区H [0] |
| D7430155<br>落葉樹冬季剪定 基本 幹周121～150cm | 本 | 1.000 | 適用年版 [R0612] 昼夜区分 [] 合併区分 [1] 管理費区分 [] 管区1 [0] 管区2 [0] 管区5 [0] 管区7 [0] 管区9 [0] 管区T [0] 管区K1 [0] 管区K2 [0] 管区K3 [0] 管区K4 [0] 管区H [0] |
| D7430156<br>落葉樹冬季剪定 基本 幹周151～180cm | 本 | 1.000 | 適用年版 [R0612] 昼夜区分 [] 合併区分 [1] 管理費区分 [] 管区1 [0] 管区2 [0] 管区5 [0] 管区7 [0] 管区9 [0] 管区T [0] 管区K1 [0] 管区K2 [0] 管区K3 [0] 管区K4 [0] 管区H [0] |
| D7430157<br>落葉樹冬季剪定 基本 幹周181～210cm | 本 | 1.000 | 適用年版 [R0612] 昼夜区分 [] 合併区分 [1] 管理費区分 [] 管区1 [0] 管区2 [0] 管区5 [0] 管区7 [0] 管区9 [0] 管区T [0] 管区K1 [0] 管区K2 [0] 管区K3 [0] 管区K4 [0] 管区H [0] |
| D7430158<br>落葉樹冬季剪定 基本 幹周211～240cm | 本 | 1.000 | 適用年版 [R0612] 昼夜区分 [] 合併区分 [1] 管理費区分 [] 管区1 [0] 管区2 [0] 管区5 [0] 管区7 [0] 管区9 [0] 管区T [0] 管区K1 [0] 管区K2 [0] 管区K3 [0] 管区K4 [0] 管区H [0] |

# 管理費区分金額一覧[内訳書・独自単価]

| | | | |
|---|---|---|---|
| D7430159<br>落葉樹冬季剪定　基本　幹周241～270cm | 本 | 1.000 | 適用年版［R0612］昼夜区分［］合併区分［1］管理費区分［］管区1［0］管区2［0］管区5［0］管区7［0］管区9［0］管区T［0］管区K1［0］管区K2［0］管区K3［0］管区K4［0］管区H［0］ |
| D7430160<br>落葉樹冬季剪定　基本　幹周271～300cm | 本 | 1.000 | 適用年版［R0612］昼夜区分［］合併区分［1］管理費区分［］管区1［0］管区2［0］管区5［0］管区7［0］管区9［0］管区T［0］管区K1［0］管区K2［0］管区K3［0］管区K4［0］管区H［0］ |
| D7430951<br>落葉樹夏季剪定　基本　幹周30cm以下 | 本 | 1.000 | 適用年版［R0612］昼夜区分［］合併区分［1］管理費区分［］管区1［0］管区2［0］管区5［0］管区7［0］管区9［0］管区T［0］管区K1［0］管区K2［0］管区K3［0］管区K4［0］管区H［0］ |
| D7430952<br>落葉樹夏季剪定　基本　幹周31～60cm | 本 | 1.000 | 適用年版［R0612］昼夜区分［］合併区分［1］管理費区分［］管区1［0］管区2［0］管区5［0］管区7［0］管区9［0］管区T［0］管区K1［0］管区K2［0］管区K3［0］管区K4［0］管区H［0］ |
| D7430953<br>落葉樹夏季剪定　基本　幹周61～90cm | 本 | 1.000 | 適用年版［R0612］昼夜区分［］合併区分［1］管理費区分［］管区1［0］管区2［0］管区5［0］管区7［0］管区9［0］管区T［0］管区K1［0］管区K2［0］管区K3［0］管区K4［0］管区H［0］ |
| D7430954<br>落葉樹夏季剪定　基本　幹周91～120cm | 本 | 1.000 | 適用年版［R0612］昼夜区分［］合併区分［1］管理費区分［］管区1［0］管区2［0］管区5［0］管区7［0］管区9［0］管区T［0］管区K1［0］管区K2［0］管区K3［0］管区K4［0］管区H［0］ |
| D7430955<br>落葉樹夏季剪定　基本　幹周121～150cm | 本 | 1.000 | 適用年版［R0612］昼夜区分［］合併区分［1］管理費区分［］管区1［0］管区2［0］管区5［0］管区7［0］管区9［0］管区T［0］管区K1［0］管区K2［0］管区K3［0］管区K4［0］管区H［0］ |
| D7430956<br>落葉樹夏季剪定　基本　幹周151～180cm | 本 | 1.000 | 適用年版［R0612］昼夜区分［］合併区分［1］管理費区分［］管区1［0］管区2［0］管区5［0］管区7［0］管区9［0］管区T［0］管区K1［0］管区K2［0］管区K3［0］管区K4［0］管区H［0］ |
| D7430957<br>落葉樹夏季剪定　基本　幹周181～210cm | 本 | 1.000 | 適用年版［R0612］昼夜区分［］合併区分［1］管理費区分［］管区1［0］管区2［0］管区5［0］管区7［0］管区9［0］管区T［0］管区K1［0］管区K2［0］管区K3［0］管区K4［0］管区H［0］ |
| D7430958<br>落葉樹夏季剪定　基本　幹周211～240cm | 本 | 1.000 | 適用年版［R0612］昼夜区分［］合併区分［1］管理費区分［］管区1［0］管区2［0］管区5［0］管区7［0］管区9［0］管区T［0］管区K1［0］管区K2［0］管区K3［0］管区K4［0］管区H［0］ |

# 管理費区分金額一覧[内訳書・独自単価]

| | | | |
|---|---|---|---|
| D7430959<br>落葉樹夏季剪定　基本　幹周241～270cm | 本 | 1.000 | 適用年版［R0612］昼夜区分［］合併区分［1］管理費区分［］管区1［0］管区2［0］管区5［0］管区7［0］管区9［0］管区T［0］管区K1［0］管区K2［0］管区K3［0］管区K4［0］管区H［0］ |
| D7430960<br>落葉樹夏季剪定　基本　幹周271～300cm | 本 | 1.000 | 適用年版［R0612］昼夜区分［］合併区分［1］管理費区分［］管区1［0］管区2［0］管区5［0］管区7［0］管区9［0］管区T［0］管区K1［0］管区K2［0］管区K3［0］管区K4［0］管区H［0］ |
| D7431751<br>常緑樹剪定　幹周30cm以下 | 本 | 1.000 | 適用年版［R0612］昼夜区分［］合併区分［1］管理費区分［］管区1［0］管区2［0］管区5［0］管区7［0］管区9［0］管区T［0］管区K1［0］管区K2［0］管区K3［0］管区K4［0］管区H［0］ |
| D7431752<br>常緑樹剪定　幹周31～60cm | 本 | 1.000 | 適用年版［R0612］昼夜区分［］合併区分［1］管理費区分［］管区1［0］管区2［0］管区5［0］管区7［0］管区9［0］管区T［0］管区K1［0］管区K2［0］管区K3［0］管区K4［0］管区H［0］ |
| D7431753<br>常緑樹剪定　幹周61～90cm | 本 | 1.000 | 適用年版［R0612］昼夜区分［］合併区分［1］管理費区分［］管区1［0］管区2［0］管区5［0］管区7［0］管区9［0］管区T［0］管区K1［0］管区K2［0］管区K3［0］管区K4［0］管区H［0］ |
| D7431754<br>常緑樹剪定　幹周91～120cm | 本 | 1.000 | 適用年版［R0612］昼夜区分［］合併区分［1］管理費区分［］管区1［0］管区2［0］管区5［0］管区7［0］管区9［0］管区T［0］管区K1［0］管区K2［0］管区K3［0］管区K4［0］管区H［0］ |
| D7431755<br>常緑樹剪定　幹周121～150cm | 本 | 1.000 | 適用年版［R0612］昼夜区分［］合併区分［1］管理費区分［］管区1［0］管区2［0］管区5［0］管区7［0］管区9［0］管区T［0］管区K1［0］管区K2［0］管区K3［0］管区K4［0］管区H［0］ |
| D7431756<br>常緑樹剪定　幹周151～180cm | 本 | 1.000 | 適用年版［R0612］昼夜区分［］合併区分［1］管理費区分［］管区1［0］管区2［0］管区5［0］管区7［0］管区9［0］管区T［0］管区K1［0］管区K2［0］管区K3［0］管区K4［0］管区H［0］ |
| D7431757<br>常緑樹剪定　幹周181～210cm | 本 | 1.000 | 適用年版［R0612］昼夜区分［］合併区分［1］管理費区分［］管区1［0］管区2［0］管区5［0］管区7［0］管区9［0］管区T［0］管区K1［0］管区K2［0］管区K3［0］管区K4［0］管区H［0］ |
| D7431758<br>常緑樹剪定　幹周211～240cm | 本 | 1.000 | 適用年版［R0612］昼夜区分［］合併区分［1］管理費区分［］管区1［0］管区2［0］管区5［0］管区7［0］管区9［0］管区T［0］管区K1［0］管区K2［0］管区K3［0］管区K4［0］管区H［0］ |

# 管理費区分金額一覧[内訳書・独自単価]

| | | | |
|---|---|---|---|
| D7431759<br>常緑樹剪定　幹周241～270cm | 本 | 1.000 | 適用年版［R0612］昼夜区分［］合併区分［1］管理費区分［］管区1［0］管区2［0］管区5［0］管区7［0］管区9［0］管区T［0］管区K1［0］管区K2［0］管区K3［0］管区K4［0］管区H［0］ |
| D7431760<br>常緑樹剪定　幹周271～300cm | 本 | 1.000 | 適用年版［R0612］昼夜区分［］合併区分［1］管理費区分［］管区1［0］管区2［0］管区5［0］管区7［0］管区9［0］管区T［0］管区K1［0］管区K2［0］管区K3［0］管区K4［0］管区H［0］ |
| D7460101<br>発生材運搬　剪定枝　2tトラック<br>10km | ｋｇ | 1.000 | 適用年版［R0612］昼夜区分［］合併区分［1］管理費区分［］管区1［0］管区2［0］管区5［0］管区7［0］管区9［0］管区T［0］管区K1［0］管区K2［0］管区K3［0］管区K4［0］管区H［0］ |
| D7460102<br>発生材運搬　剪定枝　2tトラック<br>20km | ｋｇ | 1.000 | 適用年版［R0612］昼夜区分［］合併区分［1］管理費区分［］管区1［0］管区2［0］管区5［0］管区7［0］管区9［0］管区T［0］管区K1［0］管区K2［0］管区K3［0］管区K4［0］管区H［0］ |

# 管理費区分金額一覧[内訳書・独自単価]

内訳コードA0957432　内訳名称 寄せ植え作業　第 0002 号 内訳書

間接費区分 14 河川維持工事　適用年版 R0612 合併区分 1

管理費区分　数量 1.000 単位 式

| 管理費区分金額 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 管区1 | 0 | 管区2 | 0 | 管区5 | 0 |
| 管区7 | 0 | 管区9 | 0 | 管区T | 0 |
| 管区K1 | 0 | 管区K2 | 0 | 管区K3 | 0 |
| 管区K4 | 0 | 管区H | 0 | | |

| 単価名称 ／ 規格名称 | 単 位 | 数 量 | 入力情報 |
|---|---|---|---|
| WB811290<br>植樹管理(寄植せん定)<br>J01=1 低木<br>J02=2 100m2以上1000m2未満<br>J03=1 無<br>J04=1 無<br>J05=4 未供用区間 | m2 | 99.000 | 適用年版 [R0612] 昼夜区分 [0] 合併区分 [1] 管理費区分 [] 管区1 [0] 管区2 [0] 管区5 [0] 管区7 [0] 管区9 [0] 管区T [0] 管区K1 [0] 管区K2 [0] 管区K3 [0] 管区K4 [0] 管区H [0] |
| WB811290<br>植樹管理(寄植せん定)<br>J01=2 中木<br>J02=2 100m2以上1000m2未満<br>J03=1 無<br>J04=1 無<br>J05=4 未供用区間 | m2 | 1.000 | 適用年版 [R0612] 昼夜区分 [0] 合併区分 [1] 管理費区分 [] 管区1 [0] 管区2 [0] 管区5 [0] 管区7 [0] 管区9 [0] 管区T [0] 管区K1 [0] 管区K2 [0] 管区K3 [0] 管区K4 [0] 管区H [0] |
| WB811280<br>植樹管理(低木･中木せん定)<br>J01=1 球形せん定樹高100cm未満<br>J02=3 50本以上<br>J03=1 無<br>J04=1 無<br>J05=4 未供用区間 | 本 | 45.000 | 適用年版 [R0612] 昼夜区分 [0] 合併区分 [1] 管理費区分 [] 管区1 [0] 管区2 [0] 管区5 [0] 管区7 [0] 管区9 [0] 管区T [0] 管区K1 [0] 管区K2 [0] 管区K3 [0] 管区K4 [0] 管区H [0] |
| WB811280<br>植樹管理(低木･中木せん定)<br>J01=2 球形せん定樹高100cm上200cm未満<br>J02=3 50本以上<br>J03=1 無<br>J04=1 無<br>J05=4 未供用区間 | 本 | 1.000 | 適用年版 [R0612] 昼夜区分 [0] 合併区分 [1] 管理費区分 [] 管区1 [0] 管区2 [0] 管区5 [0] 管区7 [0] 管区9 [0] 管区T [0] 管区K1 [0] 管区K2 [0] 管区K3 [0] 管区K4 [0] 管区H [0] |

# 管理費区分金額一覧[内訳書・独自単価]

| | | | |
|---|---|---|---|
| WB811280<br>植樹管理(低木・中木せん定)<br><br>J01=3 球形せん定樹高200cm上300cm未満<br>J02=3 50本以上<br>J03=1 無<br>J04=1 無<br>J05=4 未供用区間 | 本 | 1.000 | 適用年版［R0612］昼夜区分［0］合併区分［1］管理費区分［］管区1［0］管区2［0］管区5［0］管区7［0］管区9［0］管区T［0］管区K1［0］管区K2［0］管区K3［0］管区K4［0］管区H［0］ |
| WB811280<br>植樹管理(低木・中木せん定)<br><br>J01=4 円筒形せん定樹高100cm未満<br>J02=3 50本以上<br>J03=1 無<br>J04=1 無<br>J05=4 未供用区間 | 本 | 1.000 | 適用年版［R0612］昼夜区分［0］合併区分［1］管理費区分［］管区1［0］管区2［0］管区5［0］管区7［0］管区9［0］管区T［0］管区K1［0］管区K2［0］管区K3［0］管区K4［0］管区H［0］ |
| WB811280<br>植樹管理(低木・中木せん定)<br><br>J01=5 円筒形せん定樹高100cm上200cm未<br>J02=3 50本以上<br>J03=1 無<br>J04=1 無<br>J05=4 未供用区間 | 本 | 1.000 | 適用年版［R0612］昼夜区分［0］合併区分［1］管理費区分［］管区1［0］管区2［0］管区5［0］管区7［0］管区9［0］管区T［0］管区K1［0］管区K2［0］管区K3［0］管区K4［0］管区H［0］ |
| WB811280<br>植樹管理(低木・中木せん定)<br><br>J01=6 円筒形せん定樹高200cm上300cm未<br>J02=3 50本以上<br>J03=1 無<br>J04=1 無<br>J05=4 未供用区間 | 本 | 1.000 | 適用年版［R0612］昼夜区分［0］合併区分［1］管理費区分［］管区1［0］管区2［0］管区5［0］管区7［0］管区9［0］管区T［0］管区K1［0］管区K2［0］管区K3［0］管区K4［0］管区H［0］ |

# 管理費区分金額一覧[内訳書・独自単価]

内訳コードA0952420　内訳名称 伐採作業　第 0003 号 内訳書

間接費区分 14 河川維持工事　適用年版 R0612 合併区分 1

管理費区分　数量 1.000 単位 式

| 管理費区分金額 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 管区1 | 0 | 管区2 | 0 | 管区5 | 0 |
| 管区7 | 0 | 管区9 | 0 | 管区T | 0 |
| 管区K1 | 0 | 管区K2 | 0 | 管区K3 | 0 |
| 管区K4 | 0 | 管区H | 0 | | |

| 単価名称 ／ 規格名称 | 単 位 | 数 量 | 入力情報 |
|---|---|---|---|
| D7433311<br>伐採　人力施工　着葉樹C30cm以下 | 本 | 1.000 | 適用年版 [R0612] 昼夜区分 [] 合併区分 [1] 管理費区分 [] 管区1 [0] 管区2 [0] 管区5 [0] 管区7 [0] 管区9 [0] 管区T [0] 管区K1 [0] 管区K2 [0] 管区K3 [0] 管区K4 [0] 管区H [0] |
| D7433312<br>伐採　人力施工　着葉樹C31～60cm | 本 | 1.000 | 適用年版 [R0612] 昼夜区分 [] 合併区分 [1] 管理費区分 [] 管区1 [0] 管区2 [0] 管区5 [0] 管区7 [0] 管区9 [0] 管区T [0] 管区K1 [0] 管区K2 [0] 管区K3 [0] 管区K4 [0] 管区H [0] |
| D7433314<br>伐採　人力施工　着葉樹C91～120cm | 本 | 1.000 | 適用年版 [R0612] 昼夜区分 [] 合併区分 [1] 管理費区分 [] 管区1 [0] 管区2 [0] 管区5 [0] 管区7 [0] 管区9 [0] 管区T [0] 管区K1 [0] 管区K2 [0] 管区K3 [0] 管区K4 [0] 管区H [0] |
| D7433316<br>伐採　人力施工　着葉樹C151～180cm | 本 | 1.000 | 適用年版 [R0612] 昼夜区分 [] 合併区分 [1] 管理費区分 [] 管区1 [0] 管区2 [0] 管区5 [0] 管区7 [0] 管区9 [0] 管区T [0] 管区K1 [0] 管区K2 [0] 管区K3 [0] 管区K4 [0] 管区H [0] |
| D7433318<br>伐採　人力施工　着葉樹C211～240cm | 本 | 1.000 | 適用年版 [R0612] 昼夜区分 [] 合併区分 [1] 管理費区分 [] 管区1 [0] 管区2 [0] 管区5 [0] 管区7 [0] 管区9 [0] 管区T [0] 管区K1 [0] 管区K2 [0] 管区K3 [0] 管区K4 [0] 管区H [0] |
| D7433320<br>伐採　人力施工　着葉樹C271～300cm | 本 | 1.000 | 適用年版 [R0612] 昼夜区分 [] 合併区分 [1] 管理費区分 [] 管区1 [0] 管区2 [0] 管区5 [0] 管区7 [0] 管区9 [0] 管区T [0] 管区K1 [0] 管区K2 [0] 管区K3 [0] 管区K4 [0] 管区H [0] |
| D7433420<br>伐採　人力施工　非着葉樹C271～300cm | 本 | 1.000 | 適用年版 [R0612] 昼夜区分 [] 合併区分 [1] 管理費区分 [] 管区1 [0] 管区2 [0] 管区5 [0] 管区7 [0] 管区9 [0] 管区T [0] 管区K1 [0] 管区K2 [0] 管区K3 [0] 管区K4 [0] 管区H [0] |
| D7433511<br>伐採　機械施工　着葉樹C30cm以下 | 本 | 1.000 | 適用年版 [R0612] 昼夜区分 [] 合併区分 [1] 管理費区分 [] 管区1 [0] 管区2 [0] 管区5 [0] 管区7 [0] 管区9 [0] 管区T [0] 管区K1 [0] 管区K2 [0] 管区K3 [0] 管区K4 [0] 管区H [0] |

# 管理費区分金額一覧[内訳書・独自単価]

| | | | |
|---|---|---|---|
| D7433512<br>伐採　機械施工　着葉樹C31～60cm | 本 | 1.000 | 適用年版［R0612］昼夜区分［］合併区分［1］管理費区分［］管区1［0］管区2［0］管区5［0］管区7［0］管区9［0］管区T［0］管区K1［0］管区K2［0］管区K3［0］管区K4［0］管区H［0］ |
| D7433514<br>伐採　機械施工　着葉樹C91～120cm | 本 | 1.000 | 適用年版［R0612］昼夜区分［］合併区分［1］管理費区分［］管区1［0］管区2［0］管区5［0］管区7［0］管区9［0］管区T［0］管区K1［0］管区K2［0］管区K3［0］管区K4［0］管区H［0］ |
| D7433516<br>伐採　機械施工　着葉樹C151～180cm | 本 | 1.000 | 適用年版［R0612］昼夜区分［］合併区分［1］管理費区分［］管区1［0］管区2［0］管区5［0］管区7［0］管区9［0］管区T［0］管区K1［0］管区K2［0］管区K3［0］管区K4［0］管区H［0］ |
| D7433518<br>伐採　機械施工　着葉樹C211～240cm | 本 | 1.000 | 適用年版［R0612］昼夜区分［］合併区分［1］管理費区分［］管区1［0］管区2［0］管区5［0］管区7［0］管区9［0］管区T［0］管区K1［0］管区K2［0］管区K3［0］管区K4［0］管区H［0］ |
| D7433520<br>伐採　機械施工　着葉樹C271～300cm | 本 | 1.000 | 適用年版［R0612］昼夜区分［］合併区分［1］管理費区分［］管区1［0］管区2［0］管区5［0］管区7［0］管区9［0］管区T［0］管区K1［0］管区K2［0］管区K3［0］管区K4［0］管区H［0］ |
| D7433611<br>伐採　機械施工　非着葉樹C30cm以下 | 本 | 1.000 | 適用年版［R0612］昼夜区分［］合併区分［1］管理費区分［］管区1［0］管区2［0］管区5［0］管区7［0］管区9［0］管区T［0］管区K1［0］管区K2［0］管区K3［0］管区K4［0］管区H［0］ |
| D7433612<br>伐採　機械施工　非着葉樹C31～60cm | 本 | 1.000 | 適用年版［R0612］昼夜区分［］合併区分［1］管理費区分［］管区1［0］管区2［0］管区5［0］管区7［0］管区9［0］管区T［0］管区K1［0］管区K2［0］管区K3［0］管区K4［0］管区H［0］ |
| D7433614<br>伐採　機械施工　非着葉樹C91～120cm | 本 | 1.000 | 適用年版［R0612］昼夜区分［］合併区分［1］管理費区分［］管区1［0］管区2［0］管区5［0］管区7［0］管区9［0］管区T［0］管区K1［0］管区K2［0］管区K3［0］管区K4［0］管区H［0］ |
| D7433616<br>伐採　機械施工　非着葉樹C151～180cm | 本 | 1.000 | 適用年版［R0612］昼夜区分［］合併区分［1］管理費区分［］管区1［0］管区2［0］管区5［0］管区7［0］管区9［0］管区T［0］管区K1［0］管区K2［0］管区K3［0］管区K4［0］管区H［0］ |
| D7433618<br>伐採　機械施工　非着葉樹C211～240cm | 本 | 1.000 | 適用年版［R0612］昼夜区分［］合併区分［1］管理費区分［］管区1［0］管区2［0］管区5［0］管区7［0］管区9［0］管区T［0］管区K1［0］管区K2［0］管区K3［0］管区K4［0］管区H［0］ |

# 管理費区分金額一覧[内訳書・独自単価]

| | | | |
|---|---|---|---|
| D7433620<br>伐採　機械施工　非着葉樹C271～300cm | 本 | 1.000 | 適用年版［R0612］昼夜区分［］合併区分［1］管理費区分［］管区1［0］管区2［0］管区5［0］管区7［0］管区9［0］管区T［0］管区K1［0］管区K2［0］管区K3［0］管区K4［0］管区H［0］ |
| D7470417<br>高所作業車運転　ﾄﾗｯｸ架装ﾌﾞｰﾑ式<br>作業床高16m | 日 | 1.000 | 適用年版［R0612］昼夜区分［］合併区分［1］管理費区分［］管区1［0］管区2［0］管区5［0］管区7［0］管区9［0］管区T［0］管区K1［0］管区K2［0］管区K3［0］管区K4［0］管区H［0］ |
| D7470418<br>高所作業車運転　ﾄﾗｯｸ架装ﾌﾞｰﾑ式<br>作業床高22m | 日 | 1.000 | 適用年版［R0612］昼夜区分［］合併区分［1］管理費区分［］管区1［0］管区2［0］管区5［0］管区7［0］管区9［0］管区T［0］管区K1［0］管区K2［0］管区K3［0］管区K4［0］管区H［0］ |

# 管理費区分金額一覧[内訳書・独自単価]

内訳コードA0958433　内訳名称 倒木対処作業　第 0004 号 内訳書

間接費区分 14 河川維持工事　適用年版 R0612 合併区分 1

管理費区分　数量 1.000 単位 式

| 管理費区分金額 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 管区1 | 0 | 管区2 | 0 | 管区5 | 0 |
| 管区7 | 0 | 管区9 | 0 | 管区T | 0 |
| 管区K1 | 0 | 管区K2 | 0 | 管区K3 | 0 |
| 管区K4 | 0 | 管区H | 0 | | |

| 単価名称 ／ 規格名称 | 単 位 | 数 量 | 入力情報 |
|---|---|---|---|
| D7190101<br>公園緑地調査出動 | 回 | 1.000 | 適用年版 [R0612] 昼夜区分 [] 合併区分 [1] 管理費区分 [] 管区1 [0] 管区2 [0] 管区5 [0] 管区7 [0] 管区9 [0] 管区T [0] 管区K1 [0] 管区K2 [0] 管区K3 [0] 管区K4 [0] 管区H [0] |
| D7190201<br>公園緑地緊急出動 | 回 | 1.000 | 適用年版 [R0612] 昼夜区分 [] 合併区分 [1] 管理費区分 [] 管区1 [0] 管区2 [0] 管区5 [0] 管区7 [0] 管区9 [0] 管区T [0] 管区K1 [0] 管区K2 [0] 管区K3 [0] 管区K4 [0] 管区H [0] |
| D7432801<br>傾斜木・倒木復旧　人力　幹周30cm以下 | 本 | 1.000 | 適用年版 [R0612] 昼夜区分 [] 合併区分 [1] 管理費区分 [] 管区1 [0] 管区2 [0] 管区5 [0] 管区7 [0] 管区9 [0] 管区T [0] 管区K1 [0] 管区K2 [0] 管区K3 [0] 管区K4 [0] 管区H [0] |
| D7432802<br>傾斜木・倒木復旧　人力　幹周31~45cm | 本 | 1.000 | 適用年版 [R0612] 昼夜区分 [] 合併区分 [1] 管理費区分 [] 管区1 [0] 管区2 [0] 管区5 [0] 管区7 [0] 管区9 [0] 管区T [0] 管区K1 [0] 管区K2 [0] 管区K3 [0] 管区K4 [0] 管区H [0] |
| D7432803<br>傾斜木・倒木復旧　人力　幹周46~60cm | 本 | 1.000 | 適用年版 [R0612] 昼夜区分 [] 合併区分 [1] 管理費区分 [] 管区1 [0] 管区2 [0] 管区5 [0] 管区7 [0] 管区9 [0] 管区T [0] 管区K1 [0] 管区K2 [0] 管区K3 [0] 管区K4 [0] 管区H [0] |
| D7432804<br>傾斜木・倒木復旧　人力　幹周61~75cm | 本 | 1.000 | 適用年版 [R0612] 昼夜区分 [] 合併区分 [1] 管理費区分 [] 管区1 [0] 管区2 [0] 管区5 [0] 管区7 [0] 管区9 [0] 管区T [0] 管区K1 [0] 管区K2 [0] 管区K3 [0] 管区K4 [0] 管区H [0] |
| D7432805<br>傾斜木・倒木復旧　人力　幹周76~90cm | 本 | 1.000 | 適用年版 [R0612] 昼夜区分 [] 合併区分 [1] 管理費区分 [] 管区1 [0] 管区2 [0] 管区5 [0] 管区7 [0] 管区9 [0] 管区T [0] 管区K1 [0] 管区K2 [0] 管区K3 [0] 管区K4 [0] 管区H [0] |
| D7432806<br>傾斜木・倒木復旧　人力　幹周91~105cm | 本 | 1.000 | 適用年版 [R0612] 昼夜区分 [] 合併区分 [1] 管理費区分 [] 管区1 [0] 管区2 [0] 管区5 [0] 管区7 [0] 管区9 [0] 管区T [0] 管区K1 [0] 管区K2 [0] 管区K3 [0] 管区K4 [0] 管区H [0] |

# 管理費区分金額一覧[内訳書・独自単価]

| | | | |
|---|---|---|---|
| D7190101<br>公園緑地調査出動 | 回 | 1.000 | 適用年版［R0612］昼夜区分［1］合併区分［1］管理費区分［］管区1［0］管区2［0］管区5［0］管区7［0］管区9［0］管区T［0］管区K1［0］管区K2［0］管区K3［0］管区K4［0］管区H［0］ |
| D7190201<br>公園緑地緊急出動 | 回 | 1.000 | 適用年版［R0612］昼夜区分［1］合併区分［1］管理費区分［］管区1［0］管区2［0］管区5［0］管区7［0］管区9［0］管区T［0］管区K1［0］管区K2［0］管区K3［0］管区K4［0］管区H［0］ |
| D7432801<br>傾斜木・倒木復旧　人力　幹周30cm以下 | 本 | 1.000 | 適用年版［R0612］昼夜区分［1］合併区分［1］管理費区分［］管区1［0］管区2［0］管区5［0］管区7［0］管区9［0］管区T［0］管区K1［0］管区K2［0］管区K3［0］管区K4［0］管区H［0］ |
| D7432802<br>傾斜木・倒木復旧　人力　幹周31~45cm | 本 | 1.000 | 適用年版［R0612］昼夜区分［1］合併区分［1］管理費区分［］管区1［0］管区2［0］管区5［0］管区7［0］管区9［0］管区T［0］管区K1［0］管区K2［0］管区K3［0］管区K4［0］管区H［0］ |
| D7432803<br>傾斜木・倒木復旧　人力　幹周46~60cm | 本 | 1.000 | 適用年版［R0612］昼夜区分［1］合併区分［1］管理費区分［］管区1［0］管区2［0］管区5［0］管区7［0］管区9［0］管区T［0］管区K1［0］管区K2［0］管区K3［0］管区K4［0］管区H［0］ |
| D7432804<br>傾斜木・倒木復旧　人力　幹周61~75cm | 本 | 1.000 | 適用年版［R0612］昼夜区分［1］合併区分［1］管理費区分［］管区1［0］管区2［0］管区5［0］管区7［0］管区9［0］管区T［0］管区K1［0］管区K2［0］管区K3［0］管区K4［0］管区H［0］ |
| D7432805<br>傾斜木・倒木復旧　人力　幹周76~90cm | 本 | 1.000 | 適用年版［R0612］昼夜区分［1］合併区分［1］管理費区分［］管区1［0］管区2［0］管区5［0］管区7［0］管区9［0］管区T［0］管区K1［0］管区K2［0］管区K3［0］管区K4［0］管区H［0］ |
| D7432806<br>傾斜木・倒木復旧　人力　幹周91~105cm | 本 | 1.000 | 適用年版［R0612］昼夜区分［1］合併区分［1］管理費区分［］管区1［0］管区2［0］管区5［0］管区7［0］管区9［0］管区T［0］管区K1［0］管区K2［0］管区K3［0］管区K4［0］管区H［0］ |
| D7460105<br>発生材運搬　伐採木　2tﾄﾗｯｸ　10km | ｋｇ | 1.000 | 適用年版［R0612］昼夜区分［］合併区分［1］管理費区分［］管区1［0］管区2［0］管区5［0］管区7［0］管区9［0］管区T［0］管区K1［0］管区K2［0］管区K3［0］管区K4［0］管区H［0］ |
| D7460106<br>発生材運搬　伐採木　2tﾄﾗｯｸ　20km | ｋｇ | 1.000 | 適用年版［R0612］昼夜区分［］合併区分［1］管理費区分［］管区1［0］管区2［0］管区5［0］管区7［0］管区9［0］管区T［0］管区K1［0］管区K2［0］管区K3［0］管区K4［0］管区H［0］ |

# 管理費区分金額一覧[内訳書・独自単価]

| | | | |
|---|---|---|---|
| D7460107<br>発生材運搬　伐採木　2tﾄﾗｯｸ　30km | ｋｇ | 1.000 | 適用年版［R0612］昼夜区分［］合併区分［1］管理費区分［］管区1［0］管区2［0］管区5［0］管区7［0］管区9［0］管区T［0］管区K1［0］管区K2［0］管区K3［0］管区K4［0］管区H［0］ |
| R0804<br>交通誘導警備員B | 人 | 1.000 | 適用年版［R0612］昼夜区分［］合併区分［1］管理費区分［］管区1［0］管区2［0］管区5［0］管区7［0］管区9［0］管区T［0］管区K1［0］管区K2［0］管区K3［0］管区K4［0］管区H［0］ |

# 管理費区分金額一覧[内訳書・独自単価]

内訳コードA0952420　内訳名称 横浜市処分費用　第 0005 号 内訳書

間接費区分 14 河川維持工事　適用年版 R0612 合併区分 1

管理費区分　数量 1.000 単位 式

| 管理費区分金額 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 管区1 | 0 | 管区2 | 0 | 管区5 | 0 | |
| 管区7 | 0 | 管区9 | 0 | 管区T | 11,833 | |
| 管区K1 | 0 | 管区K2 | 0 | 管区K3 | 0 | |
| 管区K4 | 0 | 管区H | 0 | | | |

| 単価名称 ／ 規格名称 | 単 位 | 数 量 | 入力情報 |
|---|---|---|---|
| TJ0010<br>せん定枝等リサイクル料(一般廃棄)<br>枝葉 | kg | 1.000 | 適用年版 [R0612] 昼夜区分 [0] 合併区分 [1] 管理費区分 [T] 管区1 [0] 管区2 [0] 管区5 [0] 管区7 [0] 管区9 [0] 管区T [23] 管区K1 [0] 管区K2 [0] 管区K3 [0] 管区K4 [0] 管区H [0] |
| Z7702011<br>一般廃棄物処分費<br>指定処分 資源循環局(1t当り) | t | 1.000 | 適用年版 [R0612] 昼夜区分 [0] 合併区分 [1] 管理費区分 [T] 管区1 [0] 管区2 [0] 管区5 [0] 管区7 [0] 管区9 [0] 管区T [11,810] 管区K1 [0] 管区K2 [0] 管区K3 [0] 管区K4 [0] 管区H [0] |

# 管理費区分金額一覧[内訳書・独自単価]

内訳コードA0952420　内訳名称 相模原市処分費用　第 0006 号 内訳書

間接費区分 14 河川維持工事　適用年版 R0612 合併区分 1

管理費区分　数量 1.000 単位 式

| 管理費区分金額 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 管区1 | 0 | 管区2 | 0 | 管区5 | 0 |
| 管区7 | 0 | 管区9 | 0 | 管区T | 77,727 |
| 管区K1 | 0 | 管区K2 | 0 | 管区K3 | 0 |
| 管区K4 | 0 | 管区H | 0 | | |

| 単価名称 ／ 規格名称 | 単 位 | 数 量 | 入力情報 |
|---|---|---|---|
| TJ0020<br>相模原市焼却処分費 | t | 1.000 | 適用年版 [R0612] 昼夜区分 [0] 合併区分 [1] 管理費区分 [T] 管区1 [0] 管区2 [0] 管区5 [0] 管区7 [0] 管区9 [0] 管区T [22,727] 管区K1 [0] 管区K2 [0] 管区K3 [0] 管区K4 [0] 管区H [0] |
| TJ0030<br>相模原市一般廃棄物処分費　枝葉 | t | 1.000 | 適用年版 [R0612] 昼夜区分 [0] 合併区分 [1] 管理費区分 [T] 管区1 [0] 管区2 [0] 管区5 [0] 管区7 [0] 管区9 [0] 管区T [15,000] 管区K1 [0] 管区K2 [0] 管区K3 [0] 管区K4 [0] 管区H [0] |
| TJ0040<br>相模原市一般廃棄物処分費　幹 | t | 1.000 | 適用年版 [R0612] 昼夜区分 [0] 合併区分 [1] 管理費区分 [T] 管区1 [0] 管区2 [0] 管区5 [0] 管区7 [0] 管区9 [0] 管区T [15,000] 管区K1 [0] 管区K2 [0] 管区K3 [0] 管区K4 [0] 管区H [0] |
| TJ0050<br>相模原市一般廃棄物処分費　根・株 | t | 1.000 | 適用年版 [R0612] 昼夜区分 [0] 合併区分 [1] 管理費区分 [T] 管区1 [0] 管区2 [0] 管区5 [0] 管区7 [0] 管区9 [0] 管区T [25,000] 管区K1 [0] 管区K2 [0] 管区K3 [0] 管区K4 [0] 管区H [0] |

※本帳票は参考資料であり、数値の集計方法が設計書と異なる場合があるため、設計書の数値と必ずしも整合が取れているものではありません。

# 機 労 材 集 計 表 （ 機械損料 ）

| 単価コード | 名 称 ／ 規 格 | 単 位 | 適用年版 | 数 量 | 単 価 | 金 額 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M000403025 | ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]<br>排出ｶﾞｽ対策型(第1次基準値)4.9t吊 | 時間 | R0612 | 0.359 | 3,840 | 1,378 |
| M000403014 | ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]<br>排出ｶﾞｽ対策型(第1次基準値) 16t吊 | 時間 | R0612 | 6 | 5,610 | 33,660 |
| M000403012 | ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]<br>排出ｶﾞｽ対策型(第1次基準値) 7t吊 | 時間 | R0612 | 0.977 | 3,980 | 3,888 |
| M000302010 | ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]<br>ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ2t積 吊能力2.9t | 時間 | R0612 | 0.056 | 1,640 | 91 |
| M000301001 | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]<br>2t積級 | 時間 | R0612 | 1 | 1,200 | 1,200 |
| M000301001 | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]<br>2t積級 | 時間 | R0612 | 1 | 1,200 | 1,200 |
| L700111002 | 高所作業車(ﾄﾗｯｸ架装ﾘﾌﾄ車)ﾌﾞｰﾑ型<br>標準ﾃﾞｯｷﾀｲﾌﾟ 作業床高22m賃貸料金 | 日 | R0612 | 1 | 23,100 | 23,100 |
| L700111001 | 高所作業車(ﾄﾗｯｸ架装ﾘﾌﾄ車)ﾌﾞｰﾑ型<br>標準ﾃﾞｯｷﾀｲﾌﾟ 作業床高16m賃貸料金 | 日 | R0612 | 1 | 17,100 | 17,100 |
| | 合計 | | | | | 81,617 |

# 機 労 材 集 計 表 （ 労務単価 ）

| 単価コード | 名 称 ／ 規 格 | 単 位 | 適用年版 | 数 量 | 単 価 | 金 額 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R0804 | 交通誘導警備員B | 人 | R0612 | 1 | 16,600 | 16,600 |
| R0125 | 土木一般世話役 | 人 | R0612 | 1 | 31,400 | 31,400 |
| R0125 | 土木一般世話役 | 人 | R0612 | 1 | 47,100 | 47,100 |
| R0115 | 運転手(一般) | 人 | R0612 | 1 | 25,200 | 25,200 |
| R0115 | 運転手(一般) | 人 | R0612 | 1 | 37,800 | 37,800 |
| R0114 | 運転手(特殊) | 人 | R0612 | 3.304 | 30,000 | 99,120 |
| R0104 | 造園工 | 人 | R0612 | 71.411 | 25,200 | 1,799,557 |
| R0104 | 造園工 | 人 | R0612 | 11.07 | 37,800 | 418,446 |
| R0102 | 普通作業員 | 人 | R0612 | 16.467 | 25,300 | 416,615 |
| R0102 | 普通作業員 | 人 | R0612 | 7.08 | 37,950 | 268,686 |
| | 合計 | | | | | 3,160,524 |

※本帳票は参考資料であり、数値の集計方法が設計書と異なる場合があるため、設計書の数値と必ずしも整合が取れているものではありません。

# 機 労 材 集 計 表

（ 一般材料単価 ）

| 単価コード | 名 称 ／ 規 格 | 単 位 | 適用年版 | 数 量 | 単 価 | 金 額 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Z7702011 | 一般廃棄物処分費<br>指定処分 資源循環局(1t当り) | t | R0612 | 1 | 11,810 | 11,810 |
| Z7701006 | 運搬費<br>2t車 30kmまで(貸切り運賃・地区割増 | 台 | R0612 | 0.001 | 13,600 | 13 |
| Z7701005 | 運搬費<br>2t車 20kmまで(貸切り運賃・地区割増 | 台 | R0612 | 0.002 | 11,600 | 23 |
| Z7701004 | 運搬費<br>2t車 10kmまで(貸切り運賃・地区割増 | 台 | R0612 | 0.002 | 7,400 | 14 |
| Z7111002 | ﾁｪﾝｿｰ損料<br>鋸長350mm 34cc級 | 日 | R0612 | 8.65 | 395 | 3,416 |
| Z010020025 | ﾀｲﾔ損耗費<br>2～3t積級 良好 供用日 | 供用日 | R0612 | 1.28 | 182 | 232 |
| Z010020025 | ﾀｲﾔ損耗費<br>2～3t積級 良好 供用日 | 供用日 | R0612 | 1.28 | 182 | 232 |
| Z006704001 | ｶﾞｿﾘﾝ<br>ﾚｷﾞｭﾗｰ | L | R0612 | 19.895 | 154 | 3,063 |
| Z006702002 | 軽油 | L | R0612 | 141.145 | 139 | 19,619 |
| Z006702002 | 軽油 | L | R0612 | 21 | 139 | 2,919 |
| | 合計 | | | | | 41,341 |

# 機 労 材 集 計 表

（ 市場単価 ）

| 単価コード | 名 称 ／ 規 格 | 単 位 | 適用年版 | 数 量 | 単 価 | 金 額 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Q001458012 | 道路植栽工 植樹管理 寄植せん定<br>中木 | m2 | R0612 | 1 | 285 | 285 |
| Q001458011 | 道路植栽工 植樹管理 寄植せん定<br>低木(株物) | m2 | R0612 | 99 | 190 | 18,810 |
| Q001458010 | 道路植栽工 植樹管理中低木せん定<br>円筒形 200～300cm | 本 | R0612 | 1 | 2,120 | 2,120 |
| Q001458009 | 道路植栽工 植樹管理中低木せん定<br>円筒形 100～200cm | 本 | R0612 | 1 | 862 | 862 |
| Q001458008 | 道路植栽工 植樹管理中低木せん定<br>円筒形 100cm未満 | 本 | R0612 | 1 | 277 | 277 |
| Q001458007 | 道路植栽工 植樹管理中低木せん定<br>球形 200～300cm未満 | 本 | R0612 | 1 | 5,380 | 5,380 |
| Q001458006 | 道路植栽工 植樹管理中低木せん定<br>球形 100～200cm | 本 | R0612 | 1 | 1,980 | 1,980 |
| Q001458005 | 道路植栽工 植樹管理中低木せん定<br>球形 100cm未満 | 本 | R0612 | 45 | 600 | 27,000 |
| | 合計 | | | | | 56,714 |

※本帳票は参考資料であり、数値の集計方法が設計書と異なる場合があるため、設計書の数値と必ずしも整合が取れているものではありません。

# 機 労 材 集 計 表

（ 未登録単価 ）

| 単価コード | 名 称 ／ 規 格 | 単 位 | 適用年版 | 数 量 | 単 価 | 金 額 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TJ0050 | 相模原市一般廃棄物処分費 根・株 | t | R0612 | 1 | 25,000 | 25,000 |
| TJ0040 | 相模原市一般廃棄物処分費 幹 | t | R0612 | 1 | 15,000 | 15,000 |
| TJ0030 | 相模原市一般廃棄物処分費 枝葉 | t | R0612 | 1 | 15,000 | 15,000 |
| TJ0020 | 相模原市焼却処分費 | t | R0612 | 1 | 22,727 | 22,727 |
| TJ0010 | せん定枝等リサイクル料(一般廃棄)枝葉 | kｇ | R0612 | 1 | 23 | 23 |
| | 合計 | | | | | 77,750 |