

設 計 金 額		¥ 1 0 , 3 5 1 , 0 0 0
内 訳	工 事 価 格	¥ 9 , 4 1 0 , 0 0 0
	消費税及び地方消費税相当額	¥ 9 4 1 , 0 0 0
適 用 年 版		令和6年12月1日基準
施工地域・工事場所区分		市街地(DID補正)(1)-3
適 用 工 種		河川維持工事
調 整 区 分		単独工事
週休2日補正区分		補正なし
前払金支出割合		35%を超え又は補正無
契約保証の方法		補正なし

※設計記載内容の注意事項
この設計書は新積算システムの施工単価等のコードを使用しています。
この設計書に記載されている[入力条件]は、積算のための考え方を示したものであり
契約事項ではありません。
なお、直接金額を入力する[入力条件]については「@」と表示しています。
施工パッケージ型積算方式において使用する適用基準は、土木工事標準積算基準書
(土木工事編)積算参考資料に記載のとおりです。
また、「【 】」で囲われている[入力条件]は、実数入力条件を示しています。

本 工 事 内 訳 書

費目	工種	種別	細別	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
除草作業				式				
					1		5,374,293	
除草作業				式				
					1		5,374,293	
除草作業				式				第 0001 号 内訳書
					1		4,771,767	
側溝清掃作業				式				第 0002 号 内訳書
					1		106,506	
処分費				式				第 0003 号 内訳書
					1		496,020	
直接工事費計				式				
					1		5,374,293	
共通仮設費計				式				
					1		153,000	
共通仮設費（率分）				式				
					1		153,000	
純工事費				式				
					1		5,527,293	
現場管理費				式				
					1		2,210,000	
工事原価				式				
					1		7,737,293	
一般管理費等				式				
					1		1,672,707	
工事価格				式				
					1		9,410,000	
消費税及び地方消費税相当額				式				
					1		941,000	

本 工 事 内 訳 書

費目	工種	種別	細別	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
工事費計				式				
					1		10,351,000	

第 0001 号 除草作業

内訳書

1 式 当り
適用年版 R0612

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
00001 CB320070 除草, 集草(人力), 梱包積込・荷卸(総合) [入力条件]・・・ハットカッ式(刈幅150cm), 梱包無し, パワー車(回転式・積載容量8m3)	m2				
		36, 123	45	1, 625, 535	
00005 CB320070 除草, 集草(人力), 梱包積込・荷卸(総合) [入力条件]・・・肩掛式(カッタ径255mm), 梱包無し, パワー車(回転式・積載容量8m3), 無し	m2				
		26, 923	76	2, 046, 148	
00006 CB320070 除草, 集草(人力), 梱包積込・荷卸(総合) [入力条件]・・・肩掛式(カッタ径255mm), 梱包無し, パワー車(回転式・積載容量8m3), 有り	m2				
		5, 007	84	420, 588	
00015 CB320070 除草, 集草(人力), 梱包積込・荷卸(総合) [入力条件]・・・人力, 梱包無し, パワー車(回転式・積載容量8m3)	m2				
		464	140	64, 960	
00016 CB320050 運搬(堤防除草) [入力条件]・・・パワー車(回転式・積載容量8m3), 有り, 11.0km以下, 全ての費用	m2				
		68, 517	8	548, 136	
00055 WB010212 交通誘導警備員B	人日				
		4	16, 600	66, 400	
合 計					
				4, 771, 767	

第 0002 号 側溝清掃作業

内訳書

1 式 当り
適用年版 R0612

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
00072 CB433510 側溝清掃(人力清掃工) [入力条件]・・・無蓋	m				
		194	549	106, 506	
合 計					
				106, 506	

第 0003 号 処分費

内訳書 1 式 当り
適用年版 R0612

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
00074 Z7702012 一般廃棄物処分費 指定処分 資源循環局(1kg当り)	kg				管理区:T
		42,000	11.81	496,020	
合 計					
				496,020	

基 CB320050 号 運搬(堤防除草)

単価表

1 m2 当り

枝番 00016

適用年版 R0612

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
施工パッケージ積算単価				8	
		1	当り	8	円／m2
条 件 名 称 入 力 値 条 件 値					
J01 運搬機械		2			パッカー車(回転式・積載容量8m3)
J03 DID区間の有無		2			有り
J09 運搬距離 片道・DID区間有		5			11.0km以下
J10 費用の内訳		1			全ての費用

基 CB320070 号 除草,集草(人力),梱包積込・荷

単価表

1 m2 当り

枝番 00001

適用年版 R0612

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
施工パッケージ積算単価				45	
		1	当り	45	円／m2
条 件 名 称 入 力 値 条 件 値					
J01 除草機種		4			ハットガイド式(刈幅150cm)
J02 梱包の有無		2			梱包無し
J04 運搬機械		2			パッカー車(回転式・積載容量8m3)

基 CB320070 号 除草,集草(人力),梱包積込・荷

単価表

1 m2 当り

枝番 00005

適用年版 R0612

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
施工パッケージ積算単価				76	
		1	当り	76	円／m2
条 件 名 称 入 力 値 条 件 値					
J01 除草機種		5			肩掛式(カット径255mm)
J02 梱包の有無		2			梱包無し
J04 運搬機械		2			パッカー車(回転式・積載容量8m3)
J05 飛散防止措置		2			無し

基 CB320070 号 除草,集草(人力),梱包積込・荷
枝番 00006 卸(総合)

単価表 1 m2 当り

適用年版 R0612

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
施工パッケージ積算単価				84	
		1	当り	84	円/m2
条 件 名 称 入 力 値 条 件 値					
J01 除草機種		5	肩掛式(カッタ径255mm)		
J02 梱包の有無		2	梱包無し		
J04 運搬機械		2	パ ッカ-車(回転式・積載容量8m3)		
J05 飛散防止措置		1	有り		

基 CB320070 号 除草,集草(人力),梱包積込・荷
枝番 00015 卸(総合)

単価表 1 m2 当り

適用年版 R0612

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
施工パッケージ積算単価				140	
		1	当り	140	円/m2
条 件 名 称 入 力 値 条 件 値					
J01 除草機種		6	人力		
J02 梱包の有無		2	梱包無し		
J04 運搬機械		2	パ ッカ-車(回転式・積載容量8m3)		

基 CB433510 号 側溝清掃(人力清掃工)

単価表 1 m 当り

適用年版 R0612

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
施工パッケージ積算単価				549	
		1	当り	549	円/m
条 件 名 称 入 力 値 条 件 値					
J01 側溝蓋規格		1	無蓋		

基 WB010212 号 交通誘導警備員B
枝番 00055

単価表

1 人日 当り

適用年版 R0612

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
交通誘導警備員B	人	1	16,600	16,600	(R0804) [1]
合計				16,600	
		1	当り	16,600	円／人日

諸 経 費 計 算 書				
種 別	今回 主工種 (14) 河川維持工事			
【直接工事費計】	5,374,293			
(直接工事費に含まれる 全処分費等)	(496,020)			
支給品費 (+)	0			
(準備費に含まれる処分費)	(0)			
【運搬費】	0			
【準備費】	0			
【事業損失防止施設費】	0			
【安全費】	0			
【役務費】	0			
【技術管理費】	0			
【営繕費】	0			
【現場環境改善費(積上分)】	0			
共通仮設費積上げ計	0			
< 共通仮設費率分の計算 >				
対象工事費	5,374,293			
支給品費 (+)	0			
非対象額費 (-)	334,792			
処分費等控除額	334,792			
経費対象外費 (a)	0			
共通仮設費対象額 (P)	5,039,501			
(合併按分係数)				
共通仮設費率	8.45%			
率額 (補正前)	425,000			
施工地域・工事場所区分	市街地(DID) (1)-3			

諸 経 費 計 算 書				
施工地域補正係数	1.20			
加算率補正	-7.10%			
施工地域の補正後	3.04%			
ICT施工補正	1.00			
ICT施工の補正後	3.04%			
週休2日補正係数	1.00			
週休2日の補正後	3.04%			
【共通仮設費率分】	153,000			
<現場環境改善費率分の計算>				
直接工事費	5,374,293			
支給品費（＋）	0			
非対象額計（－）	496,020			
直接工事費に含まれる 全処分費等	496,020			
経費対象外費（a'）	0			
現場環境改善費対象額(P)	0			
（合併按分係数）				
現場環境改善費率	0.00%			
【現場環境改善費率分】	0			
【共通仮設費計】	153,000			
共通仮設費（積上分）	0			
共通仮設費（率分）	153,000			
現場環境改善費（率分）	0			
【純工事費】	5,527,293			

諸 経 費 計 算 書				
<現場管理費率分の計算>				
対象工事費（純工事費）	5,527,293			
支給品費（＋）	0			
非対象額費（－）	334,792			
処分費等控除額	334,792			
経費対象外費（b）	0			
現場管理費対象額	5,192,501			
（合併按分係数）				
現場管理費率	38.70%			
率額（補正前）	2,009,000			
施工地域・工事場所区分	市街地(DID)(1)-3			
施工地域補正係数	1.10			
加算率補正	0.00%			
ICT施工補正	1.00			
施工地域・ICT施工の補正後	42.57%			
週休2日補正係数	1.00			
週休2日の補正後	42.57%			
【現場管理費率分】	2,210,000			
<工場製作 間接労務費・ 工場管理費の計算>				
間接労務費対象額	0			
管理費区分 7	0			
間接労務費率	0.00%			
【間接労務費率分】	0			
工場管理費対象額	0			
間接労務費率分	0			
管理費区分 2	0			

諸 経 費 計 算 書				
管理費区分 7	0			
工場管理費率	0.00%			
【工場管理費率分】	0			
【工期延長等に伴う現場維持等の費用】	0			
【工事原価】	7,737,293			
<一般管理費率分計算>				
対象工事費（工事原価）	7,737,293			
支給品費（＋）	0			
非対象額費（－）	334,792			
処分費等控除額	334,792			
経費対象外費（c）	0			
一般管理費対象額	7,402,501			
（合併按分係数）				
一般管理費率	22.73%			
率額（補正前）	1,682,588			
前払金補正係数	1.00			
加算率補正	0.00%			
補正後	22.73%			
【一般管理費率分】	1,682,588			
【契約保証補正額】	0			
契約保証補正率	0.00%			
（当初一般管理費対象額）	7,402,501			
一般管理費等額	1,682,588			

[illegible]

諸 経 費 計 算 書				
《処分費等控除額の計算》				
直接工事費	5,374,293			
準備費（処分費用）	0			
事業損失防止施設費	0			
支給品費	0			
経費対象外費（a）（一）	0			
計（処分費等対象額）	5,374,293			
3%の金額（または3千万円）	161,228			
直接工事費と準備費に 含まれる全処分費等（T）	496,020			
（合併按分係数）				
【処分費等控除額】	334,792			
《管理費区分明細 （経費対象外費）》				
管理費区分 1 （現場管理費、一般管理費の対象）	0			
管理費区分 2 （工場管理費、一般管理費の対象）	0			
管理費区分 5 （一般管理費のみ対象）	0			
管理費区分 7（工場管理費、 （間接労務費、一般管理費の対象）	0			
管理費区分 9 （全間接費の対象外）	0			
管理費区分 K1 （共通仮設費のみ対象）	0			
管理費区分 K2 （現場管理費のみ対象）	0			
管理費区分 K3 （共通仮設費、現場管理費の対象）	0			
管理費区分 K4 （共通仮設費、一般管理費の対象）	0			
管理費区分 H （トンネル呼吸用保護具等の対象）	0			
【経費対象外費（a）】 （1, 2, 5, 7, 9, K2）※1	0			
【経費対象外費（a'）】 （事業損失防止施設費含まず）※2	0			
【経費対象外費（b）】 （2, 5, 7, 9, K1, K4）	0			
【経費対象外費（c）】 （9, K1, K2, K3）	0			

[illegible]

管理費区分金額一覧[内訳書・独自単価]									
内訳コード A0952420		内訳名称 除草作業				第 0001 号 内訳書			
		間接費区分 14 河川維持工事				適用年版 R0612		合併区分 1	
		管理費区分				数量 1.000		単位 式	
管理費区分金額		管区1	0	管区2	0	管区5	0		
		管区7	0	管区9	0	管区T	0		
		管区K1	0	管区K2	0	管区K3	0		
		管区K4	0	管区H	0				
単価名称 / 規格名称		単 位		数 量		入力情報			
CB320070 除草,集草(人力),梱包積込・荷卸(総合) J01=4 ハットカッパ式(刈幅150cm) J02=2 梱包無し J04=2 バッカー車(回転式・積載容量8m3)		m2		36123.000		適用年版 [R0612] 昼夜区分 [] 合併区分 [1] 管理費区分 [] 管区1 [0] 管区2 [0] 管区5 [0] 管区7 [0] 管区9 [0] 管区T [0] 管区K1 [0] 管区K2 [0] 管区K3 [0] 管区K4 [0] 管区H [0]			
CB320070 除草,集草(人力),梱包積込・荷卸(総合) J01=5 肩掛式(カット径255mm) J02=2 梱包無し J04=2 バッカー車(回転式・積載容量8m3) J05=2 無し		m2		26923.000		適用年版 [R0612] 昼夜区分 [] 合併区分 [1] 管理費区分 [] 管区1 [0] 管区2 [0] 管区5 [0] 管区7 [0] 管区9 [0] 管区T [0] 管区K1 [0] 管区K2 [0] 管区K3 [0] 管区K4 [0] 管区H [0]			
CB320070 除草,集草(人力),梱包積込・荷卸(総合) J01=5 肩掛式(カット径255mm) J02=2 梱包無し J04=2 バッカー車(回転式・積載容量8m3) J05=1 有り		m2		5007.000		適用年版 [R0612] 昼夜区分 [] 合併区分 [1] 管理費区分 [] 管区1 [0] 管区2 [0] 管区5 [0] 管区7 [0] 管区9 [0] 管区T [0] 管区K1 [0] 管区K2 [0] 管区K3 [0] 管区K4 [0] 管区H [0]			
CB320070 除草,集草(人力),梱包積込・荷卸(総合) J01=6 人力 J02=2 梱包無し J04=2 バッカー車(回転式・積載容量8m3)		m2		464.000		適用年版 [R0612] 昼夜区分 [] 合併区分 [1] 管理費区分 [] 管区1 [0] 管区2 [0] 管区5 [0] 管区7 [0] 管区9 [0] 管区T [0] 管区K1 [0] 管区K2 [0] 管区K3 [0] 管区K4 [0] 管区H [0]			
CB320050 運搬(堤防除草) J01=2 バッカー車(回転式・積載容量8m3) J03=2 有り J09=5 11.0km以下 J10=1 全ての費用		m2		68517.000		適用年版 [R0612] 昼夜区分 [] 合併区分 [1] 管理費区分 [] 管区1 [0] 管区2 [0] 管区5 [0] 管区7 [0] 管区9 [0] 管区T [0] 管区K1 [0] 管区K2 [0] 管区K3 [0] 管区K4 [0] 管区H [0]			

管理費区分金額一覧[内訳書・独自単価]			
交通誘導警備員B	WB010212	人日	適用年版 [R0612] 昼夜区分 [] 合併区分 [1] 管理費 区分 [] 管区1 [0] 管区2 [0] 管区5 [0] 管区7 [0] 管区9 [0] 管区T [0] 管区K1 [0] 管区K2 [0] 管区K3 [0] 管区K4 [0] 管区H [0]
		4.000	

管理費区分金額一覧[内訳書・独自単価]				
内訳コード A0952420		内訳名称 側溝清掃作業		第 0002 号 内訳書
	間接費区分 14 河川維持工事		適用年版	R0612 合併区分 1
	管理費区分		数量	1.000 単位 式
管理費区分金額	管区1	0	管区2	0
	管区7	0	管区9	0
	管区K1	0	管区K2	0
	管区K4	0	管区H	0
単価名称 / 規格名称		単 位	数 量	入力情報
CB433510		m	194.000	適用年版 [R0612] 昼夜区分 [] 合併区分 [1] 管理費
側溝清掃(人力清掃工)				区分 [] 管区1 [0] 管区2 [0] 管区5 [0] 管区7 [0]
J01=1 無蓋				管区9 [0] 管区T [0] 管区K1 [0] 管区K2 [0] 管区K3 [0] 管区K4 [0] 管区H [0]

管理費区分金額一覧[内訳書・独自単価]				
内訳コード A0952420		内訳名称 処分費		第 0003 号 内訳書
		間接費区分 14 河川維持工事		適用年版 R0612 合併区分 1
		管理費区分		数量 1.000 単位 式
管理費区分金額	管区1	0	管区2	0 管区5 0
	管区7	0	管区9	0 管区T 496,020
	管区K1	0	管区K2	0 管区K3 0
	管区K4	0	管区H	0
単価名称 / 規格名称		単 位	数 量	入力情報
Z7702012 一般廃棄物処分費 指定処分 資源循環局(1kg当り)		kg	42000.000	適用年版 [R0612] 昼夜区分 [0] 合併区分 [1] 管理 費区分 [T] 管区1 [0] 管区2 [0] 管区5 [0] 管区7 [0] 管区9 [0] 管区T [496,020] 管区K1 [0] 管区K2 [0] 管区K3 [0] 管区K4 [0] 管区H [0]