令和　7　年度			
受付番号	種目番号 313	連絡先	委託担当 川井浄水場　課　青山水源事務所 係　担当者名（ふりがな）　井上　智（いのうえ　さとし） 電　話　042-784-0633

設　計　書

1 委　託　名　青山水源事務所管内除草及び樹木管理作業委託

2 履 行 場 所　相模原市緑区青山３４８２番地ほか

3 履 行 期 間　☐ 期間 令和　年　月　日から　令和　年　月　日まで

又 は 期 限　☑ 期限 令和　８　年　３　月　２７　日 まで

4 契 約 区 分　☐ 確定契約　☑ 概算契約

5 その他特約事項

6 現 場 説 明　☑ 不要

☐ 要（　月　日　時　分 場所　）

7 委 託 概 要

１．除草作業　一式	
機械除草(ハンドガイド式・刈幅150cm)	35,100㎡
機械除草(肩掛式・カッタ径255mm)	76,122㎡
機械除草(肩掛式・カッタ径255mm)飛散防止措置あり	8,458㎡
人力除草(石垣)	6,871㎡
人力抜根	600㎡
２．樹木管理作業　一式	
植樹管理(高木せん定)	162本
植樹管理(低木・中木せん定、球形)	545本
植樹管理(松せん定)	36本
植樹管理(寄植せん定)	648㎡
伐採(機械施工)	5本
３．処分費　一式	
相模原市焼却処分等	50t

８　部　　分　　払

■　す　る　（3回以内）

□　しない

部分払の基準

業務内容	履行予定月	数量	単位	単価	金額
前期・除草及び　樹木管理作業委託	令和7年5月から7月	（１）	式		(9,000,000)
中期・除草及び　樹木管理作業委託	令和7年8月から11月	（１）	式		(9,000,000)
後期・除草及び　樹木管理作業委託	令和7年12月から令和8年3月	（１）	式		(6,060,000)

※単価及び金額は消費税及び地方消費税相当額を含まない金額。

※概算数量の場合は、数量及び金額を（　　）　で囲む。

委　託　代　金　額	（￥26,466,000）
内訳　業務価格	（￥24,060,000）
消費税及び地方消費税相当額	（￥2,406,000）

本 委 託 内 訳 書

費目 工種 種別 細別	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
青山管内除草作業	式	(1)		(14,298,990)	
除草作業	式	(1)		(13,114,640)	
除草作業	式	(1)		(9,871,521)	第 0001 号 内訳書
樹木管理作業	式	(1)		(3,243,119)	第 0002 号 内訳書
処分費	式	(1)		(1,184,350)	
処分費	式	(1)		(1,184,350)	第 0003 号 内訳書
直接作業費計	式	(1)		(14,298,990)	
共通仮設費計	式	(1)		(381,000)	
共通仮設費（率分）	式	(1)		(381,000)	
純作業費	式	(1)		(14,679,990)	
現場管理費	式	(1)		(5,399,000)	
作業原価	式	(1)		(20,078,990)	
一般管理費等	式	(1)		(3,981,010)	
作業価格	式	(1)		(24,060,000)	

本　委　託　内　訳　書

費目　工種　種別　細別	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
消費税及び地方消費税相当額	式	(1)		(2,406,000)	
作業費計	式	(1)		(26,466,000)	

第 0001 号 除草作業 内訳書 1 式 当り

適用年版 R0612

名称	単位	数量	単価	金額	摘要
00001 CB320070 除草,集草(人力),梱包積込・荷卸(総合) [入力条件]・・・ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式(刈幅150cm),梱包無し, ﾊﾟｯｶｰ車(回転式・積載容量8m3)	m2	(35,100)	45	(1,579,500)	
00002 CB320070 除草,集草(人力),梱包積込・荷卸(総合) [入力条件]・・・肩掛式(ｶｯﾀ径255mm),梱包無し, ﾊﾟｯｶｰ車(回転式・積載容量8m3),無し	m2	(76,122)	76	(5,785,272)	
00003 CB320070 除草,集草(人力),梱包積込・荷卸(総合) [入力条件]・・・肩掛式(ｶｯﾀ径255mm),梱包無し, ﾊﾟｯｶｰ車(回転式・積載容量8m3),有り	m2	(8,458)	84	(710,472)	
00004 CB320070 除草,集草(人力),梱包積込・荷卸(総合) [入力条件]・・・人力,梱包無し, ﾊﾟｯｶｰ車(回転式・積載容量8m3)	m2	(6,871)	140	(961,940)	
00005 CB320320 抜根 [入力条件]・・・抜根+集草+積込運搬,全ての費用	m2	(600)	102	(61,200)	
00006 CB320050 運搬(堤防除草) [入力条件]・・・ﾊﾟｯｶｰ車(回転式・積載容量8m3),有り,5.0km以下,全ての費用	m2	(28,180)	3	(84,540)	
00007 CB320050 運搬(堤防除草) [入力条件]・・・ﾊﾟｯｶｰ車(回転式・積載容量8m3),有り,9.0km以下,全ての費用	m2	(98,371)	7	(688,597)	
合計				(9,871,521)	

第 0002 号 樹木管理作業 内訳書 1 式 当り

適用年版 R0612

名称	単位	数量	単価	金額	摘要
00008 WB811270 植樹管理(高木せん定) [入力条件]･･･夏期せん定幹周30cm上60cm未満,50本以上,無,無,未供用区間	本	(108)	4,871	(526,068)	
00009 WB811270 植樹管理(高木せん定) [入力条件]･･･夏期せん定幹周60cm上90cm未満,50本以上,無,無,未供用区間	本	(54)	9,095	(491,130)	
00010 WB811280 植樹管理(低木･中木せん定) [入力条件]･･･球形せん定樹高100cm未満,50本以上,無,無,未供用区間	本	(351)	510	(179,010)	
00011 WB811280 植樹管理(低木･中木せん定) [入力条件]･･･球形せん定樹高100cm上200cm未満,50本以上,無,無,未供用区間	本	(131)	1,683	(220,473)	
00012 WB811280 植樹管理(低木･中木せん定) [入力条件]･･･球形せん定樹高200cm上300cm未満,50本以上,無,無,未供用区間	本	(63)	4,573	(288,099)	
00013 WB811290 植樹管理(寄植せん定) [入力条件]･･･低木,100m2以上1000m2未満,無,無,未供用区間	m2	(648)	177	(114,696)	
00014 TJ0010 樹木管理（松せん定） 冬期、幹周３１～６０ｃｍ未満	本	(23)	9,000	(207,000)	
00015 TJ0020 樹木管理（松せん定） 冬期、幹周６１～９０ｃｍ未満	本	(11)	18,000	(198,000)	
00016 TJ0030 樹木管理（松せん定） 冬期、幹周91～120ｃｍ未満	本	(2)	35,000	(70,000)	

第 0002 号 樹木管理作業 内訳書 1 式 当り

適用年版 R0612

名称	単位	数量	単価	金額	摘要
00062 D7433612 伐採 機械施工 非着葉樹C31～60cm	本	(1)	1,893	(1,893)	
00063 D7433614 伐採 機械施工 非着葉樹C91～120cm	本	(1)	14,320	(14,320)	
00064 D7433515 伐採 機械施工 着葉樹C121～150cm	本	(1)	27,010	(27,010)	
00065 D7433517 伐採 機械施工 着葉樹C181～210cm	本	(1)	89,590	(89,590)	
00070 TJ0090 伐採工 機械施工 着葉樹 幹周301～330cm	本	(1)	216,000	(216,000)	
00059 D7470417 高所作業車運転 ﾄﾗｯｸ架装ﾌﾞｰﾑ式 作業床高16m	日	(1)	49,610	(49,610)	
00061 D7470418 高所作業車運転 ﾄﾗｯｸ架装ﾌﾞｰﾑ式 作業床高22m	日	(1)	56,020	(56,020)	
00060 D7460121 発生材運搬 草・ｺﾞﾐ 2tﾀﾞﾝﾌﾟ 0＜L≦10km	kg	(40,000)	11	(440,000)	
00028 D7460101 発生材運搬 剪定枝 2tトラック 10km	kg	(1,500)	9	(13,500)	
00029 D7460105 発生材運搬 伐採木 2tﾄﾗｯｸ 10km	kg	(1,500)	5	(7,500)	
00019 WB010212 交通誘導警備員B	Post	(2)	16,600	(33,200)	
合計				(3,243,119)	

第 0003 号 処分費 内訳書 1 式 当り

適用年版 R0612

名称	単位	数量	単価	金額	摘要
00022 TJ0040 相模原市焼却処分費	t	(50)	22,727	(1,136,350)	管理区:T
00067 TJ0050 相模原市一般廃棄物処分費（枝）	t	(1)	15,000	(15,000)	管理区:T
00068 TJ0060 相模原市一般廃棄物処分費（幹）	t	(1)	15,000	(15,000)	管理区:T
00069 TJ0080 相模原市一般廃棄物処分費（混載）	t	(1)	18,000	(18,000)	管理区:T
合計				(1,184,350)	

基 CB320050　号 運搬(堤防除草)　単価表　1　m2　当り

枝番 00006　適用年版 R0612

名称	単位	数量	単価	金額	摘要
施工パッケージ積算単価				3	
		1	当り	3	円／m2

条件名称		入力値	条件値
J01	運搬機械	2	ﾊﾟｯｶｰ車(回転式･積載容量8m3)
J03	DID区間の有無	2	有り
J09	運搬距離 片道･DID区間有	1	5.0km以下
J10	費用の内訳	1	全ての費用

基 CB320050　号 運搬(堤防除草)　単価表　1　m2　当り

枝番 00007　適用年版 R0612

名称	単位	数量	単価	金額	摘要
施工パッケージ積算単価				7	
		1	当り	7	円／m2

条件名称		入力値	条件値
J01	運搬機械	2	ﾊﾟｯｶｰ車(回転式･積載容量8m3)
J03	DID区間の有無	2	有り
J09	運搬距離 片道･DID区間有	4	9.0km以下
J10	費用の内訳	1	全ての費用

基 CB320070　号 除草,集草(人力),梱包積込･荷卸(総合)　単価表　1　m2　当り

枝番 00001　適用年版 R0612

名称	単位	数量	単価	金額	摘要
施工パッケージ積算単価				45	
		1	当り	45	円／m2

条件名称		入力値	条件値
J01	除草機種	4	ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式(刈幅150cm)
J02	梱包の有無	2	梱包無し
J04	運搬機械	2	ﾊﾟｯｶｰ車(回転式･積載容量8m3)

基 CB320070　号 除草,集草(人力),梱包積込・荷卸(総合)　単価表　1　m2　当り

枝番 00002　適用年版 R0612

名称	単位	数量	単価	金額	摘要
施工パッケージ積算単価				76	
		1	当り	76	円／m2

条件名称		入力値	条件値
J01	除草機種	5	肩掛式(ｶｯﾀ径255mm)
J02	梱包の有無	2	梱包無し
J04	運搬機械	2	ﾊﾟｯｶｰ車(回転式・積載容量8m3)
J05	飛散防止措置	2	無し

基 CB320070　号 除草,集草(人力),梱包積込・荷卸(総合)　単価表　1　m2　当り

枝番 00003　適用年版 R0612

名称	単位	数量	単価	金額	摘要
施工パッケージ積算単価				84	
		1	当り	84	円／m2

条件名称		入力値	条件値
J01	除草機種	5	肩掛式(ｶｯﾀ径255mm)
J02	梱包の有無	2	梱包無し
J04	運搬機械	2	ﾊﾟｯｶｰ車(回転式・積載容量8m3)
J05	飛散防止措置	1	有り

基 CB320070　号 除草,集草(人力),梱包積込・荷卸(総合)　単価表　1　m2　当り

枝番 00004　適用年版 R0612

名称	単位	数量	単価	金額	摘要
施工パッケージ積算単価				140	
		1	当り	140	円／m2

条件名称		入力値	条件値
J01	除草機種	6	人力
J02	梱包の有無	2	梱包無し
J04	運搬機械	2	ﾊﾟｯｶｰ車(回転式・積載容量8m3)

基 CB320320　号 抜根　単価表　1　m2　当り

枝番 00005　適用年版 R0612

名称	単位	数量	単価	金額	摘要
施工パッケージ積算単価				102	
		1	当り	102	円／m2

条件名称		入力値	条件値
J01	作業区分	1	抜根+集草+積込運搬
J02	費用の内訳	1	全ての費用

基 D7110111　号 チェンソー運転費　鋸長350mm　単価表　1　日　当り

枝番 00062　適用年版 R0612

名称	単位	数量	単価	金額	摘要
ｶﾞｿﾘﾝ ﾚｷﾞｭﾗｰ	L	2.3	154	354	(Z006704001) [1]
ﾁｪﾝｿｰ損料 鋸長350mm 34cc級	日	1	395	395	(Z7111002) [1]
造園工	人	1	25,200	25,200	(R0104) [1]
諸雑費(まるめ) Σ[1]	式	1	1	1	(ZS3000004)
合計				25,950	
		1	当り	25,950	円／日

枝番
00062, 00063, 00064, 00065,

基 D7111011　号 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転　2t積　単価表　1　時間　当り

枝番 00060　適用年版 R0612

名称	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手(一般)	人	0.17	25,200	4,284	(R0115) [1]
軽油	L	3.5	139	486	(Z006702002) [1]
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ] 2t積級	時間	1	1,200	1,200	(M000301001) [1]
ﾀｲﾔ損耗費 2～3t積級 良好	時間	1	39	39	(Z010020022) [1]
合計				6,009	
		1	当り	6,009	円／時間

条件名称		入力値	条件値
J01	ﾀｲﾔ損耗費	1	良好

基 D7433515　号 伐採　機械施工　着葉　単価表　10　本　当り
枝番 00064　樹C121～150cm　適用年版 R0612

名　称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
造園工	人	6.4	25,200	161,280	(R0104) [1]
普通作業員	人	0.91	25,300	23,023	(R0102) [1]
チェンソー運転費　鋸長350mm	日	2.05	25,950	53,197	(D7110111) [1]
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]排出ｶﾞｽ対策型(1次基準値)4.9t吊	時間	3.2	10,180	32,576	(K0403025) [1]
諸雑費(まるめ) Σ[1]	式	1	24	24	(ZS3000004)
合計				270,100	
		1	当り	27,010	円／本

基 D7433517　号 伐採　機械施工　着葉　単価表　10　本　当り
枝番 00065　樹C181～210cm　適用年版 R0612

名　称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
造園工	人	20.73	25,200	522,396	(R0104) [1]
普通作業員	人	2.93	25,300	74,129	(R0102) [1]
チェンソー運転費　鋸長350mm	日	6.65	25,950	172,567	(D7110111) [1]
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]排出ｶﾞｽ対策型(第1次基準)16t吊	時間	10.36	12,240	126,806	(K0403014) [1]
諸雑費(まるめ) Σ[1]	式	1	2	2	(ZS3000004)
合計				895,900	
		1	当り	89,590	円／本

基 D7433612　号 伐採　機械施工　非着葉樹C31～60cm　単価表　10　本　当り

枝番 00062　適用年版 R0612

名　称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
造園工	人	0.46	25,200	11,592	(R0104) [1]
普通作業員	人	0.07	25,300	1,771	(R0102) [1]
チェンソー運転費　鋸長350mm	日	0.15	25,950	3,892	(D7110111) [1]
ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ2t積 吊能力2.9t	時間	0.23	7,282	1,674	(K0302010) [1]
諸雑費(まるめ) Σ[1]	式	1	1	1	(ZS3000004)
合計				18,930	
		1	当り	1,893	円／本

基 D7433614　号 伐採　機械施工　非着葉樹C91～120cm　単価表　10　本　当り

枝番 00063　適用年版 R0612

名　称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
造園工	人	3.39	25,200	85,428	(R0104) [1]
普通作業員	人	0.48	25,300	12,144	(R0102) [1]
チェンソー運転費　鋸長350mm	日	1.09	25,950	28,285	(D7110111) [1]
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]排出ｶﾞｽ対策型(1次基準値)4.9t吊	時間	1.7	10,180	17,306	(K0403025) [1]
諸雑費(まるめ) Σ[1]	式	1	37	37	(ZS3000004)
合計				143,200	
		1	当り	14,320	円／本

基 D7460101　号 発生材運搬　剪定枝　2tトラック　10km　単価表　1,000　kg　当り

枝番 00028　適用年版 R0612

名　称	単位	数量	単価	金額	摘要
運搬費 2t車 10kmまで(貸切り運賃･地区割増料合算)	台	1.33	7,400	9,842	(Z7701004) [1]
合計				9,842	
		1	当り	9	円／kg

基 D7460105　号 発生材運搬　伐採木　2tﾄﾗｯｸ　10km　単価表　1,000　kg　当り

枝番 00029　適用年版 R0612

名　称	単位	数量	単価	金額	摘要
運搬費 2t車 10kmまで(貸切り運賃･地区割増料合算)	台	0.68	7,400	5,032	(Z7701004) [1]
合計				5,032	
		1	当り	5	円／kg

基 D7460121　号 発生材運搬　草・ｺﾞﾐ 2tﾀﾞﾝﾌﾟ　0＜L≦10km　単価表　1,000　kg　当り

枝番 00060　適用年版 R0612

名　称	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック運搬　0＜L≦10km	回	1.33	9,013	11,987	(D7460221) [1]
諸雑費(まるめ) Σ[1]	式	1	3	3	(ZS3000004)
合計				11,990	
		1	当り	11	円／kg

基 D7460221　号 ダンプトラック運搬　0＜L≦10km　単価表　1　回　当り

枝番 00060　適用年版 R0612

名　称	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転　2t積 [入力条件]･･･良好	時間	1.5	6,009	9,013	(D7111011) [1]
合計				9,013	
		1	当り	9,013	円／回

基 D7470417　号 高所作業車運転　ﾄﾗｯｸ架装ﾌﾞｰﾑ式　作業床高16m　単価表　1　日　当り

枝番 00059　適用年版 R0612

名　称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
運転手(特殊)	人	1	30,000	30,000	(R0114) [1]
軽油	L	18	139	2,502	(Z006702002) [1]
高所作業車(ﾄﾗｯｸ架装ﾘﾌﾄ車)ﾌﾞｰﾑ型 標準ﾃﾞｯｷﾀｲﾌﾟ作業床高16m賃貸料金	日	1	17,100	17,100	(L700111001) [1]
諸雑費(まるめ) Σ[1]	式	1	8	8	(ZS3000004)
合計				49,610	
		1	当り	49,610	円／日

基 D7470418　号 高所作業車運転　ﾄﾗｯｸ架装ﾌﾞｰﾑ式　作業床高22m　単価表　1　日　当り

枝番 00061　適用年版 R0612

名　称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
運転手(特殊)	人	1	30,000	30,000	(R0114) [1]
軽油	L	21	139	2,919	(Z006702002) [1]
高所作業車(ﾄﾗｯｸ架装ﾘﾌﾄ車)ﾌﾞｰﾑ型 標準ﾃﾞｯｷﾀｲﾌﾟ作業床高22m賃貸料金	日	1	23,100	23,100	(L700111002) [1]
諸雑費(まるめ) Σ[1]	式	1	1	1	(ZS3000004)
合計				56,020	
		1	当り	56,020	円／日

基 WB010212　号 交通誘導警備員B　単価表　1　人日　当り

枝番 00019　適用年版 R0612

名　称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
交通誘導警備員B	人	1	16,600	16,600	(R0804) [1]
合計				16,600	
		1	当り	16,600	円／人日

基 WB811270　号 植樹管理(高木せん定)　単価表　100　本　当り

枝番 00008　適用年版 R0612

名称	単位	数量	単価	金額	摘要
道路植栽工 植樹管理 高木せん定 夏期 幹周30cm以上60cm未満	本	100	4,870.5	487,050	(Q001458034) [1]
諸雑費(まるめ) Σ[1]	式	1	50	50	(ZS3000004)
合計				487,100	
		1	当り	4,871	円／本

条件名称		入力値	条件値
J01	施工内容	2	夏期せん定幹周30cm上60cm未満
J02	施工規模	3	50本以上
J03	時間制約補正	1	無
J04	夜間作業補正	1	無
J05	施工場所別補正	4	未供用区間

基 WB811270　号 植樹管理(高木せん定)　単価表　100　本　当り

枝番 00009　適用年版 R0612

名称	単位	数量	単価	金額	摘要
道路植栽工 植樹管理 高木せん定 夏期 幹周60cm以上90cm未満	本	100	9,095	909,500	(Q001458035) [1]
合計				909,500	
		1	当り	9,095	円／本

条件名称		入力値	条件値
J01	施工内容	3	夏期せん定幹周60cm上90cm未満
J02	施工規模	3	50本以上
J03	時間制約補正	1	無
J04	夜間作業補正	1	無
J05	施工場所別補正	4	未供用区間

基 WB811280　号 植樹管理(低木･中木せん定)　単価表　100　本　当り

枝番 00010　適用年版 R0612

名　称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
道路植栽工 植樹管理中低木せん定 球形 100cm未満	本	100	510	51,000	(Q001458005) [1]
合計				51,000	
		1	当り	510	円／本

条件名称		入力値	条件値
J01	施工内容	1	球形せん定樹高100cm未満
J02	施工規模	3	50本以上
J03	時間制約補正	1	無
J04	夜間作業補正	1	無
J05	施工場所別補正	4	未供用区間

基 WB811280　号 植樹管理(低木･中木せん定)　単価表　100　本　当り

枝番 00011　適用年版 R0612

名　称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
道路植栽工 植樹管理中低木せん定 球形 100～200cm	本	100	1,683	168,300	(Q001458006) [1]
合計				168,300	
		1	当り	1,683	円／本

条件名称		入力値	条件値
J01	施工内容	2	球形せん定樹高100cm上200cm未満
J02	施工規模	3	50本以上
J03	時間制約補正	1	無
J04	夜間作業補正	1	無
J05	施工場所別補正	4	未供用区間

基 WB811280　号 植樹管理(低木･中木せん定)　単価表　100　本　当り

枝番 00012　適用年版 R0612

名　称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
道路植栽工 植樹管理中低木せん定 球形 200～300cm未満	本	100	4,573	457,300	(Q001458007) [1]
合計				457,300	
		1	当り	4,573	円／本

条件名称		入力値	条件値
J01	施工内容	3	球形せん定樹高200cm上300cm未満
J02	施工規模	3	50本以上
J03	時間制約補正	1	無
J04	夜間作業補正	1	無
J05	施工場所別補正	4	未供用区間

基 WB811290　号 植樹管理(寄植せん定)　単価表　100　m2　当り

枝番 00013　適用年版 R0612

名　称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
道路植栽工 植樹管理 寄植せん定 低木(株物)	m2	100	177.65	17,765	(Q001458011) [1]
諸雑費(まるめ) Σ[1]	式	1	5	5	(ZS3000004)
合計				17,770	
		1	当り	177	円／m2

条件名称		入力値	条件値
J01	施工内容	1	低木
J02	施工規模	2	100m2以上1000m2未満
J03	時間制約補正	1	無
J04	夜間作業補正	1	無
J05	施工場所別補正	4	未供用区間

機 K0302010　号 ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ2t積 吊能力2.9t

単価表　1　時間　当り

枝番 00062　　適用年版 R0612

名　称	単　位	数　量	単　価	金　額	摘　要
運転手(特殊)	人	0.17	30,000	5,100	(R0114)
軽油	L	3.9	139	542	(Z006702002)
ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付] ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ2t積 吊能力2.9t	時間	1	1,640	1,640	(M000302010)
合計				7,282	
		1	当り	7,282	円／時間

機 K0403014　号 ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]排出ｶﾞｽ対策型(第1次基準)16t吊

単価表　1　時間　当り

枝番 00065　適用年版 R0612

名　称	単　位	数　量	単　価	金　額	摘　要
運転手(特殊)	人	0.17	30,000	5,100	(R0114)
軽油	L	11	139	1,529	(Z006702002)
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]排出ｶﾞｽ対策型(第1次基準値) 16t吊	時間	1	5,610	5,610	(M000403014)
諸雑費(まるめ)	式	1	1	1	(ZS3000004)
合計				12,240	
		1	当り	12,240	円／時間

機 K0403025　号 ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]排出ｶﾞｽ対策型(1次基準値)4.9t吊

単価表　1　時間　当り

枝番 00063　適用年版 R0612

名　称	単　位	数　量	単　価	金　額	摘　要
運転手(特殊)	人	0.17	30,000	5,100	(R0114)
軽油	L	8.9	139	1,237	(Z006702002)
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]排出ｶﾞｽ対策型(第1次基準値)4.9t吊	時間	1	3,840	3,840	(M000403025)
諸雑費(まるめ)	式	1	3	3	(ZS3000004)
合計				10,180	
		1	当り	10,180	円／時間

※単価コード下段に表示されている「 - ○○○○○ 」は、各明細に計上されている単価名称の上段「 ○○○○○ 」とリンクしています。

個　別　登　録　単　価　一　覧　表

単価コード	名 称 ／ 規 格	単 位	適用年版	単 価	備 考
TJ0010	樹木管理（松せん定） 冬期、幹周３１～６０ｃｍ未満	本	R0612	9,000	
TJ0020	樹木管理（松せん定） 冬期、幹周６１～９０ｃｍ未満	本	R0612	18,000	
TJ0030	樹木管理（松せん定） 冬期、幹周91～120ｃｍ未満	本	R0612	35,000	
TJ0040	相模原市焼却処分費	t	R0612	22,727	管区:T
TJ0050	相模原市一般廃棄物処分費（枝）	t	R0612	15,000	管区:T
TJ0060	相模原市一般廃棄物処分費（幹）	t	R0612	15,000	管区:T
TJ0080	相模原市一般廃棄物処分費（混載）	t	R0612	18,000	管区:T
TJ0090	伐採工　機械施工　着葉樹 幹周301～330㎝	本	R0612	216,000	

諸　経　費　計　算　書

種　別	今回 主工種 (14) 河川維持工事			
【直接工事費計】	14,298,990			
(直接工事費に含まれる 全処分費等)	(　1,184,350)			
支給品費（＋）	0			
(準備費に含まれる処分費)	(　0)			
【運搬費】	0			
【準備費】	0			
【事業損失防止施設費】	0			
【安全費】	0			
【役務費】	0			
【技術管理費】	0			
【営繕費】	0			
【現場環境改善費(積上分)】	0			
共通仮設費積上げ計	0			
＜共通仮設費率分の計算＞				
対象工事費	14,298,990			
支給品費（＋）	0			
非対象額費（－）	755,381			
処分費等控除額	755,381			
経費対象外費（ａ）	0			
共通仮設費対象額（Ｐ）	13,543,609			
(合併按分係数)				
共通仮設費率	7.85%			
率額（補正前）	1,063,000			
施工地域・工事場所区分	一般交通(2)-2			

諸　経　費　計　算　書

施工地域補正係数	1.20			
加算率補正	-6.60%			
施工地域の補正後	2.82%			
ICT施工補正	1.00			
ICT施工の補正後	2.82%			
週休2日補正係数	1.00			
週休2日の補正後	2.82%			
【共通仮設費率分】	381,000			
＜現場環境改善費率分の計算＞				
直接工事費	14,298,990			
支給品費（＋）	0			
非対象額計（－）	1,184,350			
直接工事費に含まれる 全処分費等	1,184,350			
経費対象外費（a’）	0			
現場環境改善費対象額(P)	0			
（合併按分係数）				
現場環境改善費率	0.00%			
【現場環境改善費率分】	0			
【共通仮設費計】	381,000			
共通仮設費（積上分）	0			
共通仮設費（率分）	381,000			
現場環境改善費（率分）	0			
【純工事費】	14,679,990			

諸　経　費　計　算　書

＜現場管理費率分の計算＞				
対象工事費（純工事費）	14,679,990			
支給品費（＋）	0			
非対象額費（－）	755,381			
処分費等控除額	755,381			
経費対象外費（ｂ）	0			
現場管理費対象額	13,924,609			
（合併按分係数）				
現場管理費率	35.25%			
率額（補正前）	4,908,000			
施工地域・工事場所区分	一般交通(2)-2			
施工地域補正係数	1.10			
加算率補正	0.00%			
ICT施工補正	1.00			
施工地域・ICT施工の補正後	38.78%			
週休2日補正係数	1.00			
週休2日の補正後	38.78%			
【現場管理費率分】	5,399,000			
＜工場製作　間接労務費・ 工場管理費の計算＞				
間接労務費対象額	0			
管理費区分 7	0			
間接労務費率	0.00%			
【間接労務費率分】	0			
工場管理費対象額	0			
間接労務費率分	0			
管理費区分 2	0			

諸　経　費　計　算　書

管理費区分 7	0			
工場管理費率	0.00%			
【工場管理費率分】	0			
【工期延長等に伴う現場維持等の費用】	0			
【工事原価】	20,078,990			
＜一般管理費率分計算＞				
対象工事費（工事原価）	20,078,990			
支給品費（＋）	0			
非対象額費（－）	755,381			
処分費等控除額	755,381			
経費対象外費（ｃ）	0			
一般管理費対象額	19,323,609			
（合併按分係数）				
一般管理費率	20.65%			
率額（補正前）	3,990,325			
前払金補正係数	1.00			
加算率補正	0.00%			
補正後	20.65%			
【一般管理費率分】	3,990,325			
【契約保証補正額】	0			
契約保証補正率	0.00%			
（当初一般管理費対象額）	19,323,609			
一般管理費等額	3,990,325			

諸　経　費　計　算　書

調整額	-9,315			
【一般管理費等】	3,981,010			
【工事価格】	24,060,000			
【消費税及び 地方消費税相当額】10.00%	2,406,000			
【本工事費計】	26,466,000			

諸　経　費　計　算　書

《処分費等控除額の計算》				
直接工事費	14,298,990			
準備費（処分費用）	0			
事業損失防止施設費	0			
支給品費	0			
経費対象外費（ａ）（－）	0			
計（処分費等対象額）	14,298,990			
３％の金額（または３千万円）	428,969			
直接工事費と準備費に 含まれる全処分費等（Ｔ）	1,184,350			
（合併按分係数）				
【処分費等控除額】	755,381			
《管理費区分明細 （経費対象外費）》				
管理費区分 1 (現場管理費、一般管理費の対象)	0			
管理費区分 2 (工場管理費、一般管理費の対象)	0			
管理費区分 5 (一般管理費のみ対象)	0			
管理費区分 7（工場管理費、 (間接労務費、一般管理費の対象)	0			
管理費区分 9 (全間接費の対象外)	0			
管理費区分Ｋ1 (共通仮設費のみ対象)	0			
管理費区分Ｋ2 (現場管理費のみ対象)	0			
管理費区分Ｋ3 (共通仮設費、現場管理費の対象)	0			
管理費区分Ｋ4 (共通仮設費、一般管理費の対象)	0			
管理費区分Ｈ (トンネル呼吸用保護具等の対象)	0			
【経費対象外費（ａ）】 (1,2,5,7,9,Ｋ2)※1	0			
【経費対象外費（ａ’）】 (事業損失防止施設費含まず)※2	0			
【経費対象外費（ｂ）】 (2,5,7,9,Ｋ1,Ｋ4)	0			
【経費対象外費（ｃ）】 (9,Ｋ1,Ｋ2,Ｋ3)	0			

諸　経　費　計　算　書

※1 直接工事費と事業損失 施設費計上分を集計				
※2 直接工事費計上分を集計				
【調整対象経費区分】				
共通仮設費				
現場環境改善費				
現場管理費				
一般管理費				

参　考　資　料　　工種別金額情報

適用工種　：１４　河川維持工事(工種指定)

工種ＮＯ	工　種　名	今回（追加）工事		
０１	河川工事	14,298,990		

管理費区分金額一覧[内訳書・独自単価]

内訳コードA010101　内訳名称 除草作業　第 0001 号 内訳書

間接費区分 01 河川工事　適用年版 R0612 合併区分 1

管理費区分　数量 1.000 単位 式

管理費区分金額						
管区1	0	管区2	0	管区5	0
管区7	0	管区9	0	管区T	0
管区K1	0	管区K2	0	管区K3	0
管区K4	0	管区H	0		

単価名称 ／ 規格名称	単 位	数 量	入力情報
CB320070 除草,集草(人力),梱包積込・荷卸(総合) J01=4 ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式(刈幅150cm) J02=2 梱包無し J04=2 ﾊﾟｯｶｰ車(回転式・積載容量8m3)	m2	35100.000	適用年版 [R0612] 昼夜区分 [] 合併区分 [1] 管理費区分 [] 管区1 [0] 管区2 [0] 管区5 [0] 管区7 [0] 管区9 [0] 管区T [0] 管区K1 [0] 管区K2 [0] 管区K3 [0] 管区K4 [0] 管区H [0]
CB320070 除草,集草(人力),梱包積込・荷卸(総合) J01=5 肩掛式(ｶｯﾀ径255mm) J02=2 梱包無し J04=2 ﾊﾟｯｶｰ車(回転式・積載容量8m3) J05=2 無し	m2	76122.000	適用年版 [R0612] 昼夜区分 [] 合併区分 [1] 管理費区分 [] 管区1 [0] 管区2 [0] 管区5 [0] 管区7 [0] 管区9 [0] 管区T [0] 管区K1 [0] 管区K2 [0] 管区K3 [0] 管区K4 [0] 管区H [0]
CB320070 除草,集草(人力),梱包積込・荷卸(総合) J01=5 肩掛式(ｶｯﾀ径255mm) J02=2 梱包無し J04=2 ﾊﾟｯｶｰ車(回転式・積載容量8m3) J05=1 有り	m2	8458.000	適用年版 [R0612] 昼夜区分 [] 合併区分 [1] 管理費区分 [] 管区1 [0] 管区2 [0] 管区5 [0] 管区7 [0] 管区9 [0] 管区T [0] 管区K1 [0] 管区K2 [0] 管区K3 [0] 管区K4 [0] 管区H [0]
CB320070 除草,集草(人力),梱包積込・荷卸(総合) J01=6 人力 J02=2 梱包無し J04=2 ﾊﾟｯｶｰ車(回転式・積載容量8m3)	m2	6871.000	適用年版 [R0612] 昼夜区分 [] 合併区分 [1] 管理費区分 [] 管区1 [0] 管区2 [0] 管区5 [0] 管区7 [0] 管区9 [0] 管区T [0] 管区K1 [0] 管区K2 [0] 管区K3 [0] 管区K4 [0] 管区H [0]
CB320320 抜根 J01=1 抜根+集草+積込運搬 J02=1 全ての費用	m2	600.000	適用年版 [R0612] 昼夜区分 [] 合併区分 [1] 管理費区分 [] 管区1 [0] 管区2 [0] 管区5 [0] 管区7 [0] 管区9 [0] 管区T [0] 管区K1 [0] 管区K2 [0] 管区K3 [0] 管区K4 [0] 管区H [0]

管理費区分金額一覧[内訳書・独自単価]

CB320050 運搬(堤防除草) J01=2 ﾊﾟｯｶｰ車(回転式･積載容量8m3) J03=2 有り J09=1 5.0km以下 J10=1 全ての費用	m2	28180.000	適用年版［R0612］昼夜区分［］合併区分［1］管理費区分［］管区1［0］管区2［0］管区5［0］管区7［0］管区9［0］管区T［0］管区K1［0］管区K2［0］管区K3［0］管区K4［0］管区H［0］
CB320050 運搬(堤防除草) J01=2 ﾊﾟｯｶｰ車(回転式･積載容量8m3) J03=2 有り J09=4 9.0km以下 J10=1 全ての費用	m2	98371.000	適用年版［R0612］昼夜区分［］合併区分［1］管理費区分［］管区1［0］管区2［0］管区5［0］管区7［0］管区9［0］管区T［0］管区K1［0］管区K2［0］管区K3［0］管区K4［0］管区H［0］

管理費区分金額一覧[内訳書・独自単価]

内訳コードA010110　内訳名称 樹木管理作業　第 0002 号 内訳書

間接費区分 01 河川工事　適用年版 R0612 合併区分 1

管理費区分　数量 1.000 単位 式

管理費区分金額						
管区1	0	管区2	0	管区5	0
管区7	0	管区9	0	管区T	0
管区K1	0	管区K2	0	管区K3	0
管区K4	0	管区H	0		

単価名称 ／ 規格名称	単 位	数 量	入力情報
WB811270 植樹管理(高木せん定) J01=2 夏期せん定幹周30cm上60cm未満 J02=3 50本以上 J03=1 無 J04=1 無 J05=4 未供用区間	本	108.000	適用年版 [R0612] 昼夜区分 [0] 合併区分 [1] 管理費区分 [] 管区1 [0] 管区2 [0] 管区5 [0] 管区7 [0] 管区9 [0] 管区T [0] 管区K1 [0] 管区K2 [0] 管区K3 [0] 管区K4 [0] 管区H [0]
WB811270 植樹管理(高木せん定) J01=3 夏期せん定幹周60cm上90cm未満 J02=3 50本以上 J03=1 無 J04=1 無 J05=4 未供用区間	本	54.000	適用年版 [R0612] 昼夜区分 [0] 合併区分 [1] 管理費区分 [] 管区1 [0] 管区2 [0] 管区5 [0] 管区7 [0] 管区9 [0] 管区T [0] 管区K1 [0] 管区K2 [0] 管区K3 [0] 管区K4 [0] 管区H [0]
WB811280 植樹管理(低木・中木せん定) J01=1 球形せん定樹高100cm未満 J02=3 50本以上 J03=1 無 J04=1 無 J05=4 未供用区間	本	351.000	適用年版 [R0612] 昼夜区分 [0] 合併区分 [1] 管理費区分 [] 管区1 [0] 管区2 [0] 管区5 [0] 管区7 [0] 管区9 [0] 管区T [0] 管区K1 [0] 管区K2 [0] 管区K3 [0] 管区K4 [0] 管区H [0]
WB811280 植樹管理(低木・中木せん定) J01=2 球形せん定樹高100cm上200cm未満 J02=3 50本以上 J03=1 無 J04=1 無 J05=4 未供用区間	本	131.000	適用年版 [R0612] 昼夜区分 [0] 合併区分 [1] 管理費区分 [] 管区1 [0] 管区2 [0] 管区5 [0] 管区7 [0] 管区9 [0] 管区T [0] 管区K1 [0] 管区K2 [0] 管区K3 [0] 管区K4 [0] 管区H [0]

管理費区分金額一覧[内訳書・独自単価]

WB811280 植樹管理(低木･中木せん定) J01=3 球形せん定樹高200cm上300cm未満 J02=3 50本以上 J03=1 無 J04=1 無 J05=4 未供用区間	本	63.000	適用年版［R0612］昼夜区分［0］合併区分［1］管理費区分［］管区1［0］管区2［0］管区5［0］管区7［0］管区9［0］管区T［0］管区K1［0］管区K2［0］管区K3［0］管区K4［0］管区H［0］
WB811290 植樹管理(寄植せん定) J01=1 低木 J02=2 100m2以上1000m2未満 J03=1 無 J04=1 無 J05=4 未供用区間	m2	648.000	適用年版［R0612］昼夜区分［0］合併区分［1］管理費区分［］管区1［0］管区2［0］管区5［0］管区7［0］管区9［0］管区T［0］管区K1［0］管区K2［0］管区K3［0］管区K4［0］管区H［0］
TJ0010 樹木管理（松せん定） 冬期、幹周３１～６０ｃｍ未満	本	23.000	適用年版［R0612］昼夜区分［0］合併区分［1］管理費区分［］管区1［0］管区2［0］管区5［0］管区7［0］管区9［0］管区T［0］管区K1［0］管区K2［0］管区K3［0］管区K4［0］管区H［0］
TJ0020 樹木管理（松せん定） 冬期、幹周６１～９０ｃｍ未満	本	11.000	適用年版［R0612］昼夜区分［0］合併区分［1］管理費区分［］管区1［0］管区2［0］管区5［0］管区7［0］管区9［0］管区T［0］管区K1［0］管区K2［0］管区K3［0］管区K4［0］管区H［0］
TJ0030 樹木管理（松せん定） 冬期、幹周91～120ｃｍ未満	本	2.000	適用年版［R0612］昼夜区分［0］合併区分［1］管理費区分［］管区1［0］管区2［0］管区5［0］管区7［0］管区9［0］管区T［0］管区K1［0］管区K2［0］管区K3［0］管区K4［0］管区H［0］
D7433612 伐採　機械施工　非着葉樹C31～60cm	本	1.000	適用年版［R0612］昼夜区分［］合併区分［1］管理費区分［］管区1［0］管区2［0］管区5［0］管区7［0］管区9［0］管区T［0］管区K1［0］管区K2［0］管区K3［0］管区K4［0］管区H［0］
D7433614 伐採　機械施工　非着葉樹C91～120cm	本	1.000	適用年版［R0612］昼夜区分［］合併区分［1］管理費区分［］管区1［0］管区2［0］管区5［0］管区7［0］管区9［0］管区T［0］管区K1［0］管区K2［0］管区K3［0］管区K4［0］管区H［0］
D7433515 伐採　機械施工　着葉樹C121～150cm	本	1.000	適用年版［R0612］昼夜区分［］合併区分［1］管理費区分［］管区1［0］管区2［0］管区5［0］管区7［0］管区9［0］管区T［0］管区K1［0］管区K2［0］管区K3［0］管区K4［0］管区H［0］

管理費区分金額一覧[内訳書・独自単価]

D7433517 伐採　機械施工　着葉樹C181～210cm	本	1.000	適用年版［R0612］昼夜区分［］合併区分［1］管理費区分［］管区1［0］管区2［0］管区5［0］管区7［0］管区9［0］管区T［0］管区K1［0］管区K2［0］管区K3［0］管区K4［0］管区H［0］
TJ0090 伐採工　機械施工　着葉樹 幹周301～330cm	本	1.000	適用年版［R0612］昼夜区分［0］合併区分［1］管理費区分［］管区1［0］管区2［0］管区5［0］管区7［0］管区9［0］管区T［0］管区K1［0］管区K2［0］管区K3［0］管区K4［0］管区H［0］
D7470417 高所作業車運転　ﾄﾗｯｸ架装ﾌﾞｰﾑ式 作業床高16m	日	1.000	適用年版［R0612］昼夜区分［］合併区分［1］管理費区分［］管区1［0］管区2［0］管区5［0］管区7［0］管区9［0］管区T［0］管区K1［0］管区K2［0］管区K3［0］管区K4［0］管区H［0］
D7470418 高所作業車運転　ﾄﾗｯｸ架装ﾌﾞｰﾑ式 作業床高22m	日	1.000	適用年版［R0612］昼夜区分［］合併区分［1］管理費区分［］管区1［0］管区2［0］管区5［0］管区7［0］管区9［0］管区T［0］管区K1［0］管区K2［0］管区K3［0］管区K4［0］管区H［0］
D7460121 発生材運搬　草・ｺﾞﾐ 2tﾀﾞﾝﾌﾟ　0＜L≦10km	ｋｇ	40000.000	適用年版［R0612］昼夜区分［］合併区分［1］管理費区分［］管区1［0］管区2［0］管区5［0］管区7［0］管区9［0］管区T［0］管区K1［0］管区K2［0］管区K3［0］管区K4［0］管区H［0］
D7460101 発生材運搬　剪定枝　2tトラック 10km	ｋｇ	1500.000	適用年版［R0612］昼夜区分［］合併区分［1］管理費区分［］管区1［0］管区2［0］管区5［0］管区7［0］管区9［0］管区T［0］管区K1［0］管区K2［0］管区K3［0］管区K4［0］管区H［0］
D7460105 発生材運搬　伐採木　2tﾄﾗｯｸ　10km	ｋｇ	1500.000	適用年版［R0612］昼夜区分［］合併区分［1］管理費区分［］管区1［0］管区2［0］管区5［0］管区7［0］管区9［0］管区T［0］管区K1［0］管区K2［0］管区K3［0］管区K4［0］管区H［0］
WB010212 交通誘導警備員B	人日	2.000	適用年版［R0612］昼夜区分［］合併区分［1］管理費区分［］管区1［0］管区2［0］管区5［0］管区7［0］管区9［0］管区T［0］管区K1［0］管区K2［0］管区K3［0］管区K4［0］管区H［0］

管理費区分金額一覧[内訳書・独自単価]

内訳コードA011210　内訳名称 処分費　第 0003 号 内訳書

間接費区分 01 河川工事　適用年版 R0612 合併区分 1

管理費区分　数量 1.000 単位 式

管理費区分金額						
管区1	0	管区2	0	管区5	0	
管区7	0	管区9	0	管区T	1,184,350	
管区K1	0	管区K2	0	管区K3	0	
管区K4	0	管区H	0			

単価名称 ／ 規格名称	単 位	数 量	入力情報
TJ0040 相模原市焼却処分費	t	50.000	適用年版 [R0612] 昼夜区分 [0] 合併区分 [1] 管理費区分 [T] 管区1 [0] 管区2 [0] 管区5 [0] 管区7 [0] 管区9 [0] 管区T [1,136,350] 管区K1 [0] 管区K2 [0] 管区K3 [0] 管区K4 [0] 管区H [0]
TJ0050 相模原市一般廃棄物処分費（枝）	t	1.000	適用年版 [R0612] 昼夜区分 [0] 合併区分 [1] 管理費区分 [T] 管区1 [0] 管区2 [0] 管区5 [0] 管区7 [0] 管区9 [0] 管区T [15,000] 管区K1 [0] 管区K2 [0] 管区K3 [0] 管区K4 [0] 管区H [0]
TJ0060 相模原市一般廃棄物処分費（幹）	t	1.000	適用年版 [R0612] 昼夜区分 [0] 合併区分 [1] 管理費区分 [T] 管区1 [0] 管区2 [0] 管区5 [0] 管区7 [0] 管区9 [0] 管区T [15,000] 管区K1 [0] 管区K2 [0] 管区K3 [0] 管区K4 [0] 管区H [0]
TJ0080 相模原市一般廃棄物処分費（混載）	t	1.000	適用年版 [R0612] 昼夜区分 [0] 合併区分 [1] 管理費区分 [T] 管区1 [0] 管区2 [0] 管区5 [0] 管区7 [0] 管区9 [0] 管区T [18,000] 管区K1 [0] 管区K2 [0] 管区K3 [0] 管区K4 [0] 管区H [0]