令和　7　年度			
受付番号	種目番号 313	連絡先	委託担当 小雀浄水場　管理係　担当者名（ふりがな）谷　優太朗（たに　ゆうたろう） 電　話　045－851－1731

設　計　書

1 委　託　名　寒川取水所ほか除草及び樹木管理作業委託

2 履行場所　水道局寒川取水所ほか

3 履行期間又は期限
- [ ] 期間 令和　年　月　日から　令和　年　月　日まで
- [x] 期限 令和　8　年　1　月　31　日まで

4 契約区分
- [ ] 確定契約
- [x] 概算契約

5 その他特約事項

6 現場説明
- [x] 不要
- [ ] 要（　月　日　時　分 場所　）

7 委託概要

1　除草作業　1式

除草、集草（人力）　積込、荷卸（パッカー車8m3）

肩掛式 カッター径255mm	飛散防止有り	1,337m2
	飛散防止無し	23,497m2
人力除草		2,382m2

2　樹木管理作業　1式

高木せん定　冬季	幹周60cm以上90cm未満	1本
	幹周90cm以上120cm未満	6本
落葉樹冬季剪定	幹周121cm以上150cm以下	2本
	幹周151cm以上180cm以下	1本
常緑樹剪定	幹周121cm以上150cm以下	2本
	幹周151cm以上180cm以下	1本
	幹周181cm以上210cm以下	1本
中低木せん定　球形	100cm未満	9本
	100cm以上200cm未満	37本
	200cm以上300cm未満	1本
寄植せん定　低木	4.5m2	
中木	507m2	

3　伐採作業　1式

伐竹	251m2			
代木	着葉樹	5本	非着葉樹	1本
代木	吊し切り着葉樹	2本	中低木	3本

4　防草シート設置工　1式

平面部　75m2　法面部　1m2

８　部　　分　　払

■　す　る　（　２回以内）

□　しない

部分払の基準

業務内容	履行予定月	数量	単位	単価	金額
除草及び 樹木管理作業	令和７年８月	（1）	式		(3,930,000)
除草及び 樹木管理作業	令和７年12月	（1）	式		(3,930,000)

※単価及び金額は消費税及び地方消費税相当額を含まない金額。

※概算数量の場合は、数量及び金額を（　　）　で囲む。

委　託　代　金　額	(¥8,646,000)
内　訳　　業　務　価　格	(¥7,860,000)
消費税及び地方消費税相当額	(¥786,000)

本 委 託 内 訳 書

費目 工種 種別 細別	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
浄水場・配水池・ポンプ場	式	(1)		(4,493,671)	
除草及び樹木管理作業	式	(1)		(2,830,366)	
除草作業	式	(1)		(2,355,688)	第 0001 号 内訳書
樹木管理作業	式	(1)		(474,678)	第 0002 号 内訳書
伐採作業	式	(1)		(655,283)	
伐採工	式	(1)		(655,283)	第 0003 号 内訳書
側溝清掃	式	(1)		(194,208)	
清掃工	式	(1)		(194,208)	第 0004 号 内訳書
防草シート設置作業	式	(1)		(59,397)	
防草シート設置工	式	(1)		(59,397)	第 0005 号 内訳書
処分費	式	(1)		(522,017)	
処分費	式	(1)		(522,017)	第 0006 号 内訳書
安全費	式	(1)		(232,400)	
交通管理費	式	(1)		(232,400)	第 0007 号 内訳書

本　委　託　内　訳　書

費目　工種　種別　細別	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
直接作業費計	式	(1)		(4,493,671)	
共通仮設費計	式	(1)		(126,000)	
共通仮設費（率分）	式	(1)		(126,000)	
純作業費	式	(1)		(4,619,671)	
現場管理費	式	(1)		(1,836,000)	
作業原価	式	(1)		(6,455,671)	
一般管理費等	式	(1)		(1,404,329)	
作業価格	式	(1)		(7,860,000)	
消費税及び地方消費税相当額	式	(1)		(786,000)	
委託料	式	(1)		(8,646,000)	

第 0001 号 除草作業 内訳書 1 式 当り

適用年版 R0612

名称	単位	数量	単価	金額	摘要
00001 CB320070 除草,集草(人力),梱包積込・荷卸(総合) [入力条件]・・・人力,梱包無し, ﾊﾟｯｶｰ車(回転式・積載容量8m3)	m2	(2,382)	(140)	(333,480)	
00002 CB320070 除草,集草(人力),梱包積込・荷卸(総合) [入力条件]・・・肩掛式(ｶｯﾀ径255mm), 梱包無し, ﾊﾟｯｶｰ車(回転式・積載容量8m3),有り	m2	(1,337)	(84)	(112,308)	
00003 CB320070 除草,集草(人力),梱包積込・荷卸(総合) [入力条件]・・・肩掛式(ｶｯﾀ径255mm), 梱包無し, ﾊﾟｯｶｰ車(回転式・積載容量8m3),無し	m2	(23,497)	(76)	(1,785,772)	
00063 D7410601 除伐・つる切り	m2	(20)	(89)	(1,780)	
00009 CB320050 運搬(堤防除草) [入力条件]・・・ﾊﾟｯｶｰ車(回転式・積載容量8m3),有り,5.0km以下, 全ての費用	m2	(15,540)	(3)	(46,620)	
00010 CB320050 運搬(堤防除草) [入力条件]・・・ﾊﾟｯｶｰ車(回転式・積載容量8m3),有り,6.0km以下, 全ての費用	m2	(9,712)	(5)	(48,560)	
00011 CB320050 運搬(堤防除草) [入力条件]・・・ﾊﾟｯｶｰ車(回転式・積載容量8m3),有り,7.5km以下, 全ての費用	m2	(76)	(6)	(456)	
00012 CB320050 運搬(堤防除草) [入力条件]・・・ﾊﾟｯｶｰ車(回転式・積載容量8m3),有り,22.0km以下, 全ての費用	m2	(1,908)	(14)	(26,712)	
合計				(2,355,688)	

第 0002 号 樹木管理作業 内訳書 1 式 当り

適用年版 R0612

名称	単位	数量	単価	金額	摘要
00013 D7431755 常緑樹剪定 幹周121～150cm	本	(2)	(10,930)	(21,860)	
00014 D7431756 常緑樹剪定 幹周151～180cm	本	(1)	(13,980)	(13,980)	
00015 D7431757 常緑樹剪定 幹周181～210cm	本	(1)	(16,830)	(16,830)	
00016 D7430155 落葉樹冬季剪定 基本 幹周121～150cm	本	(2)	(14,560)	(29,120)	
00017 D7430156 落葉樹冬季剪定 基本 幹周151～180cm	本	(1)	(18,240)	(18,240)	
00018 WB811270 植樹管理(高木せん定) [入力条件]･･･冬期せん定幹周60cm上90cm未満,50本以上,無,無,未供用区間	本	(1)	(7,659)	(7,659)	
00019 WB811270 植樹管理(高木せん定) [入力条件]･･･冬期せん定幹周90cm上120cm未満,50本以上,無,無,未供用区間	本	(6)	(10,630)	(63,780)	
00020 WB811280 植樹管理(低木･中木せん定) [入力条件]･･･球形せん定樹高100cm未満,50本以上,無,無,未供用区間	本	(9)	(510)	(4,590)	
00021 WB811280 植樹管理(低木･中木せん定) [入力条件]･･･球形せん定樹高100cm上200cm未満,50本以上,無,無,未供用区間	本	(37)	(1,683)	(62,271)	
00022 WB811280 植樹管理(低木･中木せん定) [入力条件]･･･球形せん定樹高200cm上300cm未満,50本以上,無,無,未供用区間	本	(1)	(4,573)	(4,573)	

第 0002 号 樹木管理作業 内訳書 1 式 当り

適用年版 R0612

名称	単位	数量	単価	金額	摘要
00023 WB811290 植樹管理(寄植せん定) [入力条件]･･･低木, 100m2以上1000m2未満,無,無, 未供用区間	m2	(4.5)	(177)	(796)	
00024 WB811290 植樹管理(寄植せん定) [入力条件]･･･中木, 100m2以上1000m2未満,無,無, 未供用区間	m2	(507)	(266)	(134,862)	
00025 D7460101 発生材運搬 剪定枝 2tトラック 10km	kg	(433)	(9)	(3,897)	
00036 D7470412 高所作業車運転 ﾄﾗｯｸ架装ﾌﾞｰﾑ式 作業床高12m	日	(1)	(42,610)	(42,610)	
00055 D7470417 高所作業車運転 ﾄﾗｯｸ架装ﾌﾞｰﾑ式 作業床高16m	日	(1)	(49,610)	(49,610)	
合計				(474,678)	

第 0003 号 伐採工 内訳書 1 式 当り

適用年版 R0612

名称	単位	数量	単価	金額	摘要
00026 CB320590 伐木･伐竹(複合) [入力条件]･･･伐竹,無し,人力施工	m2	(251)	(252)	(63,252)	
00061 D7433124 吊し切り伐採 着葉樹C91～120cm	本	(1)	(49,080)	(49,080)	
00060 D7433125 吊し切り伐採 着葉樹C121～150cm	本	(1)	(83,270)	(83,270)	
00052 D7433003 中低木伐採 樹高100cm	本	(1)	(177)	(177)	
00053 D7433005 中低木伐採 樹高200cm	本	(1)	(455)	(455)	
00054 D7433006 中低木伐採 樹高300cm	本	(1)	(581)	(581)	
00038 D7433313 伐採 人力施工 着葉樹C61～90cm	本	(1)	(10,230)	(10,230)	
00039 D7433314 伐採 人力施工 着葉樹C91～120cm	本	(1)	(24,880)	(24,880)	
00040 D7433315 伐採 人力施工 着葉樹C121～150cm	本	(1)	(42,160)	(42,160)	
00030 D7433316 伐採 人力施工 着葉樹C151～180cm	本	(1)	(67,820)	(67,820)	
00046 D7433317 伐採 人力施工 着葉樹C181～210cm	本	(1)	(136,600)	(136,600)	
00064 D7433413 伐採 人力施工 非着葉樹C61～90cm	本	(1)	(9,160)	(9,160)	

第 0003 号 伐採工

内訳書 1 式 当り

適用年版 R0612

名称	単位	数量	単価	金額	摘要
00056 D7460105 発生材運搬 伐採木 2tﾄﾗｯｸ 10km	kg	(7,311)	(5)	(36,555)	
00034 D7433901 伐採材人力運搬 運搬距離20～60m以下	t	(7.311)	(5,313)	(38,843)	
00041 D7470412 高所作業車運転 ﾄﾗｯｸ架装ﾌﾞｰﾑ式 作業床高12m	日	(1)	(42,610)	(42,610)	
00035 D7470417 高所作業車運転 ﾄﾗｯｸ架装ﾌﾞｰﾑ式 作業床高16m	日	(1)	(49,610)	(49,610)	
合 計				(655,283)	

第 0004 号 清掃工

内訳書 1 式 当り

適用年版 R0612

名称	単位	数量	単価	金額	摘要
00005 CB320710 散在塵芥収集 [入力条件]･･･収集･集積･積込みのみ	m2	(2,930)	(3)	(8,790)	
00006 CB433510 側溝清掃(人力清掃工) [入力条件]･･･有蓋 ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋	m	(12)	(1,333)	(15,996)	
00007 CB433510 側溝清掃(人力清掃工) [入力条件]･･･無蓋	m	(200)	(549)	(109,800)	
00008 CB210110 土砂等運搬 [入力条件]･･･現場制約あり,人力,土砂(岩塊･玉石混り土含む),有り,23.0km以下	m3	(5.7)	(10,460)	(59,622)	
合 計				(194,208)	

第 0005 号 防草シート設置工

内訳書 1 式 当り
適用年版 R0612

名称	単位	数量	単価	金額	摘要
00044 TJ0030 防草シート設置（露出） 平面部	m2	(75)	(777)	(58,275)	
00045 TJ0040 防草シート設置（露出） 法面部	m2	(1)	(1,122)	(1,122)	
合計				(59,397)	

第 0006 号 処分費

内訳書 1 式 当り
適用年版 R0612

名称	単位	数量	単価	金額	摘要
00027 TJ0010 処分費 藤沢市処分	10ｋｇ	(299)	(270)	(80,730)	管理区:T
00028 TJ0020 処分費 茅ヶ崎市処分	10ｋｇ	(1,543)	(280)	(432,040)	管理区:T
00029 Z7702012 一般廃棄物処分費 指定処分 資源循環局(1kg当り)	kg	(783)	(11.81)	(9,247)	管理区:T
合計				(522,017)	

第 0007 号 交通管理費

内訳書 1 式 当り
適用年版 R0612

名称	単位	数量	単価	金額	摘要
00004 R0804 交通誘導警備員B	Post	(14)	(16,600)	(232,400)	
合計				(232,400)	

基 CB210110　号 土砂等運搬　単価表　1　m3　当り

枝番 00008　適用年版 R0612

名称	単位	数量	単価	金額	摘要
施工パッケージ積算単価				10,460	
		1	当り	10,460	円／m3

条件名称		入力値	条件値
J01	土砂等発生現場	3	現場制約あり
J02	積込機種・規格	7	人力
J03	土質	1	土砂(岩塊・玉石混り土含む)
J04	DID区間の有無	2	有り
J18	運搬距離(km)(DID区間有)	13	23.0km以下

基 CB320050　号 運搬(堤防除草)　単価表　1　m2　当り

枝番 00009　適用年版 R0612

名称	単位	数量	単価	金額	摘要
施工パッケージ積算単価				3	
		1	当り	3	円／m2

条件名称		入力値	条件値
J01	運搬機械	2	ﾊﾟｯｶｰ車(回転式・積載容量8m3)
J03	DID区間の有無	2	有り
J09	運搬距離 片道・DID区間有	1	5.0km以下
J10	費用の内訳	1	全ての費用

基 CB320050　号 運搬(堤防除草)　単価表　1　m2　当り

枝番 00010　適用年版 R0612

名称	単位	数量	単価	金額	摘要
施工パッケージ積算単価				5	
		1	当り	5	円／m2

条件名称		入力値	条件値
J01	運搬機械	2	ﾊﾟｯｶｰ車(回転式・積載容量8m3)
J03	DID区間の有無	2	有り
J09	運搬距離 片道・DID区間有	2	6.0km以下
J10	費用の内訳	1	全ての費用

基 CB320050　号 運搬(堤防除草)　単価表　1　m2　当り

枝番 00011　適用年版 R0612

名称	単位	数量	単価	金額	摘要
施工パッケージ積算単価				6	
		1	当り	6	円／m2

条件名称		入力値	条件値
J01	運搬機械	2	ﾊﾟｯｶｰ車(回転式･積載容量8m3)
J03	DID区間の有無	2	有り
J09	運搬距離 片道･DID区間有	3	7.5km以下
J10	費用の内訳	1	全ての費用

基 CB320050　号 運搬(堤防除草)　単価表　1　m2　当り

枝番 00012　適用年版 R0612

名称	単位	数量	単価	金額	摘要
施工パッケージ積算単価				14	
		1	当り	14	円／m2

条件名称		入力値	条件値
J01	運搬機械	2	ﾊﾟｯｶｰ車(回転式･積載容量8m3)
J03	DID区間の有無	2	有り
J09	運搬距離 片道･DID区間有	10	22.0km以下
J10	費用の内訳	1	全ての費用

基 CB320070　号 除草,集草(人力),梱包積込･荷卸(総合)　単価表　1　m2　当り

枝番 00001　適用年版 R0612

名称	単位	数量	単価	金額	摘要
施工パッケージ積算単価				140	
		1	当り	140	円／m2

条件名称		入力値	条件値
J01	除草機種	6	人力
J02	梱包の有無	2	梱包無し
J04	運搬機械	2	ﾊﾟｯｶｰ車(回転式･積載容量8m3)

基 CB320070　号 除草,集草(人力),梱包積込・荷卸(総合)　単価表　1　m2　当り

枝番 00002　適用年版 R0612

名称	単位	数量	単価	金額	摘要
施工パッケージ積算単価				84	
		1	当り	84	円／m2

条件名称		入力値	条件値
J01	除草機種	5	肩掛式(ｶｯﾀ径255mm)
J02	梱包の有無	2	梱包無し
J04	運搬機械	2	ﾊﾟｯｶｰ車(回転式・積載容量8m3)
J05	飛散防止措置	1	有り

基 CB320070　号 除草,集草(人力),梱包積込・荷卸(総合)　単価表　1　m2　当り

枝番 00003　適用年版 R0612

名称	単位	数量	単価	金額	摘要
施工パッケージ積算単価				76	
		1	当り	76	円／m2

条件名称		入力値	条件値
J01	除草機種	5	肩掛式(ｶｯﾀ径255mm)
J02	梱包の有無	2	梱包無し
J04	運搬機械	2	ﾊﾟｯｶｰ車(回転式・積載容量8m3)
J05	飛散防止措置	2	無し

基 CB320590　号 伐木・伐竹(複合)　単価表　1　m2　当り

枝番 00026　適用年版 R0612

名称	単位	数量	単価	金額	摘要
施工パッケージ積算単価				252	
		1	当り	252	円／m2

条件名称		入力値	条件値
J01	樹木・竹 樹木密集度及び施工区分	5	伐竹
J02	除根作業の有無	2	無し
J03	集積積込み作業の区分	2	人力施工

基 CB320710　号 散在塵芥収集　単価表　1　m2　当り

枝番 00005　適用年版 R0612

名称	単位	数量	単価	金額	摘要
施工パッケージ積算単価				3	
		1	当り	3	円／m2

条件名称	入力値	条件値
J01　作業区分	1	収集･集積･積込みのみ

基 CB433510　号 側溝清掃(人力清掃工)　単価表　1　m　当り

枝番 00006　適用年版 R0612

名称	単位	数量	単価	金額	摘要
施工パッケージ積算単価				1,333	
		1	当り	1,333	円／m

条件名称	入力値	条件値
J01　側溝蓋規格	2	有蓋 ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋

基 CB433510　号 側溝清掃(人力清掃工)　単価表　1　m　当り

枝番 00007　適用年版 R0612

名称	単位	数量	単価	金額	摘要
施工パッケージ積算単価				549	
		1	当り	549	円／m

条件名称	入力値	条件値
J01　側溝蓋規格	1	無蓋

基 D7110111　号 チェンソー運転費　鋸長350mm　単価表　1　日　当り

枝番 00061　適用年版 R0612

名　称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ｶﾞｿﾘﾝ ﾚｷﾞｭﾗｰ	L	2.3	154	354	(Z006704001) [1]
ﾁｪﾝｿｰ損料 鋸長350mm 34cc級	日	1	395	395	(Z7111002) [1]
造園工	人	1	25,200	25,200	(R0104) [1]
諸雑費(まるめ) Σ[1]	式	1	1	1	(ZS3000004)
合計				25,950	
		1	当り	25,950	円／日

枝番
00061, 00060, 00038, 00039, 00040, 00030, 00046, 00064,

基 D7410601　号 除伐・つる切り　単価表　1,000　m2　当り

枝番 00063　適用年版 R0612

名　称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員	人	2.1	28,500	59,850	(R0101) [1]
普通作業員	人	1	25,300	25,300	(R0102) [1]
諸雑費(率+まるめ) Σ[1] ＊ 0.0500	式	1	4,250	4,250	(ZS8000004)
合計				89,400	
		1	当り	89	円／m2

基 D7430155　号 落葉樹冬季剪定　基本　幹
周121～150cm　単価表　10　本　当り

枝番 00016　適用年版 R0612

名　称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
造園工	人	4.44	25,200	111,888	(R0104) [1]
普通作業員	人	1.33	25,300	33,649	(R0102) [1]
諸雑費(まるめ) Σ[1]	式	1	63	63	(ZS3000004)
合計				145,600	
		1	当り	14,560	円／本

基 D7430156　号 落葉樹冬季剪定　基本　幹周151～180cm　単価表　10　本　当り

枝番 00017　適用年版 R0612

名　称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
造園工	人	5.56	25,200	140,112	(R0104) [1]
普通作業員	人	1.67	25,300	42,251	(R0102) [1]
諸雑費(まるめ) Σ[1]	式	1	37	37	(ZS3000004)
合計				182,400	
		1	当り	18,240	円／本

基 D7431755　号 常緑樹剪定　幹周121～150cm　単価表　10　本　当り

枝番 00013　適用年版 R0612

名　称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
造園工	人	3.33	25,200	83,916	(R0104) [1]
普通作業員	人	1	25,300	25,300	(R0102) [1]
諸雑費(まるめ) Σ[1]	式	1	84	84	(ZS3000004)
合計				109,300	
		1	当り	10,930	円／本

基 D7431756　号 常緑樹剪定　幹周151～180cm　単価表　10　本　当り

枝番 00014　適用年版 R0612

名　称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
造園工	人	4.26	25,200	107,352	(R0104) [1]
普通作業員	人	1.28	25,300	32,384	(R0102) [1]
諸雑費(まるめ) Σ[1]	式	1	64	64	(ZS3000004)
合計				139,800	
		1	当り	13,980	円／本

基 D7431757　号 常緑樹剪定　幹周181～210cm　単価表　10　本　当り

枝番 00015　適用年版 R0612

名　称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
造園工	人	5.13	25,200	129,276	(R0104) [1]
普通作業員	人	1.54	25,300	38,962	(R0102) [1]
諸雑費(まるめ) Σ[1]	式	1	62	62	(ZS3000004)
合計				168,300	
		1	当り	16,830	円／本

基 D7433003　号 中低木伐採　樹高100cm　単価表　10　本　当り

枝番 00052　適用年版 R0612

名　称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員	人	0.07	25,300	1,771	(R0102) [1]
合計				1,771	
		1	当り	177	円／本

基 D7433005　号 中低木伐採　樹高200cm　単価表　10　本　当り

枝番 00053　適用年版 R0612

名　称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員	人	0.18	25,300	4,554	(R0102) [1]
合計				4,554	
		1	当り	455	円／本

基 D7433006　号 中低木伐採　樹高300cm　単価表　10　本　当り

枝番 00054　適用年版 R0612

名　称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員	人	0.23	25,300	5,819	(R0102) [1]
合計				5,819	
		1	当り	581	円／本

基 D7433124　号 吊し切り伐採　着葉樹C91～120cm　単価表　10　本　当り

枝番 00061　適用年版 R0612

名　称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
とび工	人	13.81	31,300	432,253	(R0106) [1]
普通作業員	人	1.07	25,300	27,071	(R0102) [1]
チェンソー運転費　鋸長350mm	日	1.21	25,950	31,399	(D7110111) [1]
諸雑費(まるめ) Σ[1]	式	1	77	77	(ZS3000004)
合計				490,800	
		1	当り	49,080	円／本

基 D7433125　号 吊し切り伐採　着葉樹C121～150cm　単価表　10　本　当り

枝番 00060　適用年版 R0612

名　称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
とび工	人	23.44	31,300	733,672	(R0106) [1]
普通作業員	人	1.81	25,300	45,793	(R0102) [1]
チェンソー運転費　鋸長350mm	日	2.05	25,950	53,197	(D7110111) [1]
諸雑費(まるめ) Σ[1]	式	1	38	38	(ZS3000004)
合計				832,700	
		1	当り	83,270	円／本

基 D7433313　号 伐採　人力施工　着葉樹C61～90cm　単価表　10　本　当り

枝番 00038　適用年版 R0612

名　称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
造園工	人	3.1	25,200	78,120	(R0104) [1]
普通作業員	人	0.44	25,300	11,132	(R0102) [1]
チェンソー運転費　鋸長350mm	日	0.5	25,950	12,975	(D7110111) [1]
諸雑費(まるめ) Σ[1]	式	1	73	73	(ZS3000004)
合計				102,300	
		1	当り	10,230	円／本

基 D7433314　号 伐採　人力施工　着葉　樹C91～120cm　単価表　10　本　当り

枝番 00039　適用年版 R0612

名　称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
造園工	人	7.55	25,200	190,260	(R0104) [1]
普通作業員	人	1.07	25,300	27,071	(R0102) [1]
チェンソー運転費　鋸長350mm	日	1.21	25,950	31,399	(D7110111) [1]
諸雑費(まるめ) Σ[1]	式	1	70	70	(ZS3000004)
合計				248,800	
		1	当り	24,880	円／本

基 D7433315　号 伐採　人力施工　着葉　樹C121～150cm　単価表　10　本　当り

枝番 00040　適用年版 R0612

名　称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
造園工	人	12.8	25,200	322,560	(R0104) [1]
普通作業員	人	1.81	25,300	45,793	(R0102) [1]
チェンソー運転費　鋸長350mm	日	2.05	25,950	53,197	(D7110111) [1]
諸雑費(まるめ) Σ[1]	式	1	50	50	(ZS3000004)
合計				421,600	
		1	当り	42,160	円／本

基 D7433316　号 伐採　人力施工　着葉　樹C151～180cm　単価表　10　本　当り

枝番 00030　適用年版 R0612

名　称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
造園工	人	20.59	25,200	518,868	(R0104) [1]
普通作業員	人	2.91	25,300	73,623	(R0102) [1]
チェンソー運転費　鋸長350mm	日	3.3	25,950	85,635	(D7110111) [1]
諸雑費(まるめ) Σ[1]	式	1	74	74	(ZS3000004)
合計				678,200	
		1	当り	67,820	円／本

基 D7433317　号 伐採　人力施工　着葉樹C181～210cm　単価表　10　本　当り

枝番 00046　適用年版 R0612

名称	単位	数量	単価	金額	摘要
造園工	人	41.46	25,200	1,044,792	(R0104) [1]
普通作業員	人	5.87	25,300	148,511	(R0102) [1]
チェンソー運転費　鋸長350mm	日	6.65	25,950	172,567	(D7110111) [1]
諸雑費(まるめ) Σ[1]	式	1	130	130	(ZS3000004)
合計				1,366,000	
		1	当り	136,600	円／本

基 D7433413　号 伐採　人力施工　非着葉樹C61～90cm　単価表　10　本　当り

枝番 00064　適用年版 R0612

名称	単位	数量	単価	金額	摘要
造園工	人	2.78	25,200	70,056	(R0104) [1]
普通作業員	人	0.39	25,300	9,867	(R0102) [1]
チェンソー運転費　鋸長350mm	日	0.45	25,950	11,677	(D7110111) [1]
合計				91,600	
		1	当り	9,160	円／本

基 D7433901　号 伐採材人力運搬　運搬距離20～60m以下　単価表　1　t　当り

枝番 00034　適用年版 R0612

名称	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員	人	0.21	25,300	5,313	(R0102) [1]
合計				5,313	
		1	当り	5,313	円／t

基 D7460101　号 発生材運搬　剪定枝　2tトラック　10km　単価表　1,000　kg　当り

枝番 00025　適用年版 R0612

名称	単位	数量	単価	金額	摘要
運搬費 2t車 10kmまで(貸切り運賃･地区割増料合算)	台	1.33	7,400	9,842	(Z7701004) [1]
合計				9,842	
		1	当り	9	円／kg

基 D7460105　号 発生材運搬　伐採木　2tﾄﾗｯｸ　10km　　単価表　1,000　ｋｇ　当り

枝番 00056　　適用年版 R0612

名　称	単　位	数　量	単　価	金　額	摘　要
運搬費 2t車 10kmまで(貸切り運賃･地区割増料合算)	台	0.68	7,400	5,032	(Z7701004) [1]
合計				5,032	
		1	当り	5	円／ｋｇ

基 D7470412　号 高所作業車運転　ﾄﾗｯｸ架装ﾌﾞｰﾑ式　作業床高12m　　単価表　1　日　当り

枝番 00036　　適用年版 R0612

名　称	単　位	数　量	単　価	金　額	摘　要
運転手(特殊)	人	1	30,000	30,000	(R0114) [1]
軽油	L	18	139	2,502	(Z006702002) [1]
高所作業車(ﾄﾗｯｸ架装ﾘﾌﾄ車)ﾌﾞｰﾑ型標準ﾃﾞｯｷﾀｲﾌﾟ 作業床高さ12m	日	1	10,100	10,100	(L001081002) [1]
諸雑費(まるめ) Σ[1]	式	1	8	8	(ZS3000004)
合計				42,610	
		1	当り	42,610	円／日

枝番
00036, 00041,

基 D7470417　号 高所作業車運転　ﾄﾗｯｸ架装ﾌﾞｰﾑ式　作業床高16m　　単価表　1　日　当り

枝番 00055　　適用年版 R0612

名　称	単　位	数　量	単　価	金　額	摘　要
運転手(特殊)	人	1	30,000	30,000	(R0114) [1]
軽油	L	18	139	2,502	(Z006702002) [1]
高所作業車(ﾄﾗｯｸ架装ﾘﾌﾄ車)ﾌﾞｰﾑ型標準ﾃﾞｯｷﾀｲﾌﾟ 作業床高16m賃貸料金	日	1	17,100	17,100	(L700111001) [1]
諸雑費(まるめ) Σ[1]	式	1	8	8	(ZS3000004)
合計				49,610	
		1	当り	49,610	円／日

枝番
00055, 00035,

基 WB811270　号 植樹管理(高木せん定)　単価表　100　本　当り

枝番 00018　適用年版 R0612

名　称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
道路植栽工 植樹管理 高木せん定 冬期 幹周60cm以上90cm未満	本	100	7,658.5	765,850	(Q001458039) [1]
諸雑費(まるめ) Σ[1]	式	1	50	50	(ZS3000004)
合計				765,900	
		1	当り	7,659	円／本

	条 件 名 称	入 力 値	条 件 値
J01	施工内容	7	冬期せん定幹周60cm上90cm未満
J02	施工規模	3	50本以上
J03	時間制約補正	1	無
J04	夜間作業補正	1	無
J05	施工場所別補正	4	未供用区間

基 WB811270　号 植樹管理(高木せん定)　単価表　100　本　当り

枝番 00019　適用年版 R0612

名　称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
道路植栽工 植樹管理 高木せん定 冬期 幹周90cm以上120cm未満	本	100	10,625	1,062,500	(Q001458040) [1]
諸雑費(まるめ) Σ[1]	式	1	500	500	(ZS3000004)
合計				1,063,000	
		1	当り	10,630	円／本

	条 件 名 称	入 力 値	条 件 値
J01	施工内容	8	冬期せん定幹周90cm上120cm未満
J02	施工規模	3	50本以上
J03	時間制約補正	1	無
J04	夜間作業補正	1	無
J05	施工場所別補正	4	未供用区間

基 WB811280　号 植樹管理(低木･中木せん定)　単価表　100　本　当り

枝番 00020　適用年版 R0612

名　称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
道路植栽工 植樹管理中低木せん定 球形 100cm未満	本	100	510	51,000	(Q001458005) [1]
合計				51,000	
		1	当り	510	円／本

条件名称		入力値	条件値
J01	施工内容	1	球形せん定樹高100cm未満
J02	施工規模	3	50本以上
J03	時間制約補正	1	無
J04	夜間作業補正	1	無
J05	施工場所別補正	4	未供用区間

基 WB811280　号 植樹管理(低木･中木せん定)　単価表　100　本　当り

枝番 00021　適用年版 R0612

名　称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
道路植栽工 植樹管理中低木せん定 球形 100～200cm	本	100	1,683	168,300	(Q001458006) [1]
合計				168,300	
		1	当り	1,683	円／本

条件名称		入力値	条件値
J01	施工内容	2	球形せん定樹高100cm上200cm未満
J02	施工規模	3	50本以上
J03	時間制約補正	1	無
J04	夜間作業補正	1	無
J05	施工場所別補正	4	未供用区間

基 WB811280　号 植樹管理(低木･中木せん定)　単価表　100　本　当り

枝番 00022　適用年版 R0612

名　称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
道路植栽工 植樹管理中低木せん定 球形 200～300cm未満	本	100	4,573	457,300	(Q001458007) [1]
合計				457,300	
		1	当り	4,573	円／本

条件名称		入力値	条件値
J01	施工内容	3	球形せん定樹高200cm上300cm未満
J02	施工規模	3	50本以上
J03	時間制約補正	1	無
J04	夜間作業補正	1	無
J05	施工場所別補正	4	未供用区間

基 WB811290　号 植樹管理(寄植せん定)　単価表　100　m2　当り

枝番 00023　適用年版 R0612

名　称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
道路植栽工 植樹管理 寄植せん定 低木(株物)	m2	100	177.65	17,765	(Q001458011) [1]
諸雑費(まるめ) Σ[1]	式	1	5	5	(ZS3000004)
合計				17,770	
		1	当り	177	円／m2

条件名称		入力値	条件値
J01	施工内容	1	低木
J02	施工規模	2	100m2以上1000m2未満
J03	時間制約補正	1	無
J04	夜間作業補正	1	無
J05	施工場所別補正	4	未供用区間

基 WB811290　号 植樹管理(寄植せん定)　単価表　100　m2　当り

枝番 00024　適用年版 R0612

名　称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
道路植栽工 植樹管理 寄植せん定 中木	m2	100	266.48	26,648	(Q001458012) [1]
諸雑費(まるめ) Σ[1]	式	1	2	2	(ZS3000004)
合計				26,650	
		1	当り	266	円／m2

	条 件 名 称	入 力 値	条 件 値
J01	施工内容	2	中木
J02	施工規模	2	100m2以上1000m2未満
J03	時間制約補正	1	無
J04	夜間作業補正	1	無
J05	施工場所別補正	4	未供用区間

※単価コード下段に表示されている「 - ○○○○○ 」は、各明細に計上されている単価名称の上段「 ○○○○○ 」とリンクしています。

個 別 登 録 単 価 一 覧 表

単価コード	名 称 ／ 規 格	単 位	適用年版	単 価	備 考
TJ0010	処分費 藤沢市処分	10ｋｇ	R0612	270	管区:T
TJ0020	処分費 茅ヶ崎市処分	10ｋｇ	R0612	280	管区:T
TJ0030	防草シート設置（露出） 平面部	m2	R0612	777	
TJ0040	防草シート設置（露出） 法面部	m2	R0612	1,122	

諸　経　費　計　算　書

種　別	今回 主工種 (14) 河川維持工事			
【直接工事費計】	4,493,671			
(直接工事費に含まれる 全処分費等)	(　522,017)			
支給品費（＋）	0			
(準備費に含まれる処分費)	(　0)			
【運搬費】	0			
【準備費】	0			
【事業損失防止施設費】	0			
【安全費】	0			
【役務費】	0			
【技術管理費】	0			
【営繕費】	0			
【現場環境改善費(積上分)】	0			
共通仮設費積上げ計	0			
＜共通仮設費率分の計算＞				
対象工事費	4,493,671			
支給品費（＋）	0			
非対象額費（－）	387,207			
処分費等控除額	387,207			
経費対象外費（ａ）	0			
共通仮設費対象額（Ｐ）	4,106,464			
(合併按分係数)				
共通仮設費率	8.58%			
率額（補正前）	352,000			
施工地域・工事場所区分	市街地(DID)(1)-3			

諸　経　費　計　算　書

施工地域補正係数	1.20			
加算率補正	-7.21%			
施工地域の補正後	3.09%			
ICT施工補正	1.00			
ICT施工の補正後	3.09%			
週休2日補正係数	1.00			
週休2日の補正後	3.09%			
【共通仮設費率分】	126,000			
＜現場環境改善費率分の計算＞				
直接工事費	4,493,671			
支給品費（＋）	0			
非対象額計（－）	522,017			
直接工事費に含まれる 全処分費等	522,017			
経費対象外費（a’）	0			
現場環境改善費対象額(P)	0			
（合併按分係数）				
現場環境改善費率	0.00%			
【現場環境改善費率分】	0			
【共通仮設費計】	126,000			
共通仮設費（積上分）	0			
共通仮設費（率分）	126,000			
現場環境改善費（率分）	0			
【純工事費】	4,619,671			

諸　経　費　計　算　書

＜現場管理費率分の計算＞				
対象工事費（純工事費）	4,619,671			
支給品費（＋）	0			
非対象額費（－）	387,207			
処分費等控除額	387,207			
経費対象外費（ｂ）	0			
現場管理費対象額	4,232,464			
（合併按分係数）				
現場管理費率	39.45%			
率額（補正前）	1,669,000			
施工地域・工事場所区分	市街地(DID)(1)-3			
施工地域補正係数	1.10			
加算率補正	0.00%			
ICT施工補正	1.00			
施工地域・ICT施工の補正後	43.40%			
週休2日補正係数	1.00			
週休2日の補正後	43.40%			
【現場管理費率分】	1,836,000			
＜工場製作　間接労務費・ 工場管理費の計算＞				
間接労務費対象額	0			
管理費区分 7	0			
間接労務費率	0.00%			
【間接労務費率分】	0			
工場管理費対象額	0			
間接労務費率分	0			
管理費区分 2	0			

諸　経　費　計　算　書

管理費区分 7	0			
工場管理費率	0.00%			
【工場管理費率分】	0			
【工期延長等に伴う現場維持等の費用】	0			
【工事原価】	6,455,671			
＜一般管理費率分計算＞				
対象工事費（工事原価）	6,455,671			
支給品費（＋）	0			
非対象額費（－）	387,207			
処分費等控除額	387,207			
経費対象外費（ｃ）	0			
一般管理費対象額	6,068,464			
（合併按分係数）				
一般管理費率	23.15%			
率額（補正前）	1,404,849			
前払金補正係数	1.00			
加算率補正	0.00%			
補正後	23.15%			
【一般管理費率分】	1,404,849			
【契約保証補正額】	0			
契約保証補正率	0.00%			
（当初一般管理費対象額）	6,068,464			
一般管理費等額	1,404,849			

諸　経　費　計　算　書

調整額	-520			
【一般管理費等】	1,404,329			
【工事価格】	7,860,000			
【消費税及び 地方消費税相当額】10.00%	786,000			
【本工事費計】	8,646,000			

諸　経　費　計　算　書

《処分費等控除額の計算》				
直接工事費	4,493,671			
準備費（処分費用）	0			
事業損失防止施設費	0			
支給品費	0			
経費対象外費（ａ）（－）	0			
計（処分費等対象額）	4,493,671			
３％の金額（または３千万円）	134,810			
直接工事費と準備費に 含まれる全処分費等（Ｔ）	522,017			
（合併按分係数）				
【処分費等控除額】	387,207			
《管理費区分明細 （経費対象外費）》				
管理費区分 1 (現場管理費、一般管理費の対象)	0			
管理費区分 2 (工場管理費、一般管理費の対象)	0			
管理費区分 5 (一般管理費のみ対象)	0			
管理費区分 7（工場管理費、 (間接労務費、一般管理費の対象)	0			
管理費区分 9 (全間接費の対象外)	0			
管理費区分Ｋ1 (共通仮設費のみ対象)	0			
管理費区分Ｋ2 (現場管理費のみ対象)	0			
管理費区分Ｋ3 (共通仮設費、現場管理費の対象)	0			
管理費区分Ｋ4 (共通仮設費、一般管理費の対象)	0			
管理費区分Ｈ (トンネル呼吸用保護具等の対象)	0			
【経費対象外費（ａ）】 (1,2,5,7,9,Ｋ2)※1	0			
【経費対象外費（ａ’）】 (事業損失防止施設費含まず)※2	0			
【経費対象外費（ｂ）】 (2,5,7,9,Ｋ1,Ｋ4)	0			
【経費対象外費（ｃ）】 (9,Ｋ1,Ｋ2,Ｋ3)	0			

諸　経　費　計　算　書

※1 直接工事費と事業損失 施設費計上分を集計				
※2 直接工事費計上分を集計				
【調整対象経費区分】				
共通仮設費				
現場環境改善費				
現場管理費				
一般管理費				

管理費区分金額一覧[内訳書・独自単価]

内訳コードA42194927　内訳名称 除草作業　第 0001 号 内訳書

間接費区分 09 公園工事　適用年版 R0612 合併区分 1

管理費区分　数量 1.000 単位 式

管理費区分金額						
管区1	0	管区2	0	管区5	0
管区7	0	管区9	0	管区T	0
管区K1	0	管区K2	0	管区K3	0
管区K4	0	管区H	0		

単価名称 ／ 規格名称	単 位	数 量	入力情報
CB320070 除草,集草(人力),梱包積込・荷卸(総合) J01=6 人力 J02=2 梱包無し J04=2 ﾊﾟｯｶｰ車(回転式・積載容量8m3)	m2	2382.000	適用年版 [R0612] 昼夜区分 [] 合併区分 [1] 管理費区分 [] 管区1 [0] 管区2 [0] 管区5 [0] 管区7 [0] 管区9 [0] 管区T [0] 管区K1 [0] 管区K2 [0] 管区K3 [0] 管区K4 [0] 管区H [0]
CB320070 除草,集草(人力),梱包積込・荷卸(総合) J01=5 肩掛式(ｶｯﾀ径255mm) J02=2 梱包無し J04=2 ﾊﾟｯｶｰ車(回転式・積載容量8m3) J05=1 有り	m2	1337.000	適用年版 [R0612] 昼夜区分 [] 合併区分 [1] 管理費区分 [] 管区1 [0] 管区2 [0] 管区5 [0] 管区7 [0] 管区9 [0] 管区T [0] 管区K1 [0] 管区K2 [0] 管区K3 [0] 管区K4 [0] 管区H [0]
CB320070 除草,集草(人力),梱包積込・荷卸(総合) J01=5 肩掛式(ｶｯﾀ径255mm) J02=2 梱包無し J04=2 ﾊﾟｯｶｰ車(回転式・積載容量8m3) J05=2 無し	m2	23497.000	適用年版 [R0612] 昼夜区分 [] 合併区分 [1] 管理費区分 [] 管区1 [0] 管区2 [0] 管区5 [0] 管区7 [0] 管区9 [0] 管区T [0] 管区K1 [0] 管区K2 [0] 管区K3 [0] 管区K4 [0] 管区H [0]
D7410601 除伐・つる切り	m2	20.000	適用年版 [R0612] 昼夜区分 [] 合併区分 [1] 管理費区分 [] 管区1 [0] 管区2 [0] 管区5 [0] 管区7 [0] 管区9 [0] 管区T [0] 管区K1 [0] 管区K2 [0] 管区K3 [0] 管区K4 [0] 管区H [0]
CB320050 運搬(堤防除草) J01=2 ﾊﾟｯｶｰ車(回転式・積載容量8m3) J03=2 有り J09=1 5.0km以下 J10=1 全ての費用	m2	15540.000	適用年版 [R0612] 昼夜区分 [] 合併区分 [1] 管理費区分 [] 管区1 [0] 管区2 [0] 管区5 [0] 管区7 [0] 管区9 [0] 管区T [0] 管区K1 [0] 管区K2 [0] 管区K3 [0] 管区K4 [0] 管区H [0]

管理費区分金額一覧[内訳書・独自単価]

CB320050 運搬(堤防除草) J01=2 ﾊﾟｯｶｰ車(回転式･積載容量8m3) J03=2 有り J09=2 6.0km以下 J10=1 全ての費用	m2	9712.000	適用年版［R0612］昼夜区分［］合併区分［1］管理費区分［］管区1［0］管区2［0］管区5［0］管区7［0］管区9［0］管区T［0］管区K1［0］管区K2［0］管区K3［0］管区K4［0］管区H1［0］
CB320050 運搬(堤防除草) J01=2 ﾊﾟｯｶｰ車(回転式･積載容量8m3) J03=2 有り J09=3 7.5km以下 J10=1 全ての費用	m2	76.000	適用年版［R0612］昼夜区分［］合併区分［1］管理費区分［］管区1［0］管区2［0］管区5［0］管区7［0］管区9［0］管区T［0］管区K1［0］管区K2［0］管区K3［0］管区K4［0］管区H［0］
CB320050 運搬(堤防除草) J01=2 ﾊﾟｯｶｰ車(回転式･積載容量8m3) J03=2 有り J09=10 22.0km以下 J10=1 全ての費用	m2	1908.000	適用年版［R0612］昼夜区分［］合併区分［1］管理費区分［］管区1［0］管区2［0］管区5［0］管区7［0］管区9［0］管区T［0］管区K1［0］管区K2［0］管区K3［0］管区K4［0］管区H［0］

管理費区分金額一覧[内訳書・独自単価]

内訳コードA42194928　内訳名称 樹木管理作業　第 0002 号 内訳書

間接費区分 09 公園工事　適用年版 R0612 合併区分 1

管理費区分　数量 1.000 単位 式

管理費区分金額						
管区1	0	管区2	0	管区5	0
管区7	0	管区9	0	管区T	0
管区K1	0	管区K2	0	管区K3	0
管区K4	0	管区H	0		

単価名称 ／ 規格名称	単 位	数 量	入力情報
D7431755 常緑樹剪定　幹周121～150cm	本	2.000	適用年版 [R0612] 昼夜区分 [] 合併区分 [1] 管理費区分 [] 管区1 [0] 管区2 [0] 管区5 [0] 管区7 [0] 管区9 [0] 管区T [0] 管区K1 [0] 管区K2 [0] 管区K3 [0] 管区K4 [0] 管区H [0]
D7431756 常緑樹剪定　幹周151～180cm	本	1.000	適用年版 [R0612] 昼夜区分 [] 合併区分 [1] 管理費区分 [] 管区1 [0] 管区2 [0] 管区5 [0] 管区7 [0] 管区9 [0] 管区T [0] 管区K1 [0] 管区K2 [0] 管区K3 [0] 管区K4 [0] 管区H [0]
D7431757 常緑樹剪定　幹周181～210cm	本	1.000	適用年版 [R0612] 昼夜区分 [] 合併区分 [1] 管理費区分 [] 管区1 [0] 管区2 [0] 管区5 [0] 管区7 [0] 管区9 [0] 管区T [0] 管区K1 [0] 管区K2 [0] 管区K3 [0] 管区K4 [0] 管区H [0]
D7430155 落葉樹冬季剪定　基本　幹周121～150cm	本	2.000	適用年版 [R0612] 昼夜区分 [] 合併区分 [1] 管理費区分 [] 管区1 [0] 管区2 [0] 管区5 [0] 管区7 [0] 管区9 [0] 管区T [0] 管区K1 [0] 管区K2 [0] 管区K3 [0] 管区K4 [0] 管区H [0]
D7430156 落葉樹冬季剪定　基本　幹周151～180cm	本	1.000	適用年版 [R0612] 昼夜区分 [] 合併区分 [1] 管理費区分 [] 管区1 [0] 管区2 [0] 管区5 [0] 管区7 [0] 管区9 [0] 管区T [0] 管区K1 [0] 管区K2 [0] 管区K3 [0] 管区K4 [0] 管区H [0]
WB811270 植樹管理(高木せん定) J01=7 冬期せん定幹周60cm上90cm未満 J02=3 50本以上 J03=1 無 J04=1 無 J05=4 未供用区間	本	1.000	適用年版 [R0612] 昼夜区分 [0] 合併区分 [1] 管理費区分 [] 管区1 [0] 管区2 [0] 管区5 [0] 管区7 [0] 管区9 [0] 管区T [0] 管区K1 [0] 管区K2 [0] 管区K3 [0] 管区K4 [0] 管区H [0]

管理費区分金額一覧[内訳書・独自単価]

WB811270 植樹管理(高木せん定) J01=8 冬期せん定幹周90cm上120cm未満 J02=3 50本以上 J03=1 無 J04=1 無 J05=4 未供用区間	本	6.000	適用年版 [R0612] 昼夜区分 [0] 合併区分 [1] 管理費区分 [] 管区1 [0] 管区2 [0] 管区5 [0] 管区7 [0] 管区9 [0] 管区T [0] 管区K1 [0] 管区K2 [0] 管区K3 [0] 管区K4 [0] 管区H [0]
WB811280 植樹管理(低木・中木せん定) J01=1 球形せん定樹高100cm未満 J02=3 50本以上 J03=1 無 J04=1 無 J05=4 未供用区間	本	9.000	適用年版 [R0612] 昼夜区分 [0] 合併区分 [1] 管理費区分 [] 管区1 [0] 管区2 [0] 管区5 [0] 管区7 [0] 管区9 [0] 管区T [0] 管区K1 [0] 管区K2 [0] 管区K3 [0] 管区K4 [0] 管区H [0]
WB811280 植樹管理(低木・中木せん定) J01=2 球形せん定樹高100cm上200cm未満 J02=3 50本以上 J03=1 無 J04=1 無 J05=4 未供用区間	本	37.000	適用年版 [R0612] 昼夜区分 [0] 合併区分 [1] 管理費区分 [] 管区1 [0] 管区2 [0] 管区5 [0] 管区7 [0] 管区9 [0] 管区T [0] 管区K1 [0] 管区K2 [0] 管区K3 [0] 管区K4 [0] 管区H [0]
WB811280 植樹管理(低木・中木せん定) J01=3 球形せん定樹高200cm上300cm未満 J02=3 50本以上 J03=1 無 J04=1 無 J05=4 未供用区間	本	1.000	適用年版 [R0612] 昼夜区分 [0] 合併区分 [1] 管理費区分 [] 管区1 [0] 管区2 [0] 管区5 [0] 管区7 [0] 管区9 [0] 管区T [0] 管区K1 [0] 管区K2 [0] 管区K3 [0] 管区K4 [0] 管区H [0]
WB811290 植樹管理(寄植せん定) J01=1 低木 J02=2 100m2以上1000m2未満 J03=1 無 J04=1 無 J05=4 未供用区間	m2	4.500	適用年版 [R0612] 昼夜区分 [0] 合併区分 [1] 管理費区分 [] 管区1 [0] 管区2 [0] 管区5 [0] 管区7 [0] 管区9 [0] 管区T [0] 管区K1 [0] 管区K2 [0] 管区K3 [0] 管区K4 [0] 管区H [0]

管理費区分金額一覧[内訳書・独自単価]

WB811290 植樹管理(寄植せん定) J01=2 中木 J02=2 100m2以上1000m2未満 J03=1 無 J04=1 無 J05=4 未供用区間	m2	507.000	適用年版［R0612］昼夜区分［0］合併区分［1］管理費区分［］管区1［0］管区2［0］管区5［0］管区7［0］管区9［0］管区T［0］管区K1［0］管区K2［0］管区K3［0］管区K4［0］管区H［0］
D7460101 発生材運搬　剪定枝　2tトラック 10km	k g	433.000	適用年版［R0612］昼夜区分［］合併区分［1］管理費区分［］管区1［0］管区2［0］管区5［0］管区7［0］管区9［0］管区T［0］管区K1［0］管区K2［0］管区K3［0］管区K4［0］管区H［0］
D7470412 高所作業車運転　ﾄﾗｯｸ架装ﾌﾞｰﾑ式 作業床高12m	日	1.000	適用年版［R0612］昼夜区分［］合併区分［1］管理費区分［］管区1［0］管区2［0］管区5［0］管区7［0］管区9［0］管区T［0］管区K1［0］管区K2［0］管区K3［0］管区K4［0］管区H［0］
D7470417 高所作業車運転　ﾄﾗｯｸ架装ﾌﾞｰﾑ式 作業床高16m	日	1.000	適用年版［R0612］昼夜区分［］合併区分［1］管理費区分［］管区1［0］管区2［0］管区5［0］管区7［0］管区9［0］管区T［0］管区K1［0］管区K2［0］管区K3［0］管区K4［0］管区H［0］

管理費区分金額一覧[内訳書・独自単価]

内訳コードA42194928　内訳名称 伐採工　　第 0003 号 内訳書

間接費区分 09 公園工事　　適用年版 R0612 合併区分 1

管理費区分　　数量 1.000 単位 式

管理費区分金額						
管区1	0	管区2	0	管区5	0
管区7	0	管区9	0	管区T	0
管区K1	0	管区K2	0	管区K3	0
管区K4	0	管区H	0		

単価名称 ／ 規格名称	単 位	数 量	入力情報
CB320590 伐木･伐竹(複合) J01=5 伐竹 J02=2 無し J03=2 人力施工	m2	251.000	適用年版 [R0612] 昼夜区分 [] 合併区分 [1] 管理費区分 [] 管区1 [0] 管区2 [0] 管区5 [0] 管区7 [0] 管区9 [0] 管区T [0] 管区K1 [0] 管区K2 [0] 管区K3 [0] 管区K4 [0] 管区H [0]
D7433124 吊し切り伐採　着葉樹C91～120cm	本	1.000	適用年版 [R0612] 昼夜区分 [] 合併区分 [1] 管理費区分 [] 管区1 [0] 管区2 [0] 管区5 [0] 管区7 [0] 管区9 [0] 管区T [0] 管区K1 [0] 管区K2 [0] 管区K3 [0] 管区K4 [0] 管区H [0]
D7433125 吊し切り伐採　着葉樹C121～150cm	本	1.000	適用年版 [R0612] 昼夜区分 [] 合併区分 [1] 管理費区分 [] 管区1 [0] 管区2 [0] 管区5 [0] 管区7 [0] 管区9 [0] 管区T [0] 管区K1 [0] 管区K2 [0] 管区K3 [0] 管区K4 [0] 管区H [0]
D7433003 中低木伐採　樹高100cm	本	1.000	適用年版 [R0612] 昼夜区分 [] 合併区分 [1] 管理費区分 [] 管区1 [0] 管区2 [0] 管区5 [0] 管区7 [0] 管区9 [0] 管区T [0] 管区K1 [0] 管区K2 [0] 管区K3 [0] 管区K4 [0] 管区H [0]
D7433005 中低木伐採　樹高200cm	本	1.000	適用年版 [R0612] 昼夜区分 [] 合併区分 [1] 管理費区分 [] 管区1 [0] 管区2 [0] 管区5 [0] 管区7 [0] 管区9 [0] 管区T [0] 管区K1 [0] 管区K2 [0] 管区K3 [0] 管区K4 [0] 管区H [0]
D7433006 中低木伐採　樹高300cm	本	1.000	適用年版 [R0612] 昼夜区分 [] 合併区分 [1] 管理費区分 [] 管区1 [0] 管区2 [0] 管区5 [0] 管区7 [0] 管区9 [0] 管区T [0] 管区K1 [0] 管区K2 [0] 管区K3 [0] 管区K4 [0] 管区H [0]
D7433313 伐採　人力施工　着葉樹C61～90cm	本	1.000	適用年版 [R0612] 昼夜区分 [] 合併区分 [1] 管理費区分 [] 管区1 [0] 管区2 [0] 管区5 [0] 管区7 [0] 管区9 [0] 管区T [0] 管区K1 [0] 管区K2 [0] 管区K3 [0] 管区K4 [0] 管区H [0]
D7433314 伐採　人力施工　着葉樹C91～120cm	本	1.000	適用年版 [R0612] 昼夜区分 [] 合併区分 [1] 管理費区分 [] 管区1 [0] 管区2 [0] 管区5 [0] 管区7 [0] 管区9 [0] 管区T [0] 管区K1 [0] 管区K2 [0] 管区K3 [0] 管区K4 [0] 管区H [0]

管理費区分金額一覧[内訳書・独自単価]

D7433315 伐採　人力施工　着葉樹C121～150cm	本	1.000	適用年版［R0612］昼夜区分［］合併区分［1］管理費区分［］管区1［0］管区2［0］管区5［0］管区7［0］管区9［0］管区T［0］管区K1［0］管区K2［0］管区K3［0］管区K4［0］管区H［0］
D7433316 伐採　人力施工　着葉樹C151～180cm	本	1.000	適用年版［R0612］昼夜区分［］合併区分［1］管理費区分［］管区1［0］管区2［0］管区5［0］管区7［0］管区9［0］管区T［0］管区K1［0］管区K2［0］管区K3［0］管区K4［0］管区H［0］
D7433317 伐採　人力施工　着葉樹C181～210cm	本	1.000	適用年版［R0612］昼夜区分［］合併区分［1］管理費区分［］管区1［0］管区2［0］管区5［0］管区7［0］管区9［0］管区T［0］管区K1［0］管区K2［0］管区K3［0］管区K4［0］管区H［0］
D7433413 伐採　人力施工　非着葉樹C61～90cm	本	1.000	適用年版［R0612］昼夜区分［］合併区分［1］管理費区分［］管区1［0］管区2［0］管区5［0］管区7［0］管区9［0］管区T［0］管区K1［0］管区K2［0］管区K3［0］管区K4［0］管区H［0］
D7460105 発生材運搬　伐採木　2tﾄﾗｯｸ　10km	ｋｇ	7311.000	適用年版［R0612］昼夜区分［］合併区分［1］管理費区分［］管区1［0］管区2［0］管区5［0］管区7［0］管区9［0］管区T［0］管区K1［0］管区K2［0］管区K3［0］管区K4［0］管区H［0］
D7433901 伐採材人力運搬　運搬距離20～60m以下	t	7.311	適用年版［R0612］昼夜区分［］合併区分［1］管理費区分［］管区1［0］管区2［0］管区5［0］管区7［0］管区9［0］管区T［0］管区K1［0］管区K2［0］管区K3［0］管区K4［0］管区H［0］
D7470412 高所作業車運転　ﾄﾗｯｸ架装ﾌﾞｰﾑ式作業床高12m	日	1.000	適用年版［R0612］昼夜区分［］合併区分［1］管理費区分［］管区1［0］管区2［0］管区5［0］管区7［0］管区9［0］管区T［0］管区K1［0］管区K2［0］管区K3［0］管区K4［0］管区H［0］
D7470417 高所作業車運転　ﾄﾗｯｸ架装ﾌﾞｰﾑ式作業床高16m	日	1.000	適用年版［R0612］昼夜区分［］合併区分［1］管理費区分［］管区1［0］管区2［0］管区5［0］管区7［0］管区9［0］管区T［0］管区K1［0］管区K2［0］管区K3［0］管区K4［0］管区H［0］

管理費区分金額一覧[内訳書・独自単価]

内訳コードA42194930　内訳名称 清掃工　　第 0004 号 内訳書

間接費区分 09 公園工事　　適用年版 R0612 合併区分 1

管理費区分　　数量 1.000 単位 式

管理費区分金額						
管区1	0	管区2	0	管区5	0
管区7	0	管区9	0	管区T	0
管区K1	0	管区K2	0	管区K3	0
管区K4	0	管区H	0		

単価名称 ／ 規格名称	単 位	数 量	入力情報
CB320710 散在塵芥収集 J01=1 収集･集積･積込みのみ	m2	2930.000	適用年版 [R0612] 昼夜区分 [] 合併区分 [1] 管理費区分 [] 管区1 [0] 管区2 [0] 管区5 [0] 管区7 [0] 管区9 [0] 管区T [0] 管区K1 [0] 管区K2 [0] 管区K3 [0] 管区K4 [0] 管区H [0]
CB433510 側溝清掃(人力清掃工) J01=2 有蓋 ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋	m	12.000	適用年版 [R0612] 昼夜区分 [] 合併区分 [1] 管理費区分 [] 管区1 [0] 管区2 [0] 管区5 [0] 管区7 [0] 管区9 [0] 管区T [0] 管区K1 [0] 管区K2 [0] 管区K3 [0] 管区K4 [0] 管区H [0]
CB433510 側溝清掃(人力清掃工) J01=1 無蓋	m	200.000	適用年版 [R0612] 昼夜区分 [] 合併区分 [1] 管理費区分 [] 管区1 [0] 管区2 [0] 管区5 [0] 管区7 [0] 管区9 [0] 管区T [0] 管区K1 [0] 管区K2 [0] 管区K3 [0] 管区K4 [0] 管区H [0]
CB210110 土砂等運搬 J01=3 現場制約あり J02=7 人力 J03=1 土砂(岩塊･玉石混り土含む) J04=2 有り J18=13 23.0km以下	m3	5.700	適用年版 [R0612] 昼夜区分 [] 合併区分 [1] 管理費区分 [] 管区1 [0] 管区2 [0] 管区5 [0] 管区7 [0] 管区9 [0] 管区T [0] 管区K1 [0] 管区K2 [0] 管区K3 [0] 管区K4 [0] 管区H [0]

管理費区分金額一覧[内訳書・独自単価]

内訳コードA42194933　内訳名称 防草シート設置工　第 0005 号 内訳書

間接費区分 09 公園工事　適用年版 R0612 合併区分 1

管理費区分　数量 1.000 単位 式

管理費区分金額						
管区1	0	管区2	0	管区5	0
管区7	0	管区9	0	管区T	0
管区K1	0	管区K2	0	管区K3	0
管区K4	0	管区H	0		

単価名称 ／ 規格名称	単 位	数 量	入力情報
TJ0030 防草シート設置（露出） 平面部	m2	75.000	適用年版 [R0612] 昼夜区分 [0] 合併区分 [1] 管理費区分 [] 管区1 [0] 管区2 [0] 管区5 [0] 管区7 [0] 管区9 [0] 管区T [0] 管区K1 [0] 管区K2 [0] 管区K3 [0] 管区K4 [0] 管区H [0]
TJ0040 防草シート設置（露出） 法面部	m2	1.000	適用年版 [R0612] 昼夜区分 [0] 合併区分 [1] 管理費区分 [] 管区1 [0] 管区2 [0] 管区5 [0] 管区7 [0] 管区9 [0] 管区T [0] 管区K1 [0] 管区K2 [0] 管区K3 [0] 管区K4 [0] 管区H [0]

管理費区分金額一覧[内訳書・独自単価]

内訳コードA910119	内訳名称 処分費				第 0006 号 内訳書
	間接費区分 99			適用年版	R0612　合併区分 1
	管理費区分			数量	1.000　単位　式
管理費区分金額	管区1	0	管区2	0 管区5	0
	管区7	0	管区9	0 管区T	522,017
	管区K1	0	管区K2	0 管区K3	0
	管区K4	0	管区H	0	

単価名称 ／ 規格名称	単　位	数　量	入力情報
TJ0010 処分費 藤沢市処分	10ｋｇ	299.000	適用年版［R0612］昼夜区分［0］合併区分［1］管理費区分［T］管区1［0］管区2［0］管区5［0］管区7［0］管区9［0］管区T［80,730］管区K1［0］管区K2［0］管区K3［0］管区K4［0］管区H［0］
TJ0020 処分費 茅ヶ崎市処分	10ｋｇ	1543.000	適用年版［R0612］昼夜区分［0］合併区分［1］管理費区分［T］管区1［0］管区2［0］管区5［0］管区7［0］管区9［0］管区T［432,040］管区K1［0］管区K2［0］管区K3［0］管区K4［0］管区H［0］
Z7702012 一般廃棄物処分費 指定処分 資源循環局(1kg当り)	kg	783.000	適用年版［R0612］昼夜区分［0］合併区分［1］管理費区分［T］管区1［0］管区2［0］管区5［0］管区7［0］管区9［0］管区T［9,247］管区K1［0］管区K2［0］管区K3［0］管区K4［0］管区H［0］

管理費区分金額一覧[内訳書・独自単価]

内訳コードA421971382　内訳名称 交通管理費　　第 0007 号 内訳書

	間接費区分 99			適用年版	R0612	合併区分 1
	管理費区分			数量	1.000	単位 式
管理費区分金額	管区1	0	管区2	0	管区5	0
	管区7	0	管区9	0	管区T	0
	管区K1	0	管区K2	0	管区K3	0
	管区K4	0	管区H	0		

単価名称 ／ 規格名称	単 位	数 量	入力情報
R0804 交通誘導警備員B	人	14.000	適用年版 [R0612] 昼夜区分 [] 合併区分 [1] 管理費区分 [] 管区1 [0] 管区2 [0] 管区5 [0] 管区7 [0] 管区9 [0] 管区T [0] 管区K1 [0] 管区K2 [0] 管区K3 [0] 管区K4 [0] 管区H [0]

※本帳票は参考資料であり、数値の集計方法が設計書と異なる場合があるため、設計書の数値と必ずしも整合が取れているものではありません。

機　労　材　集　計　表　（　機械損料　）

単価コード	名　称　／　規　格	単　位	適用年版	数　量	単　価	金　額
L700111001	高所作業車(ﾄﾗｯｸ架装ﾘﾌﾄ車)ﾌﾞｰﾑ型 標準ﾃﾞｯｷﾀｲﾌﾟ 作業床高16m賃貸料金	日	R0612	2	17,100	34,200
L001081002	高所作業車(ﾄﾗｯｸ架装ﾘﾌﾄ車)ﾌﾞｰﾑ型 標準ﾃﾞｯｷﾀｲﾌﾟ　作業床高さ12m	日	R0612	2	10,100	20,200
	合計					54,400

機　労　材　集　計　表　（　労務単価　）

単価コード	名　称　／　規　格	単　位	適用年版	数　量	単　価	金　額
R0804	交通誘導警備員B	人	R0612	14	16,600	232,400
R0114	運転手(特殊)	人	R0612	4	30,000	120,000
R0106	とび工	人	R0612	3.725	31,300	116,592
R0104	造園工	人	R0612	13.619	25,200	343,198
R0102	普通作業員	人	R0612	4.055	25,300	102,591
R0101	特殊作業員	人	R0612	0.042	28,500	1,197
	合計					915,978

機　労　材　集　計　表　（　一般材料単価　）

単価コード	名　称　／　規　格	単　位	適用年版	数　量	単　価	金　額
Z7702012	一般廃棄物処分費 指定処分 資源循環局(1kg当り)	kg	R0612	783	11.81	9,247
Z7701004	運搬費 2t車 10kmまで(貸切り運賃･地区割増	台	R0612	5.547	7,400	41,047
Z7111002	ﾁｪﾝｿｰ損料 鋸長350mm 34cc級	日	R0612	1.742	395	688
Z006704001	ｶﾞｿﾘﾝ ﾚｷﾞｭﾗｰ	L	R0612	4.007	154	617
Z006702002	軽油	L	R0612	72	139	10,008
	合計					61,607

※本帳票は参考資料であり、数値の集計方法が設計書と異なる場合があるため、設計書の数値と必ずしも整合が取れているものではありません。

機　労　材　集　計　表　（　市場単価　）

単価コード	名称 ／ 規格	単位	適用年版	数量	単価	金額
Q001458040	道路植栽工 植樹管理 高木せん定 冬期 幹周90cm以上120cm未満	本	R0612	6	12,500	75,000
Q001458039	道路植栽工 植樹管理 高木せん定 冬期 幹周60cm以上90cm未満	本	R0612	1	9,010	9,010
Q001458012	道路植栽工 植樹管理 寄植せん定 中木	m2	R0612	507	285	144,495
Q001458011	道路植栽工 植樹管理 寄植せん定 低木(株物)	m2	R0612	4.5	190	855
Q001458007	道路植栽工 植樹管理中低木せん定 球形 200～300cm未満	本	R0612	1	5,380	5,380
Q001458006	道路植栽工 植樹管理中低木せん定 球形 100～200cm	本	R0612	37	1,980	73,260
Q001458005	道路植栽工 植樹管理中低木せん定 球形 100cm未満	本	R0612	9	600	5,400
	合計					313,400

機　労　材　集　計　表　（　未登録単価　）

単価コード	名称 ／ 規格	単位	適用年版	数量	単価	金額
TJ0040	防草シート設置（露出） 法面部	m2	R0612	1	1,122	1,122
TJ0030	防草シート設置（露出） 平面部	m2	R0612	75	777	58,275
TJ0020	処分費 茅ヶ崎市処分	10ｋｇ	R0612	1,543	280	432,040
TJ0010	処分費 藤沢市処分	10ｋｇ	R0612	299	270	80,730
	合計					572,167