令和　7　年度			
受付番号	種目番号 313	連絡先	委託担当 戸塚水道事務所　　維持　　係 担当者名（ふりがな）山口（やまぐち）　義男（よしお） 電　　話 045-871-6461

設　　計　　書

1 委　託　名　戸塚水道事務所管内除草等業務委託

2 履 行 場 所　戸塚区小雀町２１１８番地１ほか

3 履 行 期 間　☐ 期間 令和　　年　　月　　日から　令和　　年　　月　　日まで

又 は 期 限　☑ 期限 令和　8　年　3　月　20　日 まで

4 契 約 区 分　☐ 確定契約　　☑ 概算契約

5 その他特約事項

6 現 場 説 明　☑ 不要

☐ 要（　　月　　日　　時　　分 場所　　）

7 委 託 概 要

(1)	除草作業	一式
(2)	樹木管理作業	一式
(3)	側溝清掃	一式
(4)	交通管理工	一式
(5)	処分費	一式

８　部　　分　　払

■　す　る　（２回以内）

□　しない

部分払の基準

業務内容	履行予定月	数量	単位	単価	金額
除草作業	契約日から ３月まで	一	式		(2,486,000)

※単価及び金額は消費税及び地方消費税相当額を含まない金額。

※概算数量の場合は、数量及び金額を（　　）　で囲む。

委　託　代　金　額	(¥2,486,000)
内訳　業務価格	(¥2,260,000)
消費税及び地方消費税相当額	(¥226,000)

本 委 託 内 訳 書

費目 工種 種別 細別	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
除草等作業	式	(1)		(1,323,809)	
除草作業	式	(1)		(580,845)	
除草作業	式	(1)		(580,845)	第 0001 号 内訳書
樹木管理作業	式	(1)		(23,222)	
樹木管理作業	式	(1)		(23,222)	第 0002 号 内訳書
側溝清掃	式	(1)		(269,772)	
側溝清掃	式	(1)		(269,772)	第 0003 号 内訳書
仮設工	式	(1)		(175,000)	
交通管理工	式	(1)		(175,000)	第 0004 号 内訳書
処分費	式	(1)		(274,970)	
処分費	式	(1)		(63,970)	第 0005 号 内訳書
リサイクル手数料	式	(1)		(211,000)	第 0006 号 内訳書
直接作業費計	式	(1)		(1,323,809)	
共通仮設費計	式	(1)		(35,000)	

本　委　託　内　訳　書

費目　工種　種別　細別	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
共通仮設費（率分）	式	(1)		(35,000)	
純作業費	式	(1)		(1,358,809)	
現場管理費	式	(1)		(523,000)	
作業原価	式	(1)		(1,881,809)	
一般管理費等	式	(1)		(378,191)	
作業価格	式	(1)		(2,260,000)	
消費税及び地方消費税相当額	式	(1)		(226,000)	
委託料計	式	(1)		(2,486,000)	

第 0001 号 除草作業 内訳書 1 式 当り

適用年版 R0704

名称	単位	数量	単価	金額	摘要
00001 CB320070 除草,集草(人力),梱包積込・荷卸(総合) [入力条件]・・・肩掛式(ｶｯﾀ径255mm),梱包無し, ﾊﾟｯｶｰ車(回転式・積載容量8m3),無し	m2	(5,066)	(79)	(400,214)	
00002 CB320070 除草,集草(人力),梱包積込・荷卸(総合) [入力条件]・・・肩掛式(ｶｯﾀ径255mm),梱包無し, ﾊﾟｯｶｰ車(回転式・積載容量8m3),有り	m2	(562)	(88)	(49,456)	
00003 CB320070 除草,集草(人力),梱包積込・荷卸(総合) [入力条件]・・・人力,梱包無し, ﾊﾟｯｶｰ車(回転式・積載容量8m3)	m2	(375)	(147)	(55,125)	
00004 CB320050 運搬(堤防除草) [入力条件]・・・ﾊﾟｯｶｰ車(回転式・積載容量8m3),有り,18.0km以下, 全ての費用	m2	(4,002)	(13)	(52,026)	
00005 CB320050 運搬(堤防除草) [入力条件]・・・ﾊﾟｯｶｰ車(回転式・積載容量8m3),有り,16.0km以下, 全ての費用	m2	(2,002)	(12)	(24,024)	
合計				(580,845)	

第 0002 号 樹木管理作業

内訳書 1 式 当り

適用年版 R0704

名称	単位	数量	単価	金額	摘要
00006 WB811290 植樹管理(寄植せん定) [入力条件]･･･中木,100m2未満,無,無,未供用区間	m2	(25)	(295)	(7,375)	
00020 D7460105 発生材運搬 伐採木 2tﾄﾗｯｸ 10km	kg	(1,500)	(5)	(7,500)	
00024 D7433901 伐採材人力運搬 運搬距離20～60m以下	t	(1.5)	(5,565)	(8,347)	
合 計				(23,222)	

第 0003 号 側溝清掃

内訳書 1 式 当り

適用年版 R0704

名称	単位	数量	単価	金額	摘要
00015 CB433510 側溝清掃(人力清掃工) [入力条件]･･･無蓋	m	(433)	(574)	(248,542)	
00016 CB320730 堆積塵芥収集(人力処理) [入力条件]･･･収集･集積･積込み･運搬, 木片空缶枯草等かさ高物や軽量物,有り,10.5km以下,持込,全ての費用	m3	(1)	(10,200)	(10,200)	
00017 CB210110 土砂等運搬 [入力条件]･･･現場制約あり,人力,土砂(岩塊･玉石混り土含む),有り,23.0km以下	m3	(1)	(11,030)	(11,030)	
合 計				(269,772)	

第 0004 号 交通管理工

内訳書 1 式 当り

適用年版 R0704

名称	単位	数量	単価	金額	摘要
00007 WB010212 交通誘導警備員B	POST	(10)	(17,500)	(175,000)	
合計				(175,000)	

第 0005 号 処分費

内訳書 1 式 当り

適用年版 R0704

名称	単位	数量	単価	金額	摘要
00013 D2FD400510 建設発生土処分費 [入力条件]･･･指定処分, 普通土(ほぐし土量),幸浦中継所, 昼間	m3	(1)	(4,920)	(4,920)	管理区:T
00014 Z7702011 一般廃棄物処分費 指定処分 資源循環局(1t当り)	t	(5)	(11,810)	(59,050)	管理区:T
合計				(63,970)	

第 0006 号 リサイクル手数料

内訳書 1 式 当り

適用年版 R0704

名称	単位	数量	単価	金額	摘要
00022 TJ0010 剪定枝等リサイクル 幹	kg	(1,500)	(24)	(36,000)	管理区:T
00023 TJ0020 剪定枝等リサイクル 草	kg	(7,000)	(25)	(175,000)	管理区:T
合計				(211,000)	

基 CB210110　号 土砂等運搬　単価表　1　m3　当り

枝番 00017　適用年版 R0704

名称	単位	数量	単価	金額	摘要
施工パッケージ積算単価				11,030	
		1	当り	11,030	円／m3

条件名称		入力値	条件値
J01	土砂等発生現場	3	現場制約あり
J02	積込機種・規格	7	人力
J03	土質	1	土砂(岩塊・玉石混り土含む)
J04	DID区間の有無	2	有り
J18	運搬距離(km)(DID区間有)	13	23.0km以下

基 CB320050　号 運搬(堤防除草)　単価表　1　m2　当り

枝番 00004　適用年版 R0704

名称	単位	数量	単価	金額	摘要
施工パッケージ積算単価				13	
		1	当り	13	円／m2

条件名称		入力値	条件値
J01	運搬機械	2	ﾊﾟｯｶｰ車(回転式・積載容量8m3)
J03	DID区間の有無	2	有り
J09	運搬距離 片道・DID区間有	9	18.0km以下
J10	費用の内訳	1	全ての費用

基 CB320050　号 運搬(堤防除草)　単価表　1　m2　当り

枝番 00005　適用年版 R0704

名称	単位	数量	単価	金額	摘要
施工パッケージ積算単価				12	
		1	当り	12	円／m2

条件名称		入力値	条件値
J01	運搬機械	2	ﾊﾟｯｶｰ車(回転式・積載容量8m3)
J03	DID区間の有無	2	有り
J09	運搬距離 片道・DID区間有	8	16.0km以下
J10	費用の内訳	1	全ての費用

基 CB320070　号 除草,集草(人力),梱包積込・荷卸(総合)　単価表　1　m2　当り

枝番 00001　適用年版 R0704

名称	単位	数量	単価	金額	摘要
施工パッケージ積算単価				79	
		1	当り	79	円／m2

条件名称		入力値	条件値
J01	除草機種	5	肩掛式(ｶｯﾀ径255mm)
J02	梱包の有無	2	梱包無し
J04	運搬機械	2	ﾊﾟｯｶｰ車(回転式・積載容量8m3)
J05	飛散防止措置	2	無し

基 CB320070　号 除草,集草(人力),梱包積込・荷卸(総合)　単価表　1　m2　当り

枝番 00002　適用年版 R0704

名称	単位	数量	単価	金額	摘要
施工パッケージ積算単価				88	
		1	当り	88	円／m2

条件名称		入力値	条件値
J01	除草機種	5	肩掛式(ｶｯﾀ径255mm)
J02	梱包の有無	2	梱包無し
J04	運搬機械	2	ﾊﾟｯｶｰ車(回転式・積載容量8m3)
J05	飛散防止措置	1	有り

基 CB320070　号 除草,集草(人力),梱包積込・荷卸(総合)　単価表　1　m2　当り

枝番 00003　適用年版 R0704

名称	単位	数量	単価	金額	摘要
施工パッケージ積算単価				147	
		1	当り	147	円／m2

条件名称		入力値	条件値
J01	除草機種	6	人力
J02	梱包の有無	2	梱包無し
J04	運搬機械	2	ﾊﾟｯｶｰ車(回転式・積載容量8m3)

基 CB320730　号 堆積塵芥収集(人力処理)　単価表　1　m3　当り

枝番 00016　適用年版 R0704

名称	単位	数量	単価	金額	摘要
施工パッケージ積算単価				10,200	
		1	当り	10,200	円／m3

	条件名称	入力値	条件値
J01	作業区分	2	収集･集積･積込み･運搬
J02	塵芥の種類	1	木片空缶枯草等かさ高物や軽量物
J03	DID区間の有無	2	有り
J05	運搬距離(かさ高物･DID有り)	10	10.5km以下
J08	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ持込･貸与	1	持込
J09	費用の内訳	1	全ての費用

基 CB433510　号 側溝清掃(人力清掃工)　単価表　1　m　当り

枝番 00015　適用年版 R0704

名称	単位	数量	単価	金額	摘要
施工パッケージ積算単価				574	
		1	当り	574	円／m

	条件名称	入力値	条件値
J01	側溝蓋規格	1	無蓋

基 D2FD400510　号 建設発生土処分費　単価表　1　m3　当り

枝番 00013　適用年版 R0704

名称	単位	数量	単価	金額	摘要
建設発生土処分費 普通土(昼間)指定処分 ほぐし	m3	1	4,920	4,920	(Z100009864) 管:T [1]
合計				4,920	
		1	当り	4,920	円／m3

	条件名称	入力値	条件値
J01	処分方法	1	指定処分
J02	土の状態	1	普通土(ほぐし土量)
J03	処分地	2	幸浦中継所
J04	昼夜区分	1	昼間

基 D7433901　号 伐採材人力運搬　運搬距離20～60m以下　単価表　1　t　当り

枝番 00024　適用年版 R0704

名称	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員	人	0.21	26,500	5,565	(R0102) [1]
合計				5,565	
		1	当り	5,565	円／t

基 D7460105　号 発生材運搬　伐採木　2tﾄﾗｯｸ　10km　単価表　1,000　kg　当り

枝番 00020　適用年版 R0704

名称	単位	数量	単価	金額	摘要
運搬費 2t車 10kmまで(貸切り運賃･地区割増料合算)	台	0.68	7,400	5,032	(Z7701004) [1]
合計				5,032	
		1	当り	5	円／kg

基 WB010212　号 交通誘導警備員B　単価表　1　人日　当り

枝番 00007　適用年版 R0704

名称	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員B	人	1	17,500	17,500	(R0804) [1]
合計				17,500	
		1	当り	17,500	円／人日

基 WB811290　号 植樹管理(寄植せん定)　単価表　100　m2　当り

枝番 00006　適用年版 R0704

名称	単位	数量	単価	金額	摘要
道路植栽工 植樹管理 寄植せん定 中木	m2	100	295.8	29,580	(Q001458012) [1]
合計				29,580	
		1	当り	295	円／m2

	条件名称	入力値	条件値
J01	施工内容	2	中木
J02	施工規模	1	100m2未満
J03	時間制約補正	1	無
J04	夜間作業補正	1	無
J05	施工場所別補正	4	未供用区間

※単価コード下段に表示されている「 - ○○○○○ 」は、各明細に計上されている単価名称の上段「 ○○○○○ 」とリンクしています。

個 別 登 録 単 価 一 覧 表

単価コード	名 称 ／ 規 格	単 位	適用年版	単 価	備 考
TJ0010	剪定枝等リサイクル 幹	k g	R0704	24	管区:T
TJ0020	剪定枝等リサイクル 草	k g	R0704	25	管区:T

諸　経　費　計　算　書

種　別	今回 主工種 (14) 河川維持工事			
【直接工事費計】	1,323,809			
(直接工事費に含まれる 全処分費等)	(　274,970)			
支給品費（＋）	0			
(準備費に含まれる処分費)	(　0)			
【運搬費】	0			
【準備費】	0			
【事業損失防止施設費】	0			
【安全費】	0			
【役務費】	0			
【技術管理費】	0			
【営繕費】	0			
【現場環境改善費(積上分)】	0			
共通仮設費積上げ計	0			
＜共通仮設費率分の計算＞				
対象工事費	1,323,809			
支給品費（＋）	0			
非対象額費（－）	235,256			
処分費等控除額	235,256			
経費対象外費（ａ）	0			
共通仮設費対象額（Ｐ）	1,088,553			
(合併按分係数)				
共通仮設費率	9.05%			
率額（補正前）	98,000			
施工地域・工事場所区分	市街地(DID)(1)-3			

諸　経　費　計　算　書

施工地域補正係数	1.20			
加算率補正	-7.60%			
施工地域の補正後	3.26%			
ICT施工補正	1.00			
ICT施工の補正後	3.26%			
週休2日補正係数	1.00			
週休2日の補正後	3.26%			
【共通仮設費率分】	35,000			
＜現場環境改善費率分の計算＞				
直接工事費	1,323,809			
支給品費（＋）	0			
非対象額計（－）	274,970			
直接工事費に含まれる 全処分費等	274,970			
経費対象外費（a’）	0			
現場環境改善費対象額(P)	0			
（合併按分係数）				
現場環境改善費率	0.00%			
【現場環境改善費率分】	0			
【共通仮設費計】	35,000			
共通仮設費（積上分）	0			
共通仮設費（率分）	35,000			
現場環境改善費（率分）	0			
【純工事費】	1,358,809			

諸　経　費　計　算　書

＜現場管理費率分の計算＞				
対象工事費（純工事費）	1,358,809			
支給品費（＋）	0			
非対象額費（－）	235,256			
処分費等控除額	235,256			
経費対象外費（ｂ）	0			
現場管理費対象額	1,123,553			
（合併按分係数）				
現場管理費率	42.35%			
率額（補正前）	475,000			
施工地域・工事場所区分	市街地(DID)(1)-3			
施工地域補正係数	1.10			
加算率補正	0.00%			
ICT施工補正	1.00			
施工地域・ICT施工の補正後	46.59%			
週休2日補正係数	1.00			
週休2日の補正後	46.59%			
【現場管理費率分】	523,000			
＜工場製作　間接労務費・ 工場管理費の計算＞				
間接労務費対象額	0			
管理費区分 7	0			
間接労務費率	0.00%			
【間接労務費率分】	0			
工場管理費対象額	0			
間接労務費率分	0			
管理費区分 2	0			

諸　経　費　計　算　書

管理費区分 7	0			
工場管理費率	0.00%			
【工場管理費率分】	0			
【工期延長等に伴う現場維持等の費用】	0			
【工事原価】	1,881,809			
＜一般管理費率分計算＞				
対象工事費（工事原価）	1,881,809			
支給品費（＋）	0			
非対象額費（－）	235,256			
処分費等控除額	235,256			
経費対象外費（ｃ）	0			
一般管理費対象額	1,646,553			
（合併按分係数）				
一般管理費率	23.57%			
率額（補正前）	388,092			
前払金補正係数	1.00			
加算率補正	0.00%			
補正後	23.57%			
【一般管理費率分】	388,092			
【契約保証補正額】	0			
契約保証補正率	0.00%			
（当初一般管理費対象額）	1,646,553			
一般管理費等額	388,092			

諸　経　費　計　算　書

調整額	-9,901			
【一般管理費等】	378,191			
【工事価格】	2,260,000			
【消費税及び 地方消費税相当額】10.00%	226,000			
【本工事費計】	2,486,000			

諸　経　費　計　算　書

《処分費等控除額の計算》				
直接工事費	1,323,809			
準備費（処分費用）	0			
事業損失防止施設費	0			
支給品費	0			
経費対象外費（ａ）（－）	0			
計（処分費等対象額）	1,323,809			
３％の金額（または３千万円）	39,714			
直接工事費と準備費に 含まれる全処分費等（Ｔ）	274,970			
（合併按分係数）				
【処分費等控除額】	235,256			
《管理費区分明細 （経費対象外費）》				
管理費区分 1 (現場管理費、一般管理費の対象)	0			
管理費区分 2 (工場管理費、一般管理費の対象)	0			
管理費区分 5 (一般管理費のみ対象)	0			
管理費区分 7（工場管理費、 (間接労務費、一般管理費の対象)	0			
管理費区分 9 (全間接費の対象外)	0			
管理費区分Ｋ1 (共通仮設費のみ対象)	0			
管理費区分Ｋ2 (現場管理費のみ対象)	0			
管理費区分Ｋ3 (共通仮設費、現場管理費の対象)	0			
管理費区分Ｋ4 (共通仮設費、一般管理費の対象)	0			
管理費区分Ｈ (トンネル呼吸用保護具等の対象)	0			
【経費対象外費（ａ）】 (1,2,5,7,9,Ｋ2)※1	0			
【経費対象外費（ａ’）】 (事業損失防止施設費含まず)※2	0			
【経費対象外費（ｂ）】 (2,5,7,9,Ｋ1,Ｋ4)	0			
【経費対象外費（ｃ）】 (9,Ｋ1,Ｋ2,Ｋ3)	0			

諸　経　費　計　算　書

※1 直接工事費と事業損失 施設費計上分を集計				
※2 直接工事費計上分を集計				
【調整対象経費区分】				
共通仮設費				
現場環境改善費				
現場管理費				
一般管理費				

参　考　資　料　　工種別金額情報

適用工種　：１４　河川維持工事(工種指定)

工種ＮＯ	工　　種　　名	今回（追加）工事		
１４	河川維持工事	1,148,809		
９９		175,000		

管理費区分金額一覧[内訳書・独自単価]

内訳コードA0952420　内訳名称 除草作業　第 0001 号 内訳書

間接費区分 14 河川維持工事　適用年版 R0704 合併区分 1

管理費区分　数量 1.000 単位 式

管理費区分金額						
管区1	0	管区2	0	管区5	0
管区7	0	管区9	0	管区T	0
管区K1	0	管区K2	0	管区K3	0
管区K4	0	管区H	0		

単価名称 ／ 規格名称	単 位	数 量	入力情報
CB320070 除草,集草(人力),梱包積込･荷卸(総合) J01=5 肩掛式(ｶｯﾀ径255mm) J02=2 梱包無し J04=2 ﾊﾟｯｶｰ車(回転式･積載容量8m3) J05=2 無し	m2	5066.000	適用年版 [R0704] 昼夜区分 [] 合併区分 [1] 管理費区分 [] 管区1 [0] 管区2 [0] 管区5 [0] 管区7 [0] 管区9 [0] 管区T [0] 管区K1 [0] 管区K2 [0] 管区K3 [0] 管区K4 [0] 管区H [0]
CB320070 除草,集草(人力),梱包積込･荷卸(総合) J01=5 肩掛式(ｶｯﾀ径255mm) J02=2 梱包無し J04=2 ﾊﾟｯｶｰ車(回転式･積載容量8m3) J05=1 有り	m2	562.000	適用年版 [R0704] 昼夜区分 [] 合併区分 [1] 管理費区分 [] 管区1 [0] 管区2 [0] 管区5 [0] 管区7 [0] 管区9 [0] 管区T [0] 管区K1 [0] 管区K2 [0] 管区K3 [0] 管区K4 [0] 管区H [0]
CB320070 除草,集草(人力),梱包積込･荷卸(総合) J01=6 人力 J02=2 梱包無し J04=2 ﾊﾟｯｶｰ車(回転式･積載容量8m3)	m2	375.000	適用年版 [R0704] 昼夜区分 [] 合併区分 [1] 管理費区分 [] 管区1 [0] 管区2 [0] 管区5 [0] 管区7 [0] 管区9 [0] 管区T [0] 管区K1 [0] 管区K2 [0] 管区K3 [0] 管区K4 [0] 管区H [0]
CB320050 運搬(堤防除草) J01=2 ﾊﾟｯｶｰ車(回転式･積載容量8m3) J03=2 有り J09=9 18.0km以下 J10=1 全ての費用	m2	4002.000	適用年版 [R0704] 昼夜区分 [] 合併区分 [1] 管理費区分 [] 管区1 [0] 管区2 [0] 管区5 [0] 管区7 [0] 管区9 [0] 管区T [0] 管区K1 [0] 管区K2 [0] 管区K3 [0] 管区K4 [0] 管区H [0]
CB320050 運搬(堤防除草) J01=2 ﾊﾟｯｶｰ車(回転式･積載容量8m3) J03=2 有り J09=8 16.0km以下 J10=1 全ての費用	m2	2002.000	適用年版 [R0704] 昼夜区分 [] 合併区分 [1] 管理費区分 [] 管区1 [0] 管区2 [0] 管区5 [0] 管区7 [0] 管区9 [0] 管区T [0] 管区K1 [0] 管区K2 [0] 管区K3 [0] 管区K4 [0] 管区H [0]

管理費区分金額一覧[内訳書・独自単価]

内訳コードA0952420　内訳名称 樹木管理作業　第 0002 号 内訳書

間接費区分 14 河川維持工事　適用年版 R0704 合併区分 1

管理費区分　数量 1.000 単位 式

管理費区分金額						
管区1	0	管区2	0	管区5	0
管区7	0	管区9	0	管区T	0
管区K1	0	管区K2	0	管区K3	0
管区K4	0	管区H	0		

単価名称 ／ 規格名称	単 位	数 量	入力情報
WB811290 植樹管理(寄植せん定) J01=2 中木 J02=1 100m2未満 J03=1 無 J04=1 無 J05=4 未供用区間	m2	25.000	適用年版 [R0704] 昼夜区分 [0] 合併区分 [1] 管理費区分 [] 管区1 [0] 管区2 [0] 管区5 [0] 管区7 [0] 管区9 [0] 管区T [0] 管区K1 [0] 管区K2 [0] 管区K3 [0] 管区K4 [0] 管区H [0]
D7460105 発生材運搬　伐採木　2tﾄﾗｯｸ　10km	k g	1500.000	適用年版 [R0704] 昼夜区分 [] 合併区分 [1] 管理費区分 [] 管区1 [0] 管区2 [0] 管区5 [0] 管区7 [0] 管区9 [0] 管区T [0] 管区K1 [0] 管区K2 [0] 管区K3 [0] 管区K4 [0] 管区H [0]
D7433901 伐採材人力運搬　運搬距離20～60m以下	t	1.500	適用年版 [R0704] 昼夜区分 [] 合併区分 [1] 管理費区分 [] 管区1 [0] 管区2 [0] 管区5 [0] 管区7 [0] 管区9 [0] 管区T [0] 管区K1 [0] 管区K2 [0] 管区K3 [0] 管区K4 [0] 管区H [0]

管理費区分金額一覧[内訳書・独自単価]

内訳コードA0952420　内訳名称 側溝清掃　第 0003 号 内訳書

間接費区分 14 河川維持工事　適用年版 R0704 合併区分 1

管理費区分　数量 1.000 単位 式

管理費区分金額						
管区1	0	管区2	0	管区5	0
管区7	0	管区9	0	管区T	0
管区K1	0	管区K2	0	管区K3	0
管区K4	0	管区H	0		

単価名称 ／ 規格名称	単位	数量	入力情報
CB433510 側溝清掃(人力清掃工) J01=1 無蓋	m	433.000	適用年版 [R0704] 昼夜区分 [] 合併区分 [1] 管理費区分 [] 管区1 [0] 管区2 [0] 管区5 [0] 管区7 [0] 管区9 [0] 管区T [0] 管区K1 [0] 管区K2 [0] 管区K3 [0] 管区K4 [0] 管区H [0]
CB320730 堆積塵芥収集(人力処理) J01=2 収集･集積･積込み･運搬 J02=1 木片空缶枯草等かさ高物や軽量物 J03=2 有り J05=10 10.5km以下 J08=1 持込 J09=1 全ての費用	m3	1.000	適用年版 [R0704] 昼夜区分 [] 合併区分 [1] 管理費区分 [] 管区1 [0] 管区2 [0] 管区5 [0] 管区7 [0] 管区9 [0] 管区T [0] 管区K1 [0] 管区K2 [0] 管区K3 [0] 管区K4 [0] 管区H [0]
CB210110 土砂等運搬 J01=3 現場制約あり J02=7 人力 J03=1 土砂(岩塊･玉石混り土含む) J04=2 有り J18=13 23.0km以下	m3	1.000	適用年版 [R0704] 昼夜区分 [] 合併区分 [1] 管理費区分 [] 管区1 [0] 管区2 [0] 管区5 [0] 管区7 [0] 管区9 [0] 管区T [0] 管区K1 [0] 管区K2 [0] 管区K3 [0] 管区K4 [0] 管区H [0]

管理費区分金額一覧[内訳書・独自単価]

内訳コードA910122　内訳名称 交通管理工　第 0004 号 内訳書

	間接費区分 99			適用年版	R0704	合併区分 1
	管理費区分			数量	1.000	単位 式
管理費区分金額	管区1	0	管区2	0	管区5	0
	管区7	0	管区9	0	管区T	0
	管区K1	0	管区K2	0	管区K3	0
	管区K4	0	管区H	0		

単価名称 ／ 規格名称	単 位	数 量	入力情報
WB010212 交通誘導警備員B	人日	10.000	適用年版 [R0704] 昼夜区分 [] 合併区分 [1] 管理費区分 [] 管区1 [0] 管区2 [0] 管区5 [0] 管区7 [0] 管区9 [0] 管区T [0] 管区K1 [0] 管区K2 [0] 管区K3 [0] 管区K4 [0] 管区H [0]

管理費区分金額一覧[内訳書・独自単価]

内訳コードA0958433　内訳名称 処分費　第 0005 号 内訳書

間接費区分 14 河川維持工事　適用年版 R0704 合併区分 1

管理費区分　数量 1.000 単位 式

管理費区分金額						
管区1	0	管区2	0	管区5	0
管区7	0	管区9	0	管区T	63,970
管区K1	0	管区K2	0	管区K3	0
管区K4	0	管区H	0		

単価名称 ／ 規格名称	単 位	数 量	入力情報
D2FD400510 建設発生土処分費 J01=1 指定処分 J02=1 普通土(ほぐし土量) J03=2 幸浦中継所 J04=1 昼間	m3	1.000	適用年版 [R0704] 昼夜区分 [] 合併区分 [1] 管理費区分 [T] 管区1 [0] 管区2 [0] 管区5 [0] 管区7 [0] 管区9 [0] 管区T [4,920] 管区K1 [0] 管区K2 [0] 管区K3 [0] 管区K4 [0] 管区H [0]
Z7702011 一般廃棄物処分費 指定処分 資源循環局(1t当り)	t	5.000	適用年版 [R0704] 昼夜区分 [0] 合併区分 [1] 管理費区分 [T] 管区1 [0] 管区2 [0] 管区5 [0] 管区7 [0] 管区9 [0] 管区T [59,050] 管区K1 [0] 管区K2 [0] 管区K3 [0] 管区K4 [0] 管区H [0]

管理費区分金額一覧[内訳書・独自単価]

内訳コードA0958433　内訳名称 リサイクル手数料　第 0006 号 内訳書

間接費区分 14 河川維持工事　適用年版 R0704 合併区分 1

管理費区分　数量 1.000 単位 式

管理費区分金額						
管区1	0	管区2	0	管区5	0	
管区7	0	管区9	0	管区T	211,000	
管区K1	0	管区K2	0	管区K3	0	
管区K4	0	管区H	0			

単価名称 ／ 規格名称	単 位	数 量	入力情報
TJ0010 剪定枝等リサイクル 幹	k g	1500.000	適用年版 [R0704] 昼夜区分 [0] 合併区分 [1] 管理費区分 [T] 管区1 [0] 管区2 [0] 管区5 [0] 管区7 [0] 管区9 [0] 管区T [36,000] 管区K1 [0] 管区K2 [0] 管区K3 [0] 管区K4 [0] 管区H [0]
TJ0020 剪定枝等リサイクル 草	k g	7000.000	適用年版 [R0704] 昼夜区分 [0] 合併区分 [1] 管理費区分 [T] 管区1 [0] 管区2 [0] 管区5 [0] 管区7 [0] 管区9 [0] 管区T [175,000] 管区K1 [0] 管区K2 [0] 管区K3 [0] 管区K4 [0] 管区H [0]