令和　7　年度			
受付番号	種目番号 313	連絡先	委託担当 洋光台水道事務所　　維持係　　ふりがな 担当者名 [redacted] 電　　話 045-833-7491

設　　計　　書

1 委　託　名　洋光台水道事務所管内除草等業務委託

2 履 行 場 所　磯子区洋光台六丁目１０番１号ほか

3 履 行 期 間　☐ 期間 令和　　年　　月　　日から 令和　　年　　月　　日まで

又 は 期 限　☑ 期限 令和　8　年　1　月　30　日 まで

4 契 約 区 分　☐ 確定契約　　☑ 概算契約

5 その他特約事項

6 現 場 説 明　☑ 不要

☐ 要（　　月　　日　　時　　分 場所　　）

7 委 託 概 要

（1）　除草作業　年２回　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・一式

（2）　植樹管理作業　年１回　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・一式

（3）　側溝清掃　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・一式

（4）　処分費　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・一式

（5）　交通管理　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・一式

８　部　　分　　払

□　す　る

■　しない

部分払の基準

業務内容	履行予定月	数量	単位	単価	金額

※単価及び金額は消費税及び地方消費税相当額を含まない金額。

※概算数量の場合は、数量及び金額を（　　）　で囲む。

委　託　代　金　額

(¥6, 765, 000)

内　訳　　業　務　価　格

(¥6, 150, 000)

消費税及び地方消費税相当額

(¥615, 000)

本 委 託 内 訳 書

費目 工種 種別 細別	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
除草作業	式	(1)		(3,436,532)	
除草作業	式	(1)		(3,007,782)	
除草作業	式	(1)		(1,584,958)	第 0001 号 内訳書
樹木管理作業	式	(1)		(1,379,464)	第 0002 号 内訳書
側溝清掃	式	(1)		(43,360)	第 0003 号 内訳書
処分費等	式	(1)		(341,250)	
処分費	式	(1)		(295,250)	第 0004 号 内訳書
リサイクル手数料	式	(1)		(46,000)	第 0005 号 内訳書
仮設工	式	(1)		(87,500)	
交通管理工	式	(1)		(87,500)	第 0006 号 内訳書
直接作業費計	式	(1)		(3,436,532)	
共通仮設費計	式	(1)		(101,000)	
共通仮設費（率分）	式	(1)		(101,000)	
純作業費	式	(1)		(3,537,532)	

本　委　託　内　訳　書

費目　工種　種別　細別	単　位	数　量	単　価	金　額	摘　要
現場管理費	式	(1)		(1,484,000)	
作業原価	式	(1)		(5,021,532)	
一般管理費等	式	(1)		(1,128,468)	
作業価格	式	(1)		(6,150,000)	
消費税及び地方消費税相当額	式	(1)		(615,000)	
委託料	式	(1)		(6,765,000)	

第 0001 号 除草作業 内訳書 1 式 当り

適用年版 R0704

名称	単位	数量	単価	金額	摘要
00020 CB320070 除草,集草(人力),梱包積込・荷卸(総合) [入力条件]・・・人力,梱包無し, ﾊﾟｯｶｰ車(回転式・積載容量8m3)	m2	(972)	(147)	(142,884)	
00022 CB320050 運搬(堤防除草) [入力条件]・・・ﾊﾟｯｶｰ車(回転式・積載容量8m3),有り,11.0km以下, 全ての費用	m2	(972)	(9)	(8,748)	
00023 CB320070 除草,集草(人力),梱包積込・荷卸(総合) [入力条件]・・・肩掛式(ｶｯﾀ径255mm),梱包無し, ﾊﾟｯｶｰ車(回転式・積載容量8m3),有り	m2	(702)	(88)	(61,776)	
00024 CB320070 除草,集草(人力),梱包積込・荷卸(総合) [入力条件]・・・肩掛式(ｶｯﾀ径255mm),梱包無し, ﾊﾟｯｶｰ車(回転式・積載容量8m3),無し	m2	(15,514)	(79)	(1,225,606)	
00025 CB320050 運搬(堤防除草) [入力条件]・・・ﾊﾟｯｶｰ車(回転式・積載容量8m3),有り,11.0km以下, 全ての費用	m2	(16,216)	(9)	(145,944)	
合計				(1,584,958)	

第 0002 号 樹木管理作業 内訳書 1 式 当り

適用年版 R0704

名称	単位	数量	単価	金額	摘要
00006 WB811290 植樹管理(寄植せん定) [入力条件]・・・低木,1000m2以上,無,無,未供用区間	m2	(1,013)	(163)	(165,119)	
00007 WB811270 植樹管理(高木せん定) [入力条件]・・・夏期せん定幹周30cm未満,50本以上,無,無,未供用区間	本	(39)	(3,545)	(138,255)	
00034 WB811270 植樹管理(高木せん定) [入力条件]・・・夏期せん定幹周30cm上60cm未満,50本以上,無,無,未供用区間	本	(35)	(4,990)	(174,650)	
00028 WB811270 植樹管理(高木せん定) [入力条件]・・・夏期せん定幹周60cm上90cm未満,50本以上,無,無,未供用区間	本	(34)	(9,265)	(315,010)	
00029 WB811270 植樹管理(高木せん定) [入力条件]・・・夏期せん定幹周90cm上120cm未満,50本以上,無,無,未供用区間	本	(29)	(13,010)	(377,290)	
00010 WB811280 植樹管理(低木・中木せん定) [入力条件]・・・円筒形せん定樹高100cm上200cm未,50本以上,無,無,未供用区間	本	(20)	(749)	(14,980)	
00011 WB811280 植樹管理(低木・中木せん定) [入力条件]・・・円筒形せん定樹高200cm上300cm未,50本以上,無,無,未供用区間	本	(36)	(1,845)	(66,420)	
00030 D7431755 常緑樹剪定 幹周121～150cm	本	(3)	(11,380)	(34,140)	
00031 D7431756 常緑樹剪定 幹周151～180cm	本	(2)	(14,560)	(29,120)	

第 0002 号 樹木管理作業

内訳書 1 式 当り

適用年版 R0704

名称	単位	数量	単価	金額	摘要
00032 D7430155 落葉樹冬季剪定 基本 幹周121～150cm	本	(3)	(15,160)	(45,480)	
00033 D7430156 落葉樹冬季剪定 基本 幹周151～180cm	本	(1)	(19,000)	(19,000)	
合計				(1,379,464)	

第 0003 号 側溝清掃

内訳書 1 式 当り

適用年版 R0704

名称	単位	数量	単価	金額	摘要
00013 CB433510 側溝清掃(人力清掃工) [入力条件]･･･有蓋 鋼蓋(ﾎﾞﾙﾄ締無)	m	(10)	(1,466)	(14,660)	
00014 CB433510 側溝清掃(人力清掃工) [入力条件]･･･無蓋	m	(50)	(574)	(28,700)	
合計				(43,360)	

第 0004 号 処分費

内訳書 1 式 当り

適用年版 R0704

名称	単位	数量	単価	金額	摘要
00026 Z7702011 一般廃棄物処分費 指定処分 資源循環局(1t当り)	t	(25)	(11,810)	(295,250)	管理区:T
合計				(295,250)	

第 0005 号 リサイクル手数料 内訳書 1 式 当り

適用年版 R0704

名称	単位	数量	単価	金額	摘要
00027 TJ0010 せん定枝リサイクル(一般廃棄物) 枝葉・形状規定無	kg	(2,000)	(23)	(46,000)	
合計				(46,000)	

第 0006 号 交通管理工 内訳書 1 式 当り

適用年版 R0704

名称	単位	数量	単価	金額	摘要
00019 R0804 交通誘導警備員B	Post	(5)	(17,500)	(87,500)	
合計				(87,500)	

基 CB320050　号 運搬(堤防除草)　単価表　1　m2　当り

枝番 00022　適用年版 R0704

名称	単位	数量	単価	金額	摘要
施工パッケージ積算単価				9	
		1	当り	9	円／m2

条件名称		入力値	条件値
J01	運搬機械	2	ﾊﾟｯｶｰ車(回転式･積載容量8m3)
J03	DID区間の有無	2	有り
J09	運搬距離 片道･DID区間有	5	11.0km以下
J10	費用の内訳	1	全ての費用

枝番
00022, 00025,

基 CB320070　号 除草,集草(人力),梱包積込･荷卸(総合)　単価表　1　m2　当り

枝番 00020　適用年版 R0704

名称	単位	数量	単価	金額	摘要
施工パッケージ積算単価				147	
		1	当り	147	円／m2

条件名称		入力値	条件値
J01	除草機種	6	人力
J02	梱包の有無	2	梱包無し
J04	運搬機械	2	ﾊﾟｯｶｰ車(回転式･積載容量8m3)

基 CB320070　号 除草,集草(人力),梱包積込･荷卸(総合)　単価表　1　m2　当り

枝番 00023　適用年版 R0704

名称	単位	数量	単価	金額	摘要
施工パッケージ積算単価				88	
		1	当り	88	円／m2

条件名称		入力値	条件値
J01	除草機種	5	肩掛式(ｶｯﾀ径255mm)
J02	梱包の有無	2	梱包無し
J04	運搬機械	2	ﾊﾟｯｶｰ車(回転式･積載容量8m3)
J05	飛散防止措置	1	有り

基 CB320070　号 除草,集草(人力),梱包積込・荷卸(総合)　単価表　1　m2　当り

枝番 00024　適用年版 R0704

名称	単位	数量	単価	金額	摘要
施工パッケージ積算単価				79	
		1	当り	79	円／m2

条件名称		入力値	条件値
J01	除草機種	5	肩掛式(ｶｯﾀ径255mm)
J02	梱包の有無	2	梱包無し
J04	運搬機械	2	ﾊﾟｯｶｰ車(回転式・積載容量8m3)
J05	飛散防止措置	2	無し

基 CB433510　号 側溝清掃(人力清掃工)　単価表　1　m　当り

枝番 00013　適用年版 R0704

名称	単位	数量	単価	金額	摘要
施工パッケージ積算単価				1,466	
		1	当り	1,466	円／m

条件名称		入力値	条件値
J01	側溝蓋規格	3	有蓋 鋼蓋(ﾎﾞﾙﾄ締無)

基 CB433510　号 側溝清掃(人力清掃工)　単価表　1　m　当り

枝番 00014　適用年版 R0704

名称	単位	数量	単価	金額	摘要
施工パッケージ積算単価				574	
		1	当り	574	円／m

条件名称		入力値	条件値
J01	側溝蓋規格	1	無蓋

基 D7430155　号 落葉樹冬季剪定　基本　幹周121～150cm　単価表　10　本　当り

枝番 00032　適用年版 R0704

名　称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
造園工	人	4.44	26,200	116,328	(R0104) [1]
普通作業員	人	1.33	26,500	35,245	(R0102) [1]
諸雑費(まるめ) Σ[1]	式	1	27	27	(ZS3000004)
合計				151,600	
		1	当り	15,160	円／本

基 D7430156　号 落葉樹冬季剪定　基本　幹周151～180cm　単価表　10　本　当り

枝番 00033　適用年版 R0704

名　称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
造園工	人	5.56	26,200	145,672	(R0104) [1]
普通作業員	人	1.67	26,500	44,255	(R0102) [1]
諸雑費(まるめ) Σ[1]	式	1	73	73	(ZS3000004)
合計				190,000	
		1	当り	19,000	円／本

基 D7431755　号 常緑樹剪定　幹周121～150cm　単価表　10　本　当り

枝番 00030　適用年版 R0704

名　称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
造園工	人	3.33	26,200	87,246	(R0104) [1]
普通作業員	人	1	26,500	26,500	(R0102) [1]
諸雑費(まるめ) Σ[1]	式	1	54	54	(ZS3000004)
合計				113,800	
		1	当り	11,380	円／本

基 D7431756　号 常緑樹剪定　幹周151～180cm　単価表　10　本　当り

枝番 00031　適用年版 R0704

名　称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
造園工	人	4.26	26,200	111,612	(R0104) [1]
普通作業員	人	1.28	26,500	33,920	(R0102) [1]
諸雑費(まるめ) Σ[1]	式	1	68	68	(ZS3000004)
合計				145,600	
		1	当り	14,560	円／本

基 WB811270　号 植樹管理(高木せん定)　単価表　100　本　当り

枝番 00007　適用年版 R0704

名　称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
道路植栽工 植樹管理 高木せん定 夏期 幹周30cm未満	本	100	3,544.5	354,450	(Q001458033) [1]
諸雑費(まるめ) Σ[1]	式	1	50	50	(ZS3000004)
合計				354,500	
		1	当り	3,545	円／本

	条 件 名 称	入 力 値	条 件 値
J01	施工内容	1	夏期せん定幹周30cm未満
J02	施工規模	3	50本以上
J03	時間制約補正	1	無
J04	夜間作業補正	1	無
J05	施工場所別補正	4	未供用区間

基 WB811270　号 植樹管理(高木せん定)　単価表　100　本　当り

枝番 00034　適用年版 R0704

名称	単位	数量	単価	金額	摘要
道路植栽工 植樹管理 高木せん定 夏期 幹周30cm以上60cm未満	本	100	4,989.5	498,950	(Q001458034) [1]
諸雑費(まるめ) Σ[1]	式	1	50	50	(ZS3000004)
合計				499,000	
		1	当り	4,990	円／本

	条件名称	入力値	条件値
J01	施工内容	2	夏期せん定幹周30cm上60cm未満
J02	施工規模	3	50本以上
J03	時間制約補正	1	無
J04	夜間作業補正	1	無
J05	施工場所別補正	4	未供用区間

基 WB811270　号 植樹管理(高木せん定)　単価表　100　本　当り

枝番 00028　適用年版 R0704

名称	単位	数量	単価	金額	摘要
道路植栽工 植樹管理 高木せん定 夏期 幹周60cm以上90cm未満	本	100	9,265	926,500	(Q001458035) [1]
合計				926,500	
		1	当り	9,265	円／本

	条件名称	入力値	条件値
J01	施工内容	3	夏期せん定幹周60cm上90cm未満
J02	施工規模	3	50本以上
J03	時間制約補正	1	無
J04	夜間作業補正	1	無
J05	施工場所別補正	4	未供用区間

基 WB811270　号 植樹管理(高木せん定)　単価表　100　本　当り

枝番 00029　適用年版 R0704

名　称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
道路植栽工 植樹管理 高木せん定 夏期 幹周90cm以上120cm未満	本	100	13,005	1,300,500	(Q001458036) [1]
諸雑費(まるめ) Σ[1]	式	1	500	500	(ZS3000004)
合計				1,301,000	
		1	当り	13,010	円／本

	条 件 名 称	入 力 値	条 件 値
J01	施工内容	4	夏期せん定幹周90cm上120cm未満
J02	施工規模	3	50本以上
J03	時間制約補正	1	無
J04	夜間作業補正	1	無
J05	施工場所別補正	4	未供用区間

基 WB811280　号 植樹管理(低木・中木せん定)　単価表　100　本　当り

枝番 00010　適用年版 R0704

名　称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
道路植栽工 植樹管理中低木せん定 円筒形 100～200cm	本	100	749.7	74,970	(Q001458009) [1]
合計				74,970	
		1	当り	749	円／本

	条 件 名 称	入 力 値	条 件 値
J01	施工内容	5	円筒形せん定樹高100cm上200cm未
J02	施工規模	3	50本以上
J03	時間制約補正	1	無
J04	夜間作業補正	1	無
J05	施工場所別補正	4	未供用区間

基 WB811280　号 植樹管理(低木･中木せん定)　単価表　100　本　当り

枝番 00011　適用年版 R0704

名　称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
道路植栽工 植樹管理中低木せん定 円筒形 200～300cm	本	100	1,844.5	184,450	(Q001458010) [1]
諸雑費(まるめ) Σ[1]	式	1	50	50	(ZS3000004)
合計				184,500	
		1	当り	1,845	円／本

条件名称		入力値	条件値
J01	施工内容	6	円筒形せん定樹高200cm上300cm未
J02	施工規模	3	50本以上
J03	時間制約補正	1	無
J04	夜間作業補正	1	無
J05	施工場所別補正	4	未供用区間

基 WB811290　号 植樹管理(寄植せん定)　単価表　100　m2　当り

枝番 00006　適用年版 R0704

名　称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
道路植栽工 植樹管理 寄植せん定 低木(株物)	m2	100	163.2	16,320	(Q001458011) [1]
合計				16,320	
		1	当り	163	円／m2

条件名称		入力値	条件値
J01	施工内容	1	低木
J02	施工規模	3	1000m2以上
J03	時間制約補正	1	無
J04	夜間作業補正	1	無
J05	施工場所別補正	4	未供用区間

※単価コード下段に表示されている「 － ○○○○○ 」は、各明細に計上されている単価名称の上段「 ○○○○○ 」とリンクしています。
※この資料は参考資料です。契約書には綴じないでください。

個 別 登 録 単 価 一 覧 表

単価コード	名 称 ／ 規 格	単 位	適用年版	単 価	備 考
TJ0010	せん定枝リサイクル(一般廃棄物) 枝葉・形状規定無	ｋｇ	R0704	23	

諸　経　費　計　算　書

種　別	今回 主工種 (14) 河川維持工事			
【直接工事費計】	3,436,532			
(直接工事費に含まれる 全処分費等)	(295,250)			
支給品費 (＋)	0			
(準備費に含まれる処分費)	(0)			
【運搬費】	0			
【準備費】	0			
【事業損失防止施設費】	0			
【安全費】	0			
【役務費】	0			
【技術管理費】	0			
【営繕費】	0			
【現場環境改善費(積上分)】	0			
共通仮設費積上げ計	0			
＜共通仮設費率分の計算＞				
対象工事費	3,436,532			
支給品費 (＋)	0			
非対象額費 (－)	192,155			
処分費等控除額	192,155			
経費対象外費 (ａ)	0			
共通仮設費対象額 (Ｐ)	3,244,377			
(合併按分係数)				
共通仮設費率	8.73%			
率額 (補正前)	283,000			
施工地域・工事場所区分	市街地(DID)(1)-3			

諸　経　費　計　算　書

施工地域補正係数	1.20			
加算率補正	-7.34%			
施工地域の補正後	3.14%			
ICT施工補正	1.00			
ICT施工の補正後	3.14%			
週休2日補正係数	1.00			
週休2日の補正後	3.14%			
【共通仮設費率分】	101,000			
＜現場環境改善費率分の計算＞				
直接工事費	3,436,532			
支給品費（＋）	0			
非対象額計（－）	295,250			
直接工事費に含まれる 全処分費等	295,250			
経費対象外費（a’）	0			
現場環境改善費対象額(P)	0			
（合併按分係数）				
現場環境改善費率	0.00%			
【現場環境改善費率分】	0			
【共通仮設費計】	101,000			
共通仮設費（積上分）	0			
共通仮設費（率分）	101,000			
現場環境改善費（率分）	0			
【純工事費】	3,537,532			

諸　経　費　計　算　書

＜現場管理費率分の計算＞				
対象工事費（純工事費）	3,537,532			
支給品費（＋）	0			
非対象額費（－）	192,155			
処分費等控除額	192,155			
経費対象外費（ｂ）	0			
現場管理費対象額	3,345,377			
（合併按分係数）				
現場管理費率	40.34%			
率額（補正前）	1,349,000			
施工地域・工事場所区分	市街地(DID)(1)-3			
施工地域補正係数	1.10			
加算率補正	0.00%			
ICT施工補正	1.00			
施工地域・ICT施工の補正後	44.37%			
週休2日補正係数	1.00			
週休2日の補正後	44.37%			
【現場管理費率分】	1,484,000			
＜工場製作　間接労務費・ 工場管理費の計算＞				
間接労務費対象額	0			
管理費区分 7	0			
間接労務費率	0.00%			
【間接労務費率分】	0			
工場管理費対象額	0			
間接労務費率分	0			
管理費区分 2	0			

諸　経　費　計　算　書

管理費区分 7	0			
工場管理費率	0.00%			
【工場管理費率分】	0			
【工期延長等に伴う現場維持等の費用】	0			
【工事原価】	5,021,532			
＜一般管理費率分計算＞				
対象工事費（工事原価）	5,021,532			
支給品費（＋）	0			
非対象額費（－）	192,155			
処分費等控除額	192,155			
経費対象外費（ｃ）	0			
一般管理費対象額	4,829,377			
（合併按分係数）				
一般管理費率	23.57%			
率額（補正前）	1,138,284			
前払金補正係数	1.00			
加算率補正	0.00%			
補正後	23.57%			
【一般管理費率分】	1,138,284			
【契約保証補正額】	0			
契約保証補正率	0.00%			
（当初一般管理費対象額）	4,829,377			
一般管理費等額	1,138,284			

諸　経　費　計　算　書

調整額	-9,816			
【一般管理費等】	1,128,468			
【工事価格】	6,150,000			
【消費税及び 地方消費税相当額】10.00%	615,000			
【本工事費計】	6,765,000			

諸　経　費　計　算　書

《処分費等控除額の計算》				
直接工事費	3,436,532			
準備費（処分費用）	0			
事業損失防止施設費	0			
支給品費	0			
経費対象外費（ａ）（－）	0			
計（処分費等対象額）	3,436,532			
３％の金額（または３千万円）	103,095			
直接工事費と準備費に 含まれる全処分費等（Ｔ）	295,250			
（合併按分係数）				
【処分費等控除額】	192,155			
《管理費区分明細 （経費対象外費）》				
管理費区分 1 (現場管理費、一般管理費の対象)	0			
管理費区分 2 (工場管理費、一般管理費の対象)	0			
管理費区分 5 (一般管理費のみ対象)	0			
管理費区分 7（工場管理費、 (間接労務費、一般管理費の対象)	0			
管理費区分 9 (全間接費の対象外)	0			
管理費区分Ｋ1 (共通仮設費のみ対象)	0			
管理費区分Ｋ2 (現場管理費のみ対象)	0			
管理費区分Ｋ3 (共通仮設費、現場管理費の対象)	0			
管理費区分Ｋ4 (共通仮設費、一般管理費の対象)	0			
管理費区分Ｈ (トンネル呼吸用保護具等の対象)	0			
【経費対象外費（ａ）】 (1,2,5,7,9,Ｋ2)※1	0			
【経費対象外費（ａ’）】 (事業損失防止施設費含まず)※2	0			
【経費対象外費（ｂ）】 (2,5,7,9,Ｋ1,Ｋ4)	0			
【経費対象外費（ｃ）】 (9,Ｋ1,Ｋ2,Ｋ3)	0			

諸　経　費　計　算　書

※1 直接工事費と事業損失 施設費計上分を集計				
※2 直接工事費計上分を集計				
【調整対象経費区分】				
共通仮設費				
現場環境改善費				
現場管理費				
一般管理費				

管理費区分金額一覧[内訳書・独自単価]

内訳コードA0952420 内訳名称 除草作業 第 0001 号 内訳書

間接費区分 14 河川維持工事 適用年版 R0704 合併区分 1

管理費区分 数量 1.000 単位 式

管理費区分金額						
管区1	0	管区2	0	管区5	0
管区7	0	管区9	0	管区T	0
管区K1	0	管区K2	0	管区K3	0
管区K4	0	管区H	0		

単価名称 ／ 規格名称	単 位	数 量	入力情報
CB320070 除草,集草(人力),梱包積込・荷卸(総合) J01=6 人力 J02=2 梱包無し J04=2 ﾊﾟｯｶｰ車(回転式・積載容量8m3)	m2	972.000	適用年版 [R0704] 昼夜区分 [0] 合併区分 [1] 管理費区分 [] 管区1 [0] 管区2 [0] 管区5 [0] 管区7 [0] 管区9 [0] 管区T [0] 管区K1 [0] 管区K2 [0] 管区K3 [0] 管区K4 [0] 管区H [0]
CB320050 運搬(堤防除草) J01=2 ﾊﾟｯｶｰ車(回転式・積載容量8m3) J03=2 有り J09=5 11.0km以下 J10=1 全ての費用	m2	972.000	適用年版 [R0704] 昼夜区分 [0] 合併区分 [1] 管理費区分 [] 管区1 [0] 管区2 [0] 管区5 [0] 管区7 [0] 管区9 [0] 管区T [0] 管区K1 [0] 管区K2 [0] 管区K3 [0] 管区K4 [0] 管区H [0]
CB320070 除草,集草(人力),梱包積込・荷卸(総合) J01=5 肩掛式(ｶｯﾀ径255mm) J02=2 梱包無し J04=2 ﾊﾟｯｶｰ車(回転式・積載容量8m3) J05=1 有り	m2	702.000	適用年版 [R0704] 昼夜区分 [0] 合併区分 [1] 管理費区分 [] 管区1 [0] 管区2 [0] 管区5 [0] 管区7 [0] 管区9 [0] 管区T [0] 管区K1 [0] 管区K2 [0] 管区K3 [0] 管区K4 [0] 管区H [0]
CB320070 除草,集草(人力),梱包積込・荷卸(総合) J01=5 肩掛式(ｶｯﾀ径255mm) J02=2 梱包無し J04=2 ﾊﾟｯｶｰ車(回転式・積載容量8m3) J05=2 無し	m2	15514.000	適用年版 [R0704] 昼夜区分 [0] 合併区分 [1] 管理費区分 [] 管区1 [0] 管区2 [0] 管区5 [0] 管区7 [0] 管区9 [0] 管区T [0] 管区K1 [0] 管区K2 [0] 管区K3 [0] 管区K4 [0] 管区H [0]
CB320050 運搬(堤防除草) J01=2 ﾊﾟｯｶｰ車(回転式・積載容量8m3) J03=2 有り J09=5 11.0km以下 J10=1 全ての費用	m2	16216.000	適用年版 [R0704] 昼夜区分 [0] 合併区分 [1] 管理費区分 [] 管区1 [0] 管区2 [0] 管区5 [0] 管区7 [0] 管区9 [0] 管区T [0] 管区K1 [0] 管区K2 [0] 管区K3 [0] 管区K4 [0] 管区H [0]

管理費区分金額一覧[内訳書・独自単価]

内訳コードA0952420 内訳名称 樹木管理作業 第 0002 号 内訳書

間接費区分 14 河川維持工事 適用年版 R0704 合併区分 1

管理費区分 数量 1.000 単位 式

管理費区分金額						
管区1	0	管区2	0	管区5	0
管区7	0	管区9	0	管区T	0
管区K1	0	管区K2	0	管区K3	0
管区K4	0	管区H	0		

単価名称 ／ 規格名称	単 位	数 量	入力情報
WB811290 植樹管理(寄植せん定) J01=1 低木 J02=3 1000m2以上 J03=1 無 J04=1 無 J05-4 未供用区間	m2	1013.000	適用年版 [R0704] 昼夜区分 [0] 合併区分 [1] 管理費区分 [] 管区1 [0] 管区2 [0] 管区5 [0] 管区7 [0] 管区9 [0] 管区T [0] 管区K1 [0] 管区K2 [0] 管区K3 [0] 管区K4 [0] 管区H [0]
WB811270 植樹管理(高木せん定) J01=1 夏期せん定幹周30cm未満 J02=3 50本以上 J03=1 無 J04=1 無 J05=4 未供用区間	木	39.000	適用年版 [R0704] 昼夜区分 [0] 合併区分 [1] 管理費区分 [] 管区1 [0] 管区2 [0] 管区5 [0] 管区7 [0] 管区9 [0] 管区T [0] 管区K1 [0] 管区K2 [0] 管区K3 [0] 管区K4 [0] 管区H [0]
WB811270 植樹管理(高木せん定) J01=2 夏期せん定幹周30cm上60cm未満 J02=3 50本以上 J03=1 無 J04=1 無 J05=4 未供用区間	本	35.000	適用年版 [R0704] 昼夜区分 [0] 合併区分 [1] 管理費区分 [] 管区1 [0] 管区2 [0] 管区5 [0] 管区7 [0] 管区9 [0] 管区T [0] 管区K1 [0] 管区K2 [0] 管区K3 [0] 管区K4 [0] 管区H [0]
WB811270 植樹管理(高木せん定) J01=3 夏期せん定幹周60cm上90cm未満 J02=3 50本以上 J03=1 無 J04=1 無 J05=4 未供用区間	本	34.000	適用年版 [R0704] 昼夜区分 [0] 合併区分 [1] 管理費区分 [] 管区1 [0] 管区2 [0] 管区5 [0] 管区7 [0] 管区9 [0] 管区T [0] 管区K1 [0] 管区K2 [0] 管区K3 [0] 管区K4 [0] 管区H [0]

管理費区分金額一覧[内訳書・独自単価]

WB811270 植樹管理(高木せん定) J01=4 夏期せん定幹周90cm上120cm未満 J02=3 50本以上 J03=1 無 J04=1 無 J05=4 未供用区間	本	29.000	適用年版［R0704］昼夜区分［0］合併区分［1］管理費区分［］管区1［0］管区2［0］管区5［0］管区7［0］管区9［0］管区T［0］管区K1［0］管区K2［0］管区K3［0］管区K4［0］管区H［0］
WB811280 植樹管理(低木･中木せん定) J01=5 円筒形せん定樹高100cm上200cm未 J02=3 50本以上 J03=1 無 J04=1 無 J05=4 未供用区間	本	20.000	適用年版［R0704］昼夜区分［0］合併区分［1］管理費区分［］管区1［0］管区2［0］管区5［0］管区7［0］管区9［0］管区T［0］管区K1［0］管区K2［0］管区K3［0］管区K4［0］管区H［0］
WB811280 植樹管理(低木･中木せん定) J01=6 円筒形せん定樹高200cm上300cm未 J02=3 50本以上 J03=1 無 J04=1 無 J05=4 未供用区間	本	36.000	適用年版［R0704］昼夜区分［0］合併区分［1］管理費区分［］管区1［0］管区2［0］管区5［0］管区7［0］管区9［0］管区T［0］管区K1［0］管区K2［0］管区K3［0］管区K4［0］管区H［0］
D7431755 常緑樹剪定　幹周121～150cm	本	3.000	適用年版［R0704］昼夜区分［］合併区分［1］管理費区分［］管区1［0］管区2［0］管区5［0］管区7［0］管区9［0］管区T［0］管区K1［0］管区K2［0］管区K3［0］管区K4［0］管区H［0］
D7431756 常緑樹剪定　幹周151～180cm	本	2.000	適用年版［R0704］昼夜区分［］合併区分［1］管理費区分［］管区1［0］管区2［0］管区5［0］管区7［0］管区9［0］管区T［0］管区K1［0］管区K2［0］管区K3［0］管区K4［0］管区H［0］
D7430155 落葉樹冬季剪定　基本　幹周121～150cm	本	3.000	適用年版［R0704］昼夜区分［］合併区分［1］管理費区分［］管区1［0］管区2［0］管区5［0］管区7［0］管区9［0］管区T［0］管区K1［0］管区K2［0］管区K3［0］管区K4［0］管区H［0］
D7430156 落葉樹冬季剪定　基本　幹周151～180cm	本	1.000	適用年版［R0704］昼夜区分［］合併区分［1］管理費区分［］管区1［0］管区2［0］管区5［0］管区7［0］管区9［0］管区T［0］管区K1［0］管区K2［0］管区K3［0］管区K4［0］管区H［0］

管理費区分金額一覧[内訳書・独自単価]

内訳コードA0952420	内訳名称 側溝清掃				第 0003 号 内訳書
	間接費区分 14 河川維持工事			適用年版 R0704	合併区分 1
	管理費区分			数量 1.000	単位 式
管理費区分金額	管区1	0	管区2	0 管区5	0
	管区7	0	管区9	0 管区T	0
	管区K1	0	管区K2	0 管区K3	0
	管区K4	0	管区H	0	

単価名称 ／ 規格名称	単 位	数 量	入力情報
CB433510 側溝清掃(人力清掃工) J01=3 有蓋 鋼蓋(ﾎﾞﾙﾄ締無)	m	10.000	適用年版 [R0704] 昼夜区分 [0] 合併区分 [1] 管理費区分 [] 管区1 [0] 管区2 [0] 管区5 [0] 管区7 [0] 管区9 [0] 管区T [0] 管区K1 [0] 管区K2 [0] 管区K3 [0] 管区K4 [0] 管区H [0]
CB433510 側溝清掃(人力清掃工) J01=1 無蓋	m	50.000	適用年版 [R0704] 昼夜区分 [0] 合併区分 [1] 管理費区分 [] 管区1 [0] 管区2 [0] 管区5 [0] 管区7 [0] 管区9 [0] 管区T [0] 管区K1 [0] 管区K2 [0] 管区K3 [0] 管区K4 [0] 管区H [0]

管理費区分金額一覧[内訳書・独自単価]

内訳コードA0952420	内訳名称 処分費				第 0004 号 内訳書
	間接費区分 13 道路維持工事			適用年版	R0704 合併区分 1
	管理費区分			数量	1.000 単位 式
管理費区分金額	管区1	0	管区2	0 管区5	0
	管区7	0	管区9	0 管区T	295,250
	管区K1	0	管区K2	0 管区K3	0
	管区K4	0	管区H	0	

単価名称 ／ 規格名称	単 位	数 量	入力情報
Z7702011 一般廃棄物処分費 指定処分 資源循環局(1t当り)	t	25.000	適用年版 [R0704] 昼夜区分 [0] 合併区分 [1] 管理費区分 [T] 管区1 [0] 管区2 [0] 管区5 [0] 管区7 [0] 管区9 [0] 管区T [295,250] 管区K1 [0] 管区K2 [0] 管区K3 [0] 管区K4 [0] 管区H [0]

管理費区分金額一覧[内訳書・独自単価]

内訳コードA0952420	内訳名称 リサイクル手数料				第 0005 号 内訳書
	間接費区分 13 道路維持工事			適用年版	R0704 合併区分 1
	管理費区分			数量	1.000 単位 式
管理費区分金額	管区1	0	管区2	0 管区5	0
	管区7	0	管区9	0 管区T	0
	管区K1	0	管区K2	0 管区K3	0
	管区K4	0	管区H	0	

単価名称 ／ 規格名称	単 位	数 量	入力情報
TJ0010 せん定枝リサイクル(一般廃棄物) 枝葉・形状規定無	ｋｇ	2000.000	適用年版 [R0704] 昼夜区分 [0] 合併区分 [1] 管理費区分 [] 管区1 [0] 管区2 [0] 管区5 [0] 管区7 [0] 管区9 [0] 管区T [0] 管区K1 [0] 管区K2 [0] 管区K3 [0] 管区K4 [0] 管区H [0]

管理費区分金額一覧[内訳書・独自単価]

内訳コードA910122	内訳名称 交通管理工					第 0006 号 内訳書
	間接費区分 99			適用年版	R0704	合併区分 1
	管理費区分			数量	1.000	単位 式
管理費区分金額	管区1	0	管区2	0	管区5	0
	管区7	0	管区9	0	管区T	0
	管区K1	0	管区K2	0	管区K3	0
	管区K4	0	管区H	0		

単価名称 ／ 規格名称	単 位	数 量	入力情報
R0804 交通誘導警備員B	人	5.000	適用年版 [R0704] 昼夜区分 [0] 合併区分 [1] 管理費区分 [] 管区1 [0] 管区2 [0] 管区5 [0] 管区7 [0] 管区9 [0] 管区T [0] 管区K1 [0] 管区K2 [0] 管区K3 [0] 管区K4 [0] 管区H [0]

※本帳票は参考資料であり、数値の集計方法が設計書と異なる場合があるため、設計書の数値と必ずしも整合が取れているものではありません。

機 労 材 集 計 表

（ 労務単価 ）

単価コード	名 称 ／ 規 格	単 位	適用年版	数 量	単 価	金 額
R0804	交通誘導警備員B	人	R0704	5	17,500	87,500
R0104	造園工	人	R0704	3.739	26,200	97,961
R0102	普通作業員	人	R0704	1.122	26,500	29,733
	合計					215,194

機 労 材 集 計 表

（ 一般材料単価 ）

単価コード	名 称 ／ 規 格	単 位	適用年版	数 量	単 価	金 額
Z7702011	一般廃棄物処分費 指定処分 資源循環局(1t当り)	t	R0704	25	11,810	295,250
	合計					295,250

機 労 材 集 計 表

（ 市場単価 ）

単価コード	名 称 ／ 規 格	単 位	適用年版	数 量	単 価	金 額
Q001458036	道路植栽工 植樹管理 高木せん定 夏期 幹周90cm以上120cm未満	本	R0704	29	15,300	443,700
Q001458035	道路植栽工 植樹管理 高木せん定 夏期 幹周60cm以上90cm未満	本	R0704	34	10,900	370,600
Q001458034	道路植栽工 植樹管理 高木せん定 夏期 幹周30cm以上60cm未満	本	R0704	35	5,870	205,450
Q001458033	道路植栽工 植樹管理 高木せん定 夏期 幹周30cm未満	本	R0704	39	4,170	162,630
Q001458011	道路植栽工 植樹管理 寄植せん定 低木(株物)	m2	R0704	1,013	192	194,496
Q001458010	道路植栽工 植樹管理中低木せん定 円筒形 200～300cm	本	R0704	36	2,170	78,120
Q001458009	道路植栽工 植樹管理中低木せん定 円筒形 100～200cm	本	R0704	20	882	17,640
	合計					1,472,636

機 労 材 集 計 表

（ 未登録単価 ）

単価コード	名 称 ／ 規 格	単 位	適用年版	数 量	単 価	金 額
TJ0010	せん定枝リサイクル(一般廃棄物) 枝葉・形状規定無	kｇ	R0704	2,000	23	46,000
	合計					46,000