令和８年度			
受付番号	種　目　番　号	連絡先	委託担当 川井浄水場　　管理係　　担当者（たんとうしゃ）　中川（なかがわ）　大輔（だいすけ） 電　話　045-921-1174

設　　計　　書

1 委　　託　　名　　導水路除草作業委託

2 履　行　場　所　　旭区上川井町２１７０番地ほか

3 履　行　期　間　　□期間　令和　年　月　日 から　令和　年　月　日 まで
又　は　期　限　　■期限　令和９年１月２９日 まで

4 契　約　区　分　　□ 確定契約　　■　概算契約

5 その他特約事項

6 現　場　説　明　　■ 不要
□ 要　（　　月　　日　　時　　分　　場所　　）

7 委　託　概　要

１	除草作業　除草、集草（人力）、積込、運搬、荷卸	１式	
	肩掛け式　（刈幅カッター径２５５ｍｍ）		94,166ｍ２
	肩掛け式　（刈幅カッター径２５５ｍｍ）飛散防止措置あり		9,492ｍ２
	人　　力		241ｍ２
	除伐・つる切り		50ｍ２
２	処分費	１式	
	一般廃棄物処分費（刈草）		60,000kg

令和8年度
8　部分払

■ す　る　（　　３回以内）

□ しない

部分払の基準

業務内容	履　行 予定月	数　　量	単 位	単　　価	金　　額
前期 除草管理作業	令和８年 ５月から６月まで	1	式		(5,700,000)
中期 除草管理作業	令和８年 ７月から９月まで	1	式		(5,700,000)
後期 除草管理作業	令和８年10月から 令和９年１月まで	1	式		(5,700,000)

※単価及び金額は消費税及び地方消費税相当額を含まない金額
※概算数量の場合は、数量及び金額を(　)で囲む。

委　託　代　金　額		（　¥18,810,000 ）
内　訳	業務価格	（　¥17,100,000 ）
消費税及び地方消費税相当額		（　　¥1,710,000 ）

本 委 託 内 訳 書

費目 工種 種別 細別	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
構内等除草作業	式	1		(9,951,469)	
除草作業	式	1		(9,951,469)	
除草作業	式	1		(9,242,869)	第 0001 号 内訳書
処分費	式	1		(708,600)	第 0002 号 内訳書
直接作業費計	式	1		(9,951,469)	
共通仮設費計	式	1		(276,000)	
共通仮設費（率分）	式	1		(276,000)	
純作業費	式	1		(10,227,469)	
現場管理費	式	1		(3,934,000)	
作業原価	式	1		(14,161,469)	
一般管理費等	式	1		(2,938,531)	
作業価格	式	1		(17,100,000)	
消費税及び地方消費税相当額	式	1		(1,710,000)	
委託費計	式	1		(18,810,000)	

第 0001 号 除草作業 内訳書 1 式 当り

適用年版 R0712

名称	単位	数量	単価	金額	摘要
00002 CB320070 除草,集草(人力),梱包積込・荷卸(総合) [入力条件]・・・肩掛式(ｶｯﾀ径255mm),梱包無し, ﾊﾟｯｶｰ車(回転式・積載容量8m3),無し	m2	(94,166)	79	(7,439,114)	
00003 CB320070 除草,集草(人力),梱包積込・荷卸(総合) [入力条件]・・・肩掛式(ｶｯﾀ径255mm),梱包無し, ﾊﾟｯｶｰ車(回転式・積載容量8m3),有り	m2	(9,492)	88	(835,296)	
00004 CB320070 除草,集草(人力),梱包積込・荷卸(総合) [入力条件]・・・人力,梱包無し, ﾊﾟｯｶｰ車(回転式・積載容量8m3)	m2	(241)	147	(35,427)	
00005 CB320050 運搬(堤防除草) [入力条件]・・・ﾊﾟｯｶｰ車(回転式・積載容量8m3),有り,6.0km以下, 全ての費用	m2	(8,733)	6	(52,398)	
00025 CB320050 運搬(堤防除草) [入力条件]・・・ﾊﾟｯｶｰ車(回転式・積載容量8m3),有り,9.0km以下, 全ての費用	m2	(61,671)	8	(493,368)	
00026 CB320050 運搬(堤防除草) [入力条件]・・・ﾊﾟｯｶｰ車(回転式・積載容量8m3),有り,12.5km以下, 全ての費用	m2	(33,651)	10	(336,510)	
00006 WB010212 交通誘導警備員B	POST	(1)	17,500	(17,500)	
00027 D7410601 除伐・つる切り	m2	(50)	93	(4,650)	
00115 WB811290 植樹管理(寄植せん定) [入力条件]・・・低木, 100m2以上1000m2未満,無,無, 供用区間 標準(歩道及び交通島)	m2	(106)	211	(22,366)	

第 0001 号 除草作業 内訳書 1 式 当り

適用年版 R0712

名称	単位	数量	単価	金額	摘要
00116 CB320030 集草 [入力条件]･･･人力	m2	(156)	25	(3,900)	
00118 CB320040 積込･荷卸 [入力条件]･･･ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積級 梱包無し	m2	(156)	15	(2,340)	
合 計				(9,242,869)	

第 0002 号 処分費 内訳書 1 式 当り

適用年版 R0712

名称	単位	数量	単価	金額	摘要
00060 Z7702012 一般廃棄物処分費 指定処分 資源循環局(1kg当り)	kg	(60,000)	11.81	(708,600)	管理区:T
合 計				(708,600)	

※この資料は参考資料です。契約書には綴じないでください。

基 CB320030　号 集草　　単価表　1　m2　当り

枝番 00116　　適用年版 R0712

名称	単位	数量	単価	金額	摘要
施工パッケージ積算単価				25	
		1	当り	25	円／m2

条件名称	入力値	条件値
J01　集草機種	4	人力

基 CB320040　号 積込・荷卸　　単価表　1　m2　当り

枝番 00118　　適用年版 R0712

名称	単位	数量	単価	金額	摘要
施工パッケージ積算単価				15	
		1	当り	15	円／m2

条件名称	入力値	条件値
J01　機種	1	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積級 梱包無し

基 CB320050　号 運搬(堤防除草)　　単価表　1　m2　当り

枝番 00005　　適用年版 R0712

名称	単位	数量	単価	金額	摘要
施工パッケージ積算単価				6	
		1	当り	6	円／m2

条件名称	入力値	条件値
J01　運搬機械	2	ﾊﾟｯｶｰ車(回転式・積載容量8m3)
J03　DID区間の有無	2	有り
J09　運搬距離 片道・DID区間有	2	6.0km以下
J10　費用の内訳	1	全ての費用

※この資料は参考資料です。契約書には綴じないでください。

基 CB320050　号 運搬(堤防除草)　単価表　1　m2　当り

枝番 00025　適用年版 R0712

名称	単位	数量	単価	金額	摘要
施工パッケージ積算単価				8	
		1	当り	8	円／m2

条件名称		入力値	条件値
J01	運搬機械	2	ﾊﾟｯｶｰ車(回転式･積載容量8m3)
J03	DID区間の有無	2	有り
J09	運搬距離 片道･DID区間有	4	9.0km以下
J10	費用の内訳	1	全ての費用

基 CB320050　号 運搬(堤防除草)　単価表　1　m2　当り

枝番 00026　適用年版 R0712

名称	単位	数量	単価	金額	摘要
施工パッケージ積算単価				10	
		1	当り	10	円／m2

条件名称		入力値	条件値
J01	運搬機械	2	ﾊﾟｯｶｰ車(回転式･積載容量8m3)
J03	DID区間の有無	2	有り
J09	運搬距離 片道･DID区間有	6	12.5km以下
J10	費用の内訳	1	全ての費用

基 CB320070　号 除草,集草(人力),梱包積込･荷卸(総合)　単価表　1　m2　当り

枝番 00002　適用年版 R0712

名称	単位	数量	単価	金額	摘要
施工パッケージ積算単価				79	
		1	当り	79	円／m2

条件名称		入力値	条件値
J01	除草機種	5	肩掛式(ｶｯﾀ径255mm)
J02	梱包の有無	2	梱包無し
J04	運搬機械	2	ﾊﾟｯｶｰ車(回転式･積載容量8m3)
J05	飛散防止措置	2	無し

※この資料は参考資料です。契約書には綴じないでください。

基 CB320070　号 除草,集草(人力),梱包積込・荷卸(総合)　単価表　1　m2　当り

枝番 00003　適用年版 R0712

名称	単位	数量	単価	金額	摘要
施工パッケージ積算単価				88	
		1	当り	88	円／m2

条件名称		入力値	条件値
J01	除草機種	5	肩掛式(ｶｯﾀ径255mm)
J02	梱包の有無	2	梱包無し
J04	運搬機械	2	ﾊﾟｯｶｰ車(回転式・積載容量8m3)
J05	飛散防止措置	1	有り

基 CB320070　号 除草,集草(人力),梱包積込・荷卸(総合)　単価表　1　m2　当り

枝番 00004　適用年版 R0712

名称	単位	数量	単価	金額	摘要
施工パッケージ積算単価				147	
		1	当り	147	円／m2

条件名称		入力値	条件値
J01	除草機種	6	人力
J02	梱包の有無	2	梱包無し
J04	運搬機械	2	ﾊﾟｯｶｰ車(回転式・積載容量8m3)

基 D7410601　号 除伐・つる切り　単価表　1,000　m2　当り

枝番 00027　適用年版 R0712

名称	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員	人	2.1	29,900	62,790	(R0101) [1]
普通作業員	人	1	26,500	26,500	(R0102) [1]
諸雑費(率+まるめ) Σ[1] ＊ 0.0500	式	1	4,460	4,460	(ZS8000004)
合計				93,750	
		1	当り	93	円／m2

※この資料は参考資料です。契約書には綴じないでください。

基 WB010212　号 交通誘導警備員B　単価表　1　人日　当り

枝番 00006　適用年版 R0712

名称	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員B	人	1	17,500	17,500	(R0804) [1]
合計				17,500	
		1	当り	17,500	円／人日

基 WB811290　号 植樹管理(寄植せん定)　単価表　100　m2　当り

枝番 00115　適用年版 R0712

名称	単位	数量	単価	金額	摘要
道路植栽工 植樹管理 寄植せん定 低木(株物)	m2	100	211.2	21,120	(Q001458011) [1]
合計				21,120	
		1	当り	211	円／m2

	条件名称	入力値	条件値
J01	施工内容	1	低木
J02	施工規模	2	100m2以上1000m2未満
J03	時間制約補正	1	無
J04	夜間作業補正	1	無
J05	施工場所別補正	1	供用区間 標準(歩道及び交通島)

諸　経　費　計　算　書

種　別	今回 主工種 (14) 河川維持工事			
【直接工事費計】	9,951,469			
(直接工事費に含まれる 全処分費等)	(708,600)			
支給品費 (＋)	0			
(準備費に含まれる処分費)	(0)			
【運搬費】	0			
【準備費】	0			
【事業損失防止施設費】	0			
【安全費】	0			
【役務費】	0			
【技術管理費】	0			
【営繕費】	0			
【現場環境改善費(積上分)】	0			
共通仮設費積上げ計	0			
＜共通仮設費率分の計算＞				
対象工事費	9,951,469			
支給品費 (＋)	0			
非対象額費 (－)	410,056			
処分費等控除額	410,056			
経費対象外費 (ａ)	0			
共通仮設費対象額 (Ｐ)	9,541,413			
(合併按分係数)				
共通仮設費率	8.05%			
率額 (補正前)	768,000			
施工地域・工事場所区分	市街地(DID)(1)-3			

諸　経　費　計　算　書

施工地域補正係数	1.20			
加算率補正	-6.76%			
施工地域の補正後	2.90%			
ICT施工補正	1.00			
ICT施工の補正後	2.90%			
週休2日補正係数	1.00			
週休2日の補正後	2.90%			
【共通仮設費率分】	276,000			
＜現場環境改善費率分の計算＞				
直接工事費	9,951,469			
支給品費（＋）	0			
非対象額計（－）	708,600			
直接工事費に含まれる 全処分費等	708,600			
経費対象外費（a’）	0			
現場環境改善費対象額(P)	0			
(合併按分係数)				
現場環境改善費率	0.00%			
【現場環境改善費率分】	0			
【共通仮設費計】	276,000			
共通仮設費（積上分）	0			
共通仮設費（率分）	276,000			
現場環境改善費（率分）	0			
【純工事費】	10,227,469			

諸　経　費　計　算　書

＜現場管理費率分の計算＞				
対象工事費（純工事費）	10,227,469			
支給品費（＋）	0			
非対象額費（－）	410,056			
処分費等控除額	410,056			
経費対象外費（ｂ）	0			
現場管理費対象額	9,817,413			
（合併按分係数）				
現場管理費率	36.44%			
率額（補正前）	3,577,000			
施工地域・工事場所区分	市街地(DID)(1)-3			
施工地域補正係数	1.10			
加算率補正	0.00%			
ICT施工補正	1.00			
施工地域・ICT施工の補正後	40.08%			
週休2日補正係数	1.00			
週休2日の補正後	40.08%			
【現場管理費率分】	3,934,000			
＜工場製作　間接労務費・ 工場管理費の計算＞				
間接労務費対象額	0			
管理費区分 7	0			
間接労務費率	0.00%			
【間接労務費率分】	0			
工場管理費対象額	0			
間接労務費率分	0			
管理費区分 2	0			

諸　経　費　計　算　書

管理費区分 7	0			
工場管理費率	0.00%			
【工場管理費率分】	0			
【工期延長等に伴う現場維持等の費用】	0			
【工事原価】	14,161,469			
＜一般管理費率分計算＞				
対象工事費（工事原価）	14,161,469			
支給品費（＋）	0			
非対象額費（－）	410,056			
処分費等控除額	410,056			
経費対象外費（ｃ）	0			
一般管理費対象額	13,751,413			
（合併按分係数）				
一般管理費率	21.39%			
率額（補正前）	2,941,427			
前払金補正係数	1.00			
加算率補正	0.00%			
補正後	21.39%			
【一般管理費率分】	2,941,427			
【契約保証補正額】	0			
契約保証補正率	0.00%			
（当初一般管理費対象額）	13,751,413			
一般管理費等額	2,941,427			

諸　経　費　計　算　書

調整額	-2,896			
【一般管理費等】	2,938,531			
【工事価格】	17,100,000			
【消費税及び 地方消費税相当額】10.00%	1,710,000			
【本工事費計】	18,810,000			

諸　経　費　計　算　書

《処分費等控除額の計算》				
直接工事費	9,951,469			
準備費（処分費用）	0			
事業損失防止施設費	0			
支給品費	0			
経費対象外費（ａ）（－）	0			
計（処分費等対象額）	9,951,469			
３％の金額（または３千万円）	298,544			
直接工事費と準備費に 含まれる全処分費等（Ｔ）	708,600			
（合併按分係数）				
【処分費等控除額】	410,056			
《管理費区分明細 （経費対象外費）》				
管理費区分 1 (現場管理費、一般管理費の対象)	0			
管理費区分 2 (工場管理費、一般管理費の対象)	0			
管理費区分 5 (一般管理費のみ対象)	0			
管理費区分 7（工場管理費、 (間接労務費、一般管理費の対象)	0			
管理費区分 9 (全間接費の対象外)	0			
管理費区分Ｋ1 (共通仮設費のみ対象)	0			
管理費区分Ｋ2 (現場管理費のみ対象)	0			
管理費区分Ｋ3 (共通仮設費、現場管理費の対象)	0			
管理費区分Ｋ4 (共通仮設費、一般管理費の対象)	0			
管理費区分Ｈ (トンネル呼吸用保護具等の対象)	0			
【経費対象外費（ａ）】 (1,2,5,7,9,Ｋ2)※1	0			
【経費対象外費（ａ’）】 (事業損失防止施設費含まず)※2	0			
【経費対象外費（ｂ）】 (2,5,7,9,Ｋ1,Ｋ4)	0			
【経費対象外費（ｃ）】 (9,Ｋ1,Ｋ2,Ｋ3)	0			

諸　経　費　計　算　書

※1 直接工事費と事業損失 施設費計上分を集計				
※2 直接工事費計上分を集計				
【調整対象経費区分】				
共通仮設費				
現場環境改善費				
現場管理費				
一般管理費				

管理費区分金額一覧[内訳書・独自単価]

内訳コードA0952420　内訳名称 除草作業　第 0001 号 内訳書

間接費区分 14 河川維持工事　適用年版 R0712 合併区分 1

管理費区分　数量 1.000 単位 式

管理費区分金額						
管区1	0	管区2	0	管区5	0
管区7	0	管区9	0	管区T	0
管区K1	0	管区K2	0	管区K3	0
管区K4	0	管区H	0		

単価名称 ／ 規格名称	単 位	数 量	入力情報
CB320070 除草,集草(人力),梱包積込･荷卸(総合) J01=5 肩掛式(ｶｯﾀ径255mm) J02=2 梱包無し J04=2 ﾊﾟｯｶｰ車(回転式･積載容量8m3) J05=2 無し	m2	94166.000	適用年版 [R0712] 昼夜区分 [] 合併区分 [1] 管理費区分 [] 管区1 [0] 管区2 [0] 管区5 [0] 管区7 [0] 管区9 [0] 管区T [0] 管区K1 [0] 管区K2 [0] 管区K3 [0] 管区K4 [0] 管区H [0]
CB320070 除草,集草(人力),梱包積込･荷卸(総合) J01=5 肩掛式(ｶｯﾀ径255mm) J02=2 梱包無し J04=2 ﾊﾟｯｶｰ車(回転式･積載容量8m3) J05=1 有り	m2	9492.000	適用年版 [R0712] 昼夜区分 [] 合併区分 [1] 管理費区分 [] 管区1 [0] 管区2 [0] 管区5 [0] 管区7 [0] 管区9 [0] 管区T [0] 管区K1 [0] 管区K2 [0] 管区K3 [0] 管区K4 [0] 管区H [0]
CB320070 除草,集草(人力),梱包積込･荷卸(総合) J01=6 人力 J02=2 梱包無し J04=2 ﾊﾟｯｶｰ車(回転式･積載容量8m3)	m2	241.000	適用年版 [R0712] 昼夜区分 [] 合併区分 [1] 管理費区分 [] 管区1 [0] 管区2 [0] 管区5 [0] 管区7 [0] 管区9 [0] 管区T [0] 管区K1 [0] 管区K2 [0] 管区K3 [0] 管区K4 [0] 管区H [0]
CB320050 運搬(堤防除草) J01=2 ﾊﾟｯｶｰ車(回転式･積載容量8m3) J03=2 有り J09=2 6.0km以下 J10=1 全ての費用	m2	8733.000	適用年版 [R0712] 昼夜区分 [] 合併区分 [1] 管理費区分 [] 管区1 [0] 管区2 [0] 管区5 [0] 管区7 [0] 管区9 [0] 管区T [0] 管区K1 [0] 管区K2 [0] 管区K3 [0] 管区K4 [0] 管区H [0]
CB320050 運搬(堤防除草) J01=2 ﾊﾟｯｶｰ車(回転式･積載容量8m3) J03=2 有り J09=4 9.0km以下 J10=1 全ての費用	m2	61671.000	適用年版 [R0712] 昼夜区分 [] 合併区分 [1] 管理費区分 [] 管区1 [0] 管区2 [0] 管区5 [0] 管区7 [0] 管区9 [0] 管区T [0] 管区K1 [0] 管区K2 [0] 管区K3 [0] 管区K4 [0] 管区H [0]

管理費区分金額一覧[内訳書・独自単価]

CB320050 運搬(堤防除草) J01=2 ﾊﾞｯｶｰ車(回転式･積載容量8m3) J03=2 有り J09=6 12.5km以下 J10=1 全ての費用	m2	33651.000	適用年版 [R0712] 昼夜区分 [] 合併区分 [1] 管理費区分 [] 管区1 [0] 管区2 [0] 管区5 [0] 管区7 [0] 管区9 [0] 管区T [0] 管区K1 [0] 管区K2 [0] 管区K3 [0] 管区K4 [0] 管区H [0]
WB010212 交通誘導警備員B	人日	1.000	適用年版 [R0712] 昼夜区分 [] 合併区分 [1] 管理費区分 [] 管区1 [0] 管区2 [0] 管区5 [0] 管区7 [0] 管区9 [0] 管区T [0] 管区K1 [0] 管区K2 [0] 管区K3 [0] 管区K4 [0] 管区H [0]
D7410601 除伐・つる切り	m2	50.000	適用年版 [R0712] 昼夜区分 [] 合併区分 [1] 管理費区分 [] 管区1 [0] 管区2 [0] 管区5 [0] 管区7 [0] 管区9 [0] 管区T [0] 管区K1 [0] 管区K2 [0] 管区K3 [0] 管区K4 [0] 管区H [0]
WB811290 植樹管理(寄植せん定) J01=1 低木 J02=2 100m2以上1000m2未満 J03=1 無 J04=1 無 J05=1 供用区間 標準(歩道及び交通島)	m2	106.000	適用年版 [R0712] 昼夜区分 [0] 合併区分 [1] 管理費区分 [] 管区1 [0] 管区2 [0] 管区5 [0] 管区7 [0] 管区9 [0] 管区T [0] 管区K1 [0] 管区K2 [0] 管区K3 [0] 管区K4 [0] 管区H [0]
CB320030 集草 J01=4 人力	m2	156.000	適用年版 [R0712] 昼夜区分 [] 合併区分 [1] 管理費区分 [] 管区1 [0] 管区2 [0] 管区5 [0] 管区7 [0] 管区9 [0] 管区T [0] 管区K1 [0] 管区K2 [0] 管区K3 [0] 管区K4 [0] 管区H [0]
CB320040 積込･荷卸 J01=1 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積級 梱包無し	m2	156.000	適用年版 [R0712] 昼夜区分 [] 合併区分 [1] 管理費区分 [] 管区1 [0] 管区2 [0] 管区5 [0] 管区7 [0] 管区9 [0] 管区T [0] 管区K1 [0] 管区K2 [0] 管区K3 [0] 管区K4 [0] 管区H [0]

管理費区分金額一覧[内訳書・独自単価]

内訳コードA0952420	内訳名称 処分費				第 0002 号 内訳書
	間接費区分 14 河川維持工事			適用年版	R0712 合併区分 1
	管理費区分			数量	1.000 単位 式
管理費区分金額	管区1	0	管区2	0 管区5	0
	管区7	0	管区9	0 管区T	708,600
	管区K1	0	管区K2	0 管区K3	0
	管区K4	0	管区H	0	

単価名称 ／ 規格名称	単 位	数 量	入力情報
Z7702012 一般廃棄物処分費 指定処分 資源循環局(1kg当り)	kg	60000.000	適用年版 [R0712] 昼夜区分 [0] 合併区分 [1] 管理費区分 [T] 管区1 [0] 管区2 [0] 管区5 [0] 管区7 [0] 管区9 [0] 管区T [708,600] 管区K1 [0] 管区K2 [0] 管区K3 [0] 管区K4 [0] 管区H [0]

※本帳票は参考資料であり、数値の集計方法が設計書と異なる場合があるため、設計書の数値と必ずしも整合が取れているものではありません。

機 労 材 集 計 表 （ 労務単価 ）

単価コード	名 称 ／ 規 格	単 位	適用年版	数 量	単 価	金 額
R0804	交通誘導警備員B	人	R0712	1	17,500	17,500
R0102	普通作業員	人	R0712	0.05	26,500	1,325
R0101	特殊作業員	人	R0712	0.105	29,900	3,139
	合計					21,964

機 労 材 集 計 表 （ 一般材料単価 ）

単価コード	名 称 ／ 規 格	単 位	適用年版	数 量	単 価	金 額
Z7702012	一般廃棄物処分費 指定処分 資源循環局(1kg当り)	kg	R0712	60,000	11.81	708,600
	合計					708,600

機 労 材 集 計 表 （ 市場単価 ）

単価コード	名 称 ／ 規 格	単 位	適用年版	数 量	単 価	金 額
Q001458011	道路植栽工 植樹管理 寄植せん定 低木(株物)	m2	R0712	106	192	20,352
	合計					20,352