令和 8 年度

受付番号	種目番号	連絡先	委託担当
	－		課名　施設整備課　　担当者　設計担当係長 係名　設計係　　電　話　045-331-5560

設　　計　　書

1 委　託　名　第一鶴見高区線口径５００mmから８００mm配水管更新工事に伴う地質調査業務委託

2 履行場所　神奈川区片倉一丁目２番２号地先ほか３か所

3 履行期間又は期限
□ 期間
■ 期限　令和８年９月３０日まで

4 契約区分　■ 確定契約　□ 概算契約

5 その他特約事項

6 現場説明
■ 不要
□ 要（　月　日　時　分、場所　）

7 委託概要

機械ボーリング	一式
サンプリング	一式
サウンディング及び原位置試験	一式
土質試験	一式
探査ボーリング	一式
解析等調査業務	一式

前払い　　あり

部分払い　しない

部分払いの基準

業　務　内　容	履行予定月	数　量 (概算数量)	単位	単　価	金額（業務価格） (概算金額)

※単価および金額は消費税および地方消費税相当額を含まない金額
※概算契約の場合は、数量および金額を()で囲む

設　計　金　額		￥１５，４５５，０００
内訳	業　務　価　格	￥１４，０５０，０００
	消費税及び地方消費税相当額	￥１，４０５，０００

適　用　年　版	令和8年3月1日基準
施工地域・工事場所区分	
適　用　工　種	
調　整　区　分	
前払金支出割合	
契約保証の方法	

※設計記載内容の注意事項
この設計書は新積算システムの施工単価等のコードを使用しています。
この設計書に記載されている[入力条件]は、積算のための考え方を示したものであり
契約事項ではありません。
なお、直接金額を入力する[入力条件]については「@」と表示しています。
施工パッケージ型積算方式において使用する適用基準は、土木工事標準積算基準書
(土木工事編)積算参考資料に記載のとおりです。
また、「【 】」で囲われている[入力条件]は、実数入力条件を示しています。

委　託　費　内　訳　表

費目　工種　種別　細別	単　位	数　量	単　価	金　額	摘　要
地質調査業務					
地質調査業務(一般調査)	式	1		2,914,785	
直接調査費	式	1		2,908,785	
機械ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ	式	1		483,100	第 3001 号 内訳書
ｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ	式	1		202,700	第 3002 号 内訳書
ｻｳﾝﾃﾞｨﾝｸﾞ及び原位置試験	式	1		211,750	第 3003 号 内訳書
土質試験	式	1		628,850	第 3004 号 内訳書
探査ボーリング	式	1		1,195,825	第 3005 号 内訳書
解析等調査業務	式	1		186,560	第 3006 号 内訳書
直接経費(積上げ)	式	1		6,000	
地盤情報ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ検定費	式	1		6,000	第 3007 号 内訳書
電子成果品作成費(率計上額)	式	1		97,000	直接調査
直接調査費計	式	1		3,011,785	
間接調査費	式	1		1,539,597	

委　託　費　内　訳　表

費目　工種　種別　細別	単　位	数　量	単　価	金　額	摘　要
運搬費	式	1		257,040	第 3910 号 内訳書
準備費	式	1		366,460	第 3915 号 内訳書
仮設費	式	1		270,800	第 3920 号 内訳書
安全費(積上げ)	式	1		283,600	第 3930 号 内訳書
安全費(率計上分)	式	1		276,334	[入力条件]9.5%
旅費交通費(率計上分)	式	1		64,323	
施工管理費(率計上額)	式	1		21,040	
間接調査費計	式	1		1,539,597	
(直接調査費＋間接調査費)計	式	1		4,551,382	
諸経費	式	1		3,258,618	
地質調査業務価格	式	1		7,810,000	
地質調査(解析)業務					
地質調査業務(解析等調査)	式	1		2,022,807	

委　託　費　内　訳　表

費目　工種　種別　細別	単　位	数　量	単　価	金　額	摘　要
直接業務費	式	1		2,022,807	
解析等調査業務	式	1		2,022,807	第 4001 号 内訳書
共通	式	1		550,500	
共通	式	1		550,500	
打合せ等	式	1		550,500	第 4002 号 内訳書
電子成果品作成費(率計上分)	式	1		100,000	その他設計業務
直接原価計	式	1		2,673,307	
その他原価	式	1		1,385,725	
一般管理費等	式	1		2,180,968	
地質調査（解析）業務価格	式	1		6,240,000	
合計業務価格	式	1		14,050,000	
消費税及び地方消費税相当額	式	1		1,405,000	
業務費計	式	1		15,455,000	

第　3001　号　機械ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ

内訳書　1式　当り

適用年版　R0803

名　称	単　位	数　量	単　価	金　額	摘　要
00001　DI201005 土質ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ(ﾉﾝｺｱ) [入力条件]･･･φ66mm,粘性土･ｼﾙﾄ,50m以下,鉛直下方	m	4	14,200	56,800	
00002　DI201005 土質ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ(ﾉﾝｺｱ) [入力条件]･･･φ116mm,粘性土･ｼﾙﾄ,50m以下,鉛直下方	m	21	20,300	426,300	
合　計				483,100	

第　3002　号　ｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ

内訳書　1式　当り

適用年版　R0803

名　称	単　位	数　量	単　価	金　額	摘　要
00003　DI201015 固定ﾋﾟｽﾄﾝｼﾝｳｫｰﾙｻﾝﾌﾟﾗｰ(ｼﾝｳｫｰﾙ)	本	1	29,500	29,500	
00004　DI201020 ﾛｰﾀﾘｰ式二重管ｻﾝﾌﾟﾗｰ(ﾃﾞﾆｿﾝ)	本	4	43,300	173,200	
合　計				202,700	

第　3003　号　ｻｳﾝﾃﾞｨﾝｸﾞ及び原位置試験

内訳書　1式　当り

適用年版　R0803

名　称	単　位	数　量	単　価	金　額	摘　要
00005　DI201030 標準貫入試験 [入力条件]･･･粘性土･ｼﾙﾄ	回	25	8,470	211,750	
合　計				211,750	

第　3004　号　土質試験　　内訳書　1式　当り

適用年版　R0803

名　称	単　位	数　量	単　価	金　額	摘　要
00006　Z141000101 土粒子の密度試験 3個/試料	試料	5	6,570	32,850	
00007　Z141000102 土の含水比試験 3個/試料	試料	5	1,600	8,000	
00008　Z141000103 土の粒度試験 沈降分析(ふるい分析含む)	試料	5	15,600	78,000	
00009　Z141000108 土の液性限界試験 4～6点/試料	試料	5	8,300	41,500	
00010　Z141000109 土の塑性限界試験 3個/試料	試料	5	4,010	20,050	
00011　Z141000110 土の湿潤密度試験 A法(寸法測定法),3個/試料	試料	5	4,890	24,450	
00012　Z141000115 三軸圧縮試験 UU試験 3供試体/試料	試料	5	27,100	135,500	
00028　Z141000112 土の圧密試験 段階載荷 1供試体/試料	試料	5	57,700	288,500	
合　計				628,850	

第　3005　号　探査ボーリング　　内訳書　1式　当り

適用年版　R0803

名　称	単　位	数　量	単　価	金　額	摘　要
00021　TJ0010 探査ボーリング工 NO.1 削孔径86ｍｍ,粘性土シルト	m	7	43,000	301,000	
00052　TJ0050 探査ボーリング工No.2 削孔径86mm,粘性土シルト	m	7	43,000	301,000	
00053　TJ0060 探査ボーリング工No.3 削孔径86ｍｍ,粘性土シルト	m	7	43,000	301,000	
00054　TJ0070 探査ボーリング工No.4 削孔径86ｍｍ,粘性土シルト	m	6.5	45,050	292,825	
合　計				1,195,825	

第　3006　号　解析等調査業務　　内訳書　1式　当り

適用年版　R0803

名　称	単　位	数　量	単　価	金　額	摘　要
00048　DI201145 資料整理とりまとめ 直接調査 [入力条件]･･･【3 本】,【0 本】	業務	1	93,280	93,280	
00049　DI201155 断面図等の作成 直接調査 [入力条件]･･･【3 本】,【0 本】	業務	1	93,280	93,280	
合　計				186,560	

第　3007　号　地盤情報ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ検定費　　内訳書　1式　当り

適用年版　R0803

名　称	単　位	数　量	単　価	金　額	摘　要
00015　Z100023225 地盤情報ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ検定費 資格有	本	3	2,000	6,000	管理区:9
合　計				6,000	

第　3910　号　運搬費　　内訳書　1式　当り

適用年版　R0803

名　称	単　位	数　量	単　価	金　額	摘　要
00031　DI505005 資機材運搬 [入力条件]･･･ｸﾚｰﾝ装置付2.9t吊 2t積,【1 h】,【14 台･日】	式	1	257,040	257,040	
合　計				257,040	

第　3915　号　準備費　　内訳書　1式　当り

適用年版　R0803

名　称	単　位	数　量	単　価	金　額	摘　要
00016　DI201110 準備及び跡片付け	業務	1	305,000	305,000	
00017　DI201125 調査孔閉塞	箇所	7	8,780	61,460	
合　計				366,460	

第　3920　号　仮設費　　内訳書　1式　当り

適用年版　R0803

名　称	単　位	数　量	単　価	金　額	摘　要
00019　DI201090 平坦地足場 [入力条件]･･･高さ0.3m以下,50m以下	箇所	4	67,700	270,800	
合　計				270,800	

第　3930　号　安全費　　内訳書　1式　当り

適用年版　R0803

名　称	単　位	数　量	単　価	金　額	摘　要
00020　DI201120 環境保全(仮囲い)	箇所	4	70,900	283,600	
合　計				283,600	

第　4001　号　解析等調査業務　　内訳書　1式　当り

適用年版　R0803

名　称	単　位	数　量	単　価	金　額	摘　要
00039 DI201133 計画準備 解析等調査業務	業務	1	471,100	471,100	
00040 DI201135 既存資料の収集･現地調査 [入力条件]･･･【3 本】,【0 本】	業務	1	101,700	101,700	
00041 DI201140 資料整理とりまとめ 解析調査 [入力条件]･･･【3 本】,【0 本】	業務	1	79,200	79,200	
00042 DI201150 断面図等の作成 解析調査 [入力条件]･･･【3 本】,【0 本】	業務	1	77,352	77,352	
00043 DI201160 総合解析とりまとめ [入力条件]･･･【3 本】,【0 本】,4～5種	業務	1	549,180	549,180	
00044 TJ0020 解析調査業務費（磁気検層） 探査ボーリングNo.1	m	7	26,580	186,060	管理区:V3
00055 TJ0080 解析調査業務費（磁気検層） 探査ボーリングNo.2	m	7	26,580	186,060	管理区:V3
00056 TJ0090 解析調査業務費（磁気検層） 探査ボーリングNo.3	m	7	26,580	186,060	管理区:V3
00057 TJ0100 解析調査業務費（磁気検層） 探査ボーリングNo.4	m	6.5	28,630	186,095	管理区:V3
合　計				2,022,807	

第　4002　号　打合せ等　　内訳書　1式　当り

適用年版　R0803

名　称	単　位	数　量	単　価	金　額	摘　要
00047　DI205005 打合せ等(地質調査業務) [入力条件]･･･有,有,有, 【3 機関】,【3 回】,【3 回】	業務	1	550,500	550,500	
合　計				550,500	

※この資料は参考資料です。契約書には綴じないでください。

基 DI201005　号 土質ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ(ﾉﾝｺｱ)　単価表　1 m 当り

枝番 00001　適用年版 R0803

名称	単位	数量	単価	金額	摘要
土質ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ(ﾉﾝｺｱ)[土質ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ(ﾉﾝｺｱ)] [入力条件]・・・φ66mm,粘性土・ｼﾙﾄ,50m以下,鉛直下方	m	1	14,200	14,200	(WI201005)
合計				14,200	
		1	当り	14,200	円／m 端数処理(@4C)

条件名称		入力値	条件値
J01	孔径区分	1	φ66mm
J02	土質区分	1	粘性土・ｼﾙﾄ
J03	せん孔深度	1	50m以下
J04	せん孔方向	1	鉛直下方

基 DI201005　号 土質ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ(ﾉﾝｺｱ)　単価表　1 m 当り

枝番 00002　適用年版 R0803

名称	単位	数量	単価	金額	摘要
土質ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ(ﾉﾝｺｱ)[土質ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ(ﾉﾝｺｱ)] [入力条件]・・・φ116mm,粘性土・ｼﾙﾄ,50m以下,鉛直下方	m	1	20,300	20,300	(WI201005)
合計				20,300	
		1	当り	20,300	円／m 端数処理(@4C)

条件名称		入力値	条件値
J01	孔径区分	3	φ116mm
J02	土質区分	1	粘性土・ｼﾙﾄ
J03	せん孔深度	1	50m以下
J04	せん孔方向	1	鉛直下方

基 DI201015　号 固定ﾋﾟｽﾄﾝｼﾝｳｫｰﾙｻﾝﾌﾟﾗｰ(ｼﾝｳｫｰﾙ)　単価表　1 本 当り

枝番 00003　適用年版 R0803

名称	単位	数量	単価	金額	摘要
固定ﾋﾟｽﾄﾝｼﾝｳｫｰﾙｻﾝﾌﾟﾗｰ(ｼﾝｳｫｰﾙ)[固定ﾋﾟｽﾄﾝｼﾝｳｫｰﾙｻﾝﾌﾟﾗｰ(ｼﾝｳｫｰﾙ)]	本	1	29,500	29,500	(WI201015)
合計				29,500	
		1	当り	29,500	円／本 端数処理(@4C)

※この資料は参考資料です。契約書には綴じないでください。

基 DI201020　号 ﾛｰﾀﾘｰ式二重管ｻﾝﾌﾟﾗｰ(ﾃﾞﾆｿﾝ)　単価表　1　本　当り

枝番 00004　適用年版 R0803

名　称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ﾛｰﾀﾘｰ式二重管ｻﾝﾌﾟﾗｰ(ﾃﾞﾆｿﾝ)[ﾛｰﾀﾘｰ式二重管ｻﾝﾌﾟﾗｰ(ﾃﾞﾆｿﾝ)]	本	1	43,300	43,300	(WI201020)
合計				43,300	
		1	当り	43,300	円／本 端数処理(@4C)

基 DI201030　号 標準貫入試験　単価表　1　回　当り

枝番 00005　適用年版 R0803

名　称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
標準貫入試験[標準貫入試験] [入力条件]･･･粘性土･ｼﾙﾄ	回	1	8,470	8,470	(WI201030)
合計				8,470	
		1	当り	8,470	円／回 端数処理(@4C)

条件名称		入力値	条件値
J01	試験区分	1	粘性土･ｼﾙﾄ

基 DI201090　号 平坦地足場　単価表　1　箇所　当り

枝番 00019　適用年版 R0803

名　称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
平坦地足場[平坦地足場] [入力条件]･･･高さ0.3m以下, 50m以下	箇所	1	67,700	67,700	(WI201090)
合計				67,700	
		1	当り	67,700	円／箇所 端数処理(@4C)

条件名称		入力値	条件値
J01	規格区分	1	高さ0.3m以下
J02	ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ深度区分	1	50m以下

※この資料は参考資料です。契約書には綴じないでください。

基 DI201110　号 準備及び跡片付け　単価表　1　業務　当り

枝番 00016　適用年版 R0803

名称	単位	数量	単価	金額	摘要
準備及び跡片付け[準備及び跡片付け]	業務	1	305,000	305,000	(WI201110)
合計				305,000	
		1	当り	305,000	円／業務

基 DI201120　号 環境保全(仮囲い)　単価表　1　箇所　当り

枝番 00020　適用年版 R0803

名称	単位	数量	単価	金額	摘要
環境保全(仮囲い)[環境保全(仮囲い)]	箇所	1	70,900	70,900	(WI201120)
合計				70,900	
		1	当り	70,900	円／箇所 端数処理(@4C)

基 DI201125　号 調査孔閉塞　単価表　1　箇所　当り

枝番 00017　適用年版 R0803

名称	単位	数量	単価	金額	摘要
調査孔閉塞[調査孔閉塞]	箇所	1	8,780	8,780	(WI201125)
合計				8,780	
		1	当り	8,780	円／箇所 端数処理(@4C)

基 DI201133　号 計画準備 解析等調査業務　単価表　1　業務　当り

枝番 00039　適用年版 R0803

名称	単位	数量	単価	金額	摘要
計画準備[計画準備 解析等調査業務]	業務	1	471,100	471,100	(WI201133)
合計				471,100	
		1	当り	471,100	円／業務

※この資料は参考資料です。契約書には綴じないでください。

基 DI201135　号 既存資料の収集･現地調査　単価表　1　業務　当り

枝番 00040　適用年版 R0803

名称	単位	数量	単価	金額	摘要
既存資料の収集･現地調査[既存資料の収集･現地調査] [入力条件]･･･【3 本】,【0 本】	業務	1	101,700	101,700	(WI201135)
合計				101,700	
		1	当り	101,700	円／業務

条件名称		入力値	条件値
J01	土質ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ本数	3	【3 本】
J02	岩盤ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ本数	0	【0 本】

基 DI201140　号 資料整理とりまとめ 解析調査　単価表　1　業務　当り

枝番 00041　適用年版 R0803

名称	単位	数量	単価	金額	摘要
資料整理とりまとめ[資料整理とりまとめ 解析調査] [入力条件]･･･【3 本】,【0 本】	業務	1	79,200	79,200	(WI201140)
合計				79,200	
		1	当り	79,200	円／業務

条件名称		入力値	条件値
J01	土質ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ本数	3	【3 本】
J02	岩盤ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ本数	0	【0 本】

基 DI201145　号 資料整理とりまとめ 直接調査　単価表　1　業務　当り

枝番 00048　適用年版 R0803

名称	単位	数量	単価	金額	摘要
資料整理とりまとめ[資料整理とりまとめ 直接調査] [入力条件]･･･【3 本】,【0 本】	業務	1	93,280	93,280	(WI201145)
合計				93,280	
		1	当り	93,280	円／業務

条件名称		入力値	条件値
J01	土質ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ本数	3	【3 本】
J02	岩盤ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ本数	0	【0 本】

※この資料は参考資料です。契約書には綴じないでください。

基 DI201150　号 断面図等の作成 解析調査　単価表　1　業務　当り

枝番 00042　適用年版 R0803

名称	単位	数量	単価	金額	摘要
断面図等の作成[断面図等の作成 解析調査] [入力条件]･･･【3 本】,【0 本】	業務	1	77,352	77,352	(WI201150)
合計				77,352	
		1	当り	77,352	円／業務

条件名称		入力値	条件値
J01	土質ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ本数	3	【3 本】
J02	岩盤ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ本数	0	【0 本】

基 DI201155　号 断面図等の作成 直接調査　単価表　1　業務　当り

枝番 00049　適用年版 R0803

名称	単位	数量	単価	金額	摘要
断面図等の作成[断面図等の作成 直接調査] [入力条件]･･･【3 本】,【0 本】	業務	1	93,280	93,280	(WI201155)
合計				93,280	
		1	当り	93,280	円／業務

条件名称		入力値	条件値
J01	土質ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ本数	3	【3 本】
J02	岩盤ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ本数	0	【0 本】

基 DI201160　号 総合解析とりまとめ　単価表　1　業務　当り

枝番 00043　適用年版 R0803

名称	単位	数量	単価	金額	摘要
総合解析とりまとめ[総合解析とりまとめ] [入力条件]･･･【3 本】,【0 本】,4～5種	業務	1	549,180	549,180	(WI201160)
合計				549,180	
		1	当り	549,180	円／業務

条件名称		入力値	条件値
J01	土質ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ本数	3	【3 本】
J02	岩盤ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ本数	0	【0 本】
J03	試験種目数	2	4～5種

※この資料は参考資料です。契約書には綴じないでください。

基 DI205005　号 打合せ等(地質調査業務)　単価表　1　業務　当り

枝番 00047　適用年版 R0803

名　称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
打合せ[打合せ等(地質調査業務)] [入力条件]・・・【3 回】	業務	1	313,800	313,800	(WI205005)
関係機関協議資料作成[打合せ等(地質調査業務)]	機関	3	22,950	68,850	(WI205010)
関係機関打合せ協議[打合せ等(地質調査業務)]	回・機関	3	55,950	167,850	(WI205015)
合計				550,500	
		1	当り	550,500	円／業務

条件名称		入力値	条件値
J01	打合せ	1	有
J02	関係機関協議資料作成	1	有
J03	関係機関打合せ協議	1	有
J04	関係機関協議資料作成	3	【3 機関】
J05	関係機関打合せ協議回数(全機関)	3	【3 回】
J06	中間打合せの回数	3	【3 回】

基 DI505005　号 資機材運搬　単価表　1　式　当り

枝番 00031　適用年版 R0803

名　称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
資機材運搬[機械ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ(参考資料)] [入力条件]・・・ｸﾚｰﾝ装置付2.9t吊 2t積,【1 h】	台・日	14	18,360	257,040	(WI505005)
合計				257,040	
		1	当り	257,040	円／式

条件名称		入力値	条件値
J01	ﾄﾗｯｸ機種	1	ｸﾚｰﾝ装置付2.9t吊 2t積
J02	片道所要時間	1	【1 h】
J03	運転台・日	14	【14 台・日】

※この資料は参考資料です。契約書には綴じないでください。

基 WI201005　号 土質ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ(ﾉﾝｺｱ)[土質ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ(ﾉﾝｺｱ)]　単価表　1　m　当り

枝番 00001　適用年版 R0803

名称	単位	数量	単価	金額	摘要
土質ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ(ﾉﾝｺｱ) 径66mm 粘性土･ｼﾙﾄ	m	1	14,200	14,200	(Q009901001)
合計				14,200	
		1	当り	14,200	円／m 端数処理(@4C)

条件名称		入力値	条件値
J01	孔径区分	1	φ66mm
J02	土質区分	1	粘性土･ｼﾙﾄ
J03	せん孔深度	1	50m以下
J04	せん孔方向	1	鉛直下方

基 WI201005　号 土質ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ(ﾉﾝｺｱ)[土質ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ(ﾉﾝｺｱ)]　単価表　1　m　当り

枝番 00002　適用年版 R0803

名称	単位	数量	単価	金額	摘要
土質ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ(ﾉﾝｺｱ) 径116mm 粘性土･ｼﾙﾄ	m	1	20,300	20,300	(Q009901011)
合計				20,300	
		1	当り	20,300	円／m 端数処理(@4C)

条件名称		入力値	条件値
J01	孔径区分	3	φ116mm
J02	土質区分	1	粘性土･ｼﾙﾄ
J03	せん孔深度	1	50m以下
J04	せん孔方向	1	鉛直下方

基 WI201015　号 固定ﾋﾟｽﾄﾝｼﾝｳｫｰﾙｻﾝﾌﾟﾗｰ(ｼﾝｳｫｰﾙ)[固定ﾋﾟｽﾄﾝｼﾝｳｫｰﾙｻﾝﾌﾟﾗｰ(ｼﾝ　単価表　1　本　当り

枝番 00003　適用年版 R0803

名称	単位	数量	単価	金額	摘要
固定ﾋﾟｽﾄﾝｼﾝｳｫｰﾙｻﾝﾌﾟﾗ (ｼﾝｳｫｰﾙ) 粘性土	本	1	29,500	29,500	(Q009901091)
合計				29,500	
		1	当り	29,500	円／本 端数処理(@4C)

※この資料は参考資料です。契約書には綴じないでください。

基 WI201020　号 ﾛｰﾀﾘｰ式二重管ｻﾝﾌﾟﾗｰ(ﾃﾞﾆｿﾝ)[ﾛｰﾀﾘｰ式二重管ｻﾝﾌﾟﾗｰ(ﾃﾞﾆｿﾝ)]　単価表　1　本　当り

枝番 00004　適用年版 R0803

名称	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾛｰﾀﾘｰ式二重管ｻﾝﾌﾟﾗｰ(ﾃﾞﾆｿﾝ) 粘性土	本	1	43,300	43,300	(Q009901092)
合計				43,300	
		1	当り	43,300	円／本 端数処理(@4C)

基 WI201030　号 標準貫入試験[標準貫入試験]　単価表　1　回　当り

枝番 00005　適用年版 R0803

名称	単位	数量	単価	金額	摘要
標準貫入試験 粘性土･ｼﾙﾄ	回	1	8,470	8,470	(Q009901101)
合計				8,470	
		1	当り	8,470	円／回 端数処理(@4C)

条件名称		入力値	条件値
J01	試験区分	1	粘性土･ｼﾙﾄ

基 WI201090　号 平坦地足場[平坦地足場]　単価表　1　箇所　当り

枝番 00019　適用年版 R0803

名称	単位	数量	単価	金額	摘要
平坦地足場 高さ0.3m以下	箇所	1	67,700	67,700	(Q009901404)
合計				67,700	
		1	当り	67,700	円／箇所 端数処理(@4C)

条件名称		入力値	条件値
J01	規格区分	1	高さ0.3m以下
J02	ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ深度区分	1	50m以下

基 WI201110　号 準備及び跡片付け[準備及び跡片付け]　単価表　1　業務　当り

枝番 00016　適用年版 R0803

名称	単位	数量	単価	金額	摘要
準備及び跡片付け	業務	1	305,000	305,000	(Q009901501)
合計				305,000	
		1	当り	305,000	円／業務

※この資料は参考資料です。契約書には綴じないでください。

基 WI201120　号 環境保全(仮囲い)[環境保全(仮囲い)]　単価表　1　箇所　当り
枝番 00020　適用年版 R0803

名称	単位	数量	単価	金額	摘要
環境保全 仮囲い	箇所	1	70,900	70,900	(Q009901503)
合計				70,900	
		1	当り	70,900	円／箇所 端数処理(@4C)

基 WI201125　号 調査孔閉塞[調査孔閉塞]　単価表　1　箇所　当り
枝番 00017　適用年版 R0803

名称	単位	数量	単価	金額	摘要
調査孔閉塞	箇所	1	8,780	8,780	(Q009901504)
合計				8,780	
		1	当り	8,780	円／箇所 端数処理(@4C)

基 WI201133　号 計画準備[計画準備 解析等調査業務]　単価表　1　業務　当り
枝番 00039　適用年版 R0803

名称	単位	数量	単価	金額	摘要
主任技師	人	1.5	70,900	106,350	(R0402)　管:V3
技師（A）	人	2.5	62,600	156,500	(R0403)　管:V3
技師（B）	人	2.5	49,300	123,250	(R0404)　管:V3
技師（C）	人	2	42,500	85,000	(R0405)　管:V3
合計				471,100	
		1	当り	471,100	円／業務

※この資料は参考資料です。契約書には綴じないでください。

基 WI201135　号 既存資料の収集･現地調査[既存資料の収集･現地調査]　単価表　1　業務　当り

枝番 00040　適用年版 R0803

名称	単位	数量	単価	金額	摘要
既存資料の収集･現地調査 直接人件費(解析等調査業務費分)	業務	1	101,700	101,700	(Z007200201)　管:V3
合計				101,700	
		1	当り	101,700	円／業務

条件名称		入力値	条件値
J01	土質ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ本数	3	【3 本】
J02	岩盤ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ本数	0	【0 本】

基 WI201140　号 資料整理とりまとめ[資料整理とりまとめ 解析調査]　単価表　1　業務　当り

枝番 00041　適用年版 R0803

名称	単位	数量	単価	金額	摘要
資料整理とりまとめ 直接人件費(解析等調査業務費分)	業務	1	79,200	79,200	(Z007200202)　管:V3
合計				79,200	
		1	当り	79,200	円／業務

条件名称		入力値	条件値
J01	土質ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ本数	3	【3 本】
J02	岩盤ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ本数	0	【0 本】

基 WI201145　号 資料整理とりまとめ[資料整理とりまとめ 直接調査]　単価表　1　業務　当り

枝番 00048　適用年版 R0803

名称	単位	数量	単価	金額	摘要
資料整理とりまとめ 直接人件費(直接調査費分)	業務	1	93,280	93,280	(Z007200203)
合計				93,280	
		1	当り	93,280	円／業務

条件名称		入力値	条件値
J01	土質ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ本数	3	【3 本】
J02	岩盤ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ本数	0	【0 本】

※この資料は参考資料です。契約書には綴じないでください。

基 WI201150　号 断面図等の作成[断面図等の作成解析調査]　単価表　1　業務　当り
枝番 00042　適用年版 R0803

名称	単位	数量	単価	金額	摘要
断面図等の作成 直接人件費(解析等調査業務費分)	業務	1	77,352	77,352	(Z007200204)　管:V3
合計				77,352	
		1	当り	77,352	円／業務

条件名称		入力値	条件値
J01	土質ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ本数	3	【3 本】
J02	岩盤ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ本数	0	【0 本】

基 WI201155　号 断面図等の作成[断面図等の作成直接調査]　単価表　1　業務　当り
枝番 00049　適用年版 R0803

名称	単位	数量	単価	金額	摘要
断面図等の作成 直接人件費(直接調査費分)	業務	1	93,280	93,280	(Z007200205)
合計				93,280	
		1	当り	93,280	円／業務

条件名称		入力値	条件値
J01	土質ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ本数	3	【3 本】
J02	岩盤ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ本数	0	【0 本】

基 WI201160　号 総合解析とりまとめ[総合解析とりまとめ]　単価表　1　業務　当り
枝番 00043　適用年版 R0803

名称	単位	数量	単価	金額	摘要
総合解析とりまとめ 直接人件費(解析等調査業務費分)	業務	1	549,180	549,180	(Z007200206)　管:V3
合計				549,180	
		1	当り	549,180	円／業務

条件名称		入力値	条件値
J01	土質ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ本数	3	【3 本】
J02	岩盤ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ本数	0	【0 本】
J03	試験種目数	2	4～5種

※この資料は参考資料です。契約書には綴じないでください。

基 WI205005　号 打合せ[打合せ等(地質調査業務)]　単価表　1　業務　当り

枝番 00047　適用年版 R0803

名称	単位	数量	単価	金額	摘要
主任技師	人	2.5	70,900	177,250	(R0402) 管:V3
技師（A）	人	1	62,600	62,600	(R0403) 管:V3
技師（B）	人	1.5	49,300	73,950	(R0404) 管:V3
合計				313,800	
		1	当り	313,800	円／業務

条件名称	入力値	条件値
J01　中間打合せの回数	3	【3 回】

基 WI205010　号 関係機関協議資料作成[打合せ等(地質調査業務)]　単価表　1　機関　当り

枝番 00047　適用年版 R0803

名称	単位	数量	単価	金額	摘要
技師（B）	人	0.25	49,300	12,325	(R0404) 管:V3
技師（C）	人	0.25	42,500	10,625	(R0405) 管:V3
合計				22,950	
		1	当り	22,950	円／機関

基 WI205015　号 関係機関打合せ協議[打合せ等(地質調査業務)]　単価表　1　回･機関　当り

枝番 00047　適用年版 R0803

名称	単位	数量	単価	金額	摘要
技師（A）	人	0.5	62,600	31,300	(R0403) 管:V3
技師（B）	人	0.5	49,300	24,650	(R0404) 管:V3
合計				55,950	
		1	当り	55,950	円／回･機関

※この資料は参考資料です。契約書には綴じないでください。

基 WI505005　号 資機材運搬[機械ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ(参考資料)]　単価表　1　台･日　当り

枝番 00031　適用年版 R0803

名称	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	L	7.8	130	1,014	(Z006702002)
運転手(特殊)	人	0.34	32,200	10,948	(R0114)
ﾄﾗｯｸ ｸﾚｰﾝ装置付2.9t吊2t積	時間	2	477	954	(Y009800010)
ﾄﾗｯｸ ｸﾚｰﾝ装置付2.9t吊2t積	日	1	5,450	5,450	(Y009800013)
合計				18,366	
		1	当り	18,360	円／台･日 端数処理(@4C)

条件名称		入力値	条件値
J01	ﾄﾗｯｸ機種	1	ｸﾚｰﾝ装置付2.9t吊 2t積
J02	片道所要時間	1	【1 h】

※単価コード下段に表示されている「 - ○○○○○ 」は、各明細に計上されている単価名称の上段「 ○○○○○ 」とリンクしています。

個 別 登 録 単 価 一 覧 表

単価コード	名 称 ／ 規 格	単 位	適用年版	単 価	備 考
TJ0010	探査ボーリング工 NO.1 削孔径86ｍｍ,粘性土シルト	m	R0803	43,000	
TJ0020	解析調査業務費（磁気検層） 探査ボーリングNo.1	m	R0803	26,580	管区:V3
TJ0050	探査ボーリング工No.2 削孔径86mm,粘性土シルト	m	R0803	43,000	
TJ0060	探査ボーリング工No.3 削孔径86ｍｍ,粘性土シルト	m	R0803	43,000	
TJ0070	探査ボーリング工No.4 削孔径86ｍｍ,粘性土シルト	m	R0803	45,050	
TJ0080	解析調査業務費（磁気検層） 探査ボーリングNo.2	m	R0803	26,580	管区:V3
TJ0090	解析調査業務費（磁気検層） 探査ボーリングNo.3	m	R0803	26,580	管区:V3
TJ0100	解析調査業務費（磁気検層） 探査ボーリングNo.4	m	R0803	28,630	管区:V3
Y009800010 - 00031	ﾄﾗｯｸ ｸﾚｰﾝ装置付2.9t吊2t積	時間	R0803	477	(WI505005) 00031
Y009800013 - 00031	ﾄﾗｯｸ ｸﾚｰﾝ装置付2.9t吊2t積	日	R0803	5,450	(WI505005) 00031

諸　経　費　計　算　書

種　別	今回			
地質調査業務				
＜直接調査費＞				
直接調査費（電子成果品作成費除く）	2,914,785			
電子成果品作成費率分計算				
対象額	2,908,000			
直接調査費（電子成果品作成費除く）	2,914,785			
（－）非対象額計	0			
管理費区分 9（全経費対象外）	6,000			
電子成果品作成費（率計上分）	97,000			
直接調査費計	3,011,785			
＜間接調査費＞				
間接調査費	1,539,597			
運搬費	257,040			
準備費	366,460			
仮設費	270,800			
安全費	559,934			
安全費（積上げ）	283,600			
安全費率分	276,334			
対象額	2,908,785			
直接調査費（電子成果作成費除く）	2,914,785			
（－）非対象額	6,000			
管理費区分 V7（安全費対象外）	0			
管理費区分 9（全経費対象外）	6,000			

諸 経 費 計 算 書

安全費率	9.50%			
借地料	0			
旅費交通費	64,323			
旅費交通費（積上）	0			
旅費交通費率分	64,323			
対象額	3,005,785			
直接調査費	3,011,785			
（－）非対象額計	6,000			
管理費区分 9（全経費対象外）	6,000			
旅費交通費率	2.14%			
施工管理費	21,040			
対象額	3,005,785			
直接調査費	3,011,785			
（－）非対象額計	6,000			
管理費区分 9（全経費対象外）	6,000			
施工管理費率	0.7			
営繕費	0			
その他	0			
純調査費	4,551,382			
諸経費率分計算				
対象額	4,545,382			
純調査費	4,551,382			
（－）非対象額計	6,000			
管理費区分 V5（諸経費対象外）	0			
管理費区分 9（全経費対象外）	6,000			
諸経費率	71.9%			

諸　経　費　計　算　書

諸経費等額	3,268,129			
調整額	-9,511			
諸経費（率計上額）	3,258,618			
調査業務価格	7,810,000			
地質調査（解析）業務				
＜直接原価＞				
直接原価（電子成果品作成費除く）	2,573,307			
旅費交通費率分計算				
対象額	2,573,307			
直接人件費	2,573,307			
旅費交通費率	0.00%			
旅費交通費（率計上額）	0			
電子成果品作成費率分計算				
対象額	2,573,000			
電子成果品作成費（率計上額）	100,000			
直接原価計	2,673,307			
＜その他原価＞				
その他原価率分計算				
対象額	2,573,307			
直接人件費	2,573,307			
その他原価割合（α）	35%			

諸　経　費　計　算　書

その他原価（率計上額）	1,385,725			
＜一般管理費等＞				
一般管理費等率分計算				
対象額	4,059,032			
直接原価計	2,673,307			
その他原価	1,385,725			
（－）非対象額計	0			
管理費区分 V2（諸経費対象外）	0			
管理費区分 9（全経費対象外）	0			
一般管理費等割合（β）	35%			
一般管理費等額	2,185,788			
調整額	-4,820			
一般管理費等（率計上額）	2,180,968			
解析業務価格	6,240,000			
業　務　価　格	14,050,000			
消費税及び地方消費税相当額	1,405,000			
業　務　費　計	15,455,000			

管理費区分金額一覧[内訳書・独自単価]

内訳コード I010101　内訳名称 機械ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ　第 3001 号 内訳書

適用年版　R0803
管理費区分　数量　1.000　単位 式

管理費区分金額	管区9	0	管区V1	0	管区V2	0
	管区V3	0	管区V4	0	管区V5	0
	管区V6	0	管区V7	0	管区V8	0

単価名称 ／ 規格名称	単　位	数　量	入力情報
DI201005 土質ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ(ﾉﾝｺｱ) J01=1 φ66mm J02=1 粘性土･ｼﾙﾄ J03=1 50m以下 J04=1 鉛直下方	m	4.000	適用年版［R0803］昼夜区分［］合併区分［1］管理費区分［］管区9［0］管区V1［0］管区V2［0］管区V3［0］管区V4［0］管区V5［0］管区V6［0］管区V7［0］管区V8［0］
DI201005 土質ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ(ﾉﾝｺｱ) J01=3 φ116mm J02=1 粘性土･ｼﾙﾄ J03=1 50m以下 J04=1 鉛直下方	m	21.000	適用年版［R0803］昼夜区分［］合併区分［1］管理費区分［］管区9［0］管区V1［0］管区V2［0］管区V3［0］管区V4［0］管区V5［0］管区V6［0］管区V7［0］管区V8［0］

管理費区分金額一覧[内訳書・独自単価]

内訳コード I010102　内訳名称 ｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ　第 3002 号 内訳書

適用年版　R0803
管理費区分　数量　1.000　単位 式

管理費区分金額	管区9	0	管区V1	0	管区V2	0
	管区V3	0	管区V4	0	管区V5	0
	管区V6	0	管区V7	0	管区V8	0

単価名称 ／ 規格名称	単 位	数 量	入力情報
DI201015 固定ﾋﾟｽﾄﾝｼﾝｳｫｰﾙｻﾝﾌﾟﾗｰ(ｼﾝｳｫｰﾙ)	本	1.000	適用年版［R0803］昼夜区分［］合併区分［1］管理費区分［］管区9［0］管区V1［0］管区V2［0］管区V3［0］管区V4［0］管区V5［0］管区V6［0］管区V7［0］管区V8［0］
DI201020 ﾛｰﾀﾘｰ式二重管ｻﾝﾌﾟﾗｰ(ﾃﾞﾆｿﾝ)	本	4.000	適用年版［R0803］昼夜区分［］合併区分［1］管理費区分［］管区9［0］管区V1［0］管区V2［0］管区V3［0］管区V4［0］管区V5［0］管区V6［0］管区V7［0］管区V8［0］

管理費区分金額一覧[内訳書・独自単価]

内訳コード I010103　内訳名称 ｻｳﾝﾃﾞｨﾝｸﾞ及び原位置試験　第 3003 号 内訳書

適用年版　R0803
管理費区分　数量　1.000　単位 式

管理費区分金額	管区9	0	管区V1	0	管区V2	0
	管区V3	0	管区V4	0	管区V5	0
	管区V6	0	管区V7	0	管区V8	0

単価名称 ／ 規格名称	単　位	数　量	入力情報
DI201030 標準貫入試験 J01=1 粘性土･ｼﾙﾄ	回	25.000	適用年版［R0803］昼夜区分［］合併区分［1］管理費区分［］管区9［0］管区V1［0］管区V2［0］管区V3［0］管区V4［0］管区V5［0］管区V6［0］管区V7［0］管区V8［0］

管理費区分金額一覧[内訳書・独自単価]

内訳コード I010104　内訳名称 土質試験　第 3004 号 内訳書

適用年版　R0803
管理費区分　数量　1.000　単位 式

管理費区分金額	管区9	0	管区V1	0	管区V2	0
	管区V3	0	管区V4	0	管区V5	0
	管区V6	0	管区V7	0	管区V8	0

単価名称 ／ 規格名称	単位	数量	入力情報
Z141000101 土粒子の密度試験 3個/試料	試料	5.000	適用年版［R0803］昼夜区分［0］合併区分［1］管理費区分［］管区9［0］管区V1［0］管区V2［0］管区V3［0］管区V4［0］管区V5［0］管区V6［0］管区V7［0］管区V8［0］
Z141000102 土の含水比試験 3個/試料	試料	5.000	適用年版［R0803］昼夜区分［0］合併区分［1］管理費区分［］管区9［0］管区V1［0］管区V2［0］管区V3［0］管区V4［0］管区V5［0］管区V6［0］管区V7［0］管区V8［0］
Z141000103 土の粒度試験 沈降分析(ふるい分析含む)	試料	5.000	適用年版［R0803］昼夜区分［0］合併区分［1］管理費区分［］管区9［0］管区V1［0］管区V2［0］管区V3［0］管区V4［0］管区V5［0］管区V6［0］管区V7［0］管区V8［0］
Z141000108 土の液性限界試験 4～6点/試料	試料	5.000	適用年版［R0803］昼夜区分［0］合併区分［1］管理費区分［］管区9［0］管区V1［0］管区V2［0］管区V3［0］管区V4［0］管区V5［0］管区V6［0］管区V7［0］管区V8［0］
Z141000109 土の塑性限界試験 3個/試料	試料	5.000	適用年版［R0803］昼夜区分［0］合併区分［1］管理費区分［］管区9［0］管区V1［0］管区V2［0］管区V3［0］管区V4［0］管区V5［0］管区V6［0］管区V7［0］管区V8［0］
Z141000110 土の湿潤密度試験 A法(寸法測定法),3個/試料	試料	5.000	適用年版［R0803］昼夜区分［0］合併区分［1］管理費区分［］管区9［0］管区V1［0］管区V2［0］管区V3［0］管区V4［0］管区V5［0］管区V6［0］管区V7［0］管区V8［0］
Z141000115 三軸圧縮試験 UU試験 3供試体/試料	試料	5.000	適用年版［R0803］昼夜区分［0］合併区分［1］管理費区分［］管区9［0］管区V1［0］管区V2［0］管区V3［0］管区V4［0］管区V5［0］管区V6［0］管区V7［0］管区V8［0］
Z141000112 土の圧密試験 段階載荷 1供試体/試料	試料	5.000	適用年版［R0803］昼夜区分［0］合併区分［1］管理費区分［］管区9［0］管区V1［0］管区V2［0］管区V3［0］管区V4［0］管区V5［0］管区V6［0］管区V7［0］管区V8［0］

管理費区分金額一覧[内訳書・独自単価]

内訳コード I010105　内訳名称 探査ボーリング　第 3005 号 内訳書

適用年版　R0803
管理費区分　数量　1.000　単位 式

管理費区分金額	管区9	0	管区V1	0	管区V2	0
	管区V3	0	管区V4	0	管区V5	0
	管区V6	0	管区V7	0	管区V8	0

単価名称 ／ 規格名称	単位	数量	入力情報
TJ0010 探査ボーリング工 NO.1 削孔径86ｍｍ,粘性土シルト	m	7.000	適用年版［R0803］昼夜区分［0］合併区分［1］管理費区分［］管区9［0］管区V1［0］管区V2［0］管区V3［0］管区V4［0］管区V5［0］管区V6［0］管区V7［0］管区V8［0］
TJ0050 探査ボーリング工No.2 削孔径86mm,粘性土シルト	m	7.000	適用年版［R0803］昼夜区分［0］合併区分［1］管理費区分［］管区9［0］管区V1［0］管区V2［0］管区V3［0］管区V4［0］管区V5［0］管区V6［0］管区V7［0］管区V8［0］
TJ0060 探査ボーリング工No.3 削孔径86ｍｍ,粘性土シルト	m	7.000	適用年版［R0803］昼夜区分［0］合併区分［1］管理費区分［］管区9［0］管区V1［0］管区V2［0］管区V3［0］管区V4［0］管区V5［0］管区V6［0］管区V7［0］管区V8［0］
TJ0070 探査ボーリング工No.4 削孔径86ｍｍ,粘性土シルト	m	6.500	適用年版［R0803］昼夜区分［0］合併区分［1］管理費区分［］管区9［0］管区V1［0］管区V2［0］管区V3［0］管区V4［0］管区V5［0］管区V6［0］管区V7［0］管区V8［0］

管理費区分金額一覧[内訳書・独自単価]

内訳コード I010105　内訳名称 解析等調査業務　第 3006 号 内訳書

適用年版　R0803
管理費区分　数量　1.000　単位 式

管理費区分金額	管区9	0	管区V1	0	管区V2	0
	管区V3	0	管区V4	0	管区V5	0
	管区V6	0	管区V7	0	管区V8	0

単価名称 ／ 規格名称	単 位	数 量	入力情報
DI201145 資料整理とりまとめ 直接調査 J01=3 【3 本】 J02=0 【0 本】	業務	1.000	適用年版［R0803］昼夜区分［］合併区分［1］管理費区分［］管区9［0］管区V1［0］管区V2［0］管区V3［0］管区V4［0］管区V5［0］管区V6［0］管区V7［0］管区V8［0］
DI201155 断面図等の作成 直接調査 J01=3 【3 本】 J02=0 【0 本】	業務	1.000	適用年版［R0803］昼夜区分［］合併区分［1］管理費区分［］管区9［0］管区V1［0］管区V2［0］管区V3［0］管区V4［0］管区V5［0］管区V6［0］管区V7［0］管区V8［0］

管理費区分金額一覧[内訳書・独自単価]

内訳コード I010205　内訳名称 地盤情報ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ検定費　第 3007 号 内訳書

適用年版　R0803
管理費区分 9　数量　1.000　単位 式

管理費区分金額	管区9	6,000	管区V1	0	管区V2	0
	管区V3	0	管区V4	0	管区V5	0
	管区V6	0	管区V7	0	管区V8	0

単価名称 ／ 規格名称	単 位	数 量	入力情報
Z100023225 地盤情報ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ検定費 資格有	本	3.000	適用年版［R0803］昼夜区分［0］合併区分［1］管理費区分［9］管区9［6,000］管区V1［0］管区V2［0］管区V3［0］管区V4［0］管区V5［0］管区V6［0］管区V7［0］管区V8［0］

管理費区分金額一覧[内訳書・独自単価]

内訳コード I999101　内訳名称 運搬費　第 3910 号 内訳書

適用年版　R0803
管理費区分　数量　1.000　単位 式

管理費区分金額	管区9	0	管区V1	0	管区V2	0
	管区V3	0	管区V4	0	管区V5	0
	管区V6	0	管区V7	0	管区V8	0

単価名称 ／ 規格名称	単 位	数 量	入力情報
DI505005 資機材運搬 J01=1 ｸﾚｰﾝ装置付2.9t吊 2t積 J02=1 【1 h】 J03=14 【14 台･日】	式	1.000	適用年版［R0803］昼夜区分［］合併区分［1］管理費区分［］管区9［0］管区V1［0］管区V2［0］管区V3［0］管区V4［0］管区V5［0］管区V6［0］管区V7［0］管区V8［0］

管理費区分金額一覧[内訳書・独自単価]

内訳コード I999151　内訳名称 準備費　第 3915 号 内訳書

適用年版　R0803
管理費区分　数量　1.000　単位 式

管理費区分金額	管区9	0	管区V1	0	管区V2	0
	管区V3	0	管区V4	0	管区V5	0
	管区V6	0	管区V7	0	管区V8	0

単価名称 ／ 規格名称	単　位	数　量	入力情報
DI201110 準備及び跡片付け	業務	1.000	適用年版［R0803］昼夜区分［］合併区分［1］管理費区分［］管区9［0］管区V1［0］管区V2［0］管区V3［0］管区V4［0］管区V5［0］管区V6［0］管区V7［0］管区V8［0］
DI201125 調査孔閉塞	箇所	7.000	適用年版［R0803］昼夜区分［］合併区分［1］管理費区分［］管区9［0］管区V1［0］管区V2［0］管区V3［0］管区V4［0］管区V5［0］管区V6［0］管区V7［0］管区V8［0］

管理費区分金額一覧[内訳書・独自単価]

内訳コード I999201　内訳名称 仮設費　第 3920 号 内訳書

適用年版　R0803
管理費区分　数量　1.000　単位 式

管理費区分金額	管区9	0	管区V1	0	管区V2	0
	管区V3	0	管区V4	0	管区V5	0
	管区V6	0	管区V7	0	管区V8	0

単価名称 ／ 規格名称	単 位	数 量	入力情報
DI201090 平坦地足場 J01=1 高さ0.3m以下 J02=1 50m以下	箇所	4.000	適用年版［R0803］昼夜区分［］合併区分［1］管理費区分［］管区9［0］管区V1［0］管区V2［0］管区V3［0］管区V4［0］管区V5［0］管区V6［0］管区V7［0］管区V8［0］

管理費区分金額一覧[内訳書・独自単価]

内訳コード I999301　内訳名称 安全費　第 3930 号 内訳書

適用年版　R0803
管理費区分　数量　1.000　単位 式

管理費区分金額	管区9	0	管区V1	0	管区V2	0
	管区V3	0	管区V4	0	管区V5	0
	管区V6	0	管区V7	0	管区V8	0

単価名称 ／ 規格名称	単 位	数 量	入力情報
DI201120 環境保全(仮囲い)	箇所	4.000	適用年版［R0803］昼夜区分［］合併区分［1］管理費区分［］管区9［0］管区V1［0］管区V2［0］管区V3［0］管区V4［0］管区V5［0］管区V6［0］管区V7［0］管区V8［0］

管理費区分金額一覧[内訳書・独自単価]

内訳コード J010101　内訳名称 解析等調査業務　第 4001 号 内訳書

適用年版　R0803
管理費区分　数量　1.000　単位 式

管理費区分金額	管区9	0	管区V1	0	管区V2	0
	管区V3	2,022,807	管区V4	0	管区V5	0
	管区V6	0	管区V7	0	管区V8	0

単価名称 ／ 規格名称	単 位	数 量	入力情報
DI201133 計画準備 解析等調査業務	業務	1.000	適用年版［R0803］昼夜区分［0］合併区分［1］管理費区分［］管区9［0］管区V1［0］管区V2［0］管区V3［471,100］管区V4［0］管区V5［0］管区V6［0］管区V7［0］管区V8［0］
DI201135 既存資料の収集･現地調査 J01=3 【3 本】 J02=0 【0 本】	業務	1.000	適用年版［R0803］昼夜区分［0］合併区分［1］管理費区分［］管区9［0］管区V1［0］管区V2［0］管区V3［101,700］管区V4［0］管区V5［0］管区V6［0］管区V7［0］管区V8［0］
DI201140 資料整理とりまとめ 解析調査 J01=3 【3 本】 J02=0 【0 本】	業務	1.000	適用年版［R0803］昼夜区分［0］合併区分［1］管理費区分［］管区9［0］管区V1［0］管区V2［0］管区V3［79,200］管区V4［0］管区V5［0］管区V6［0］管区V7［0］管区V8［0］
DI201150 断面図等の作成 解析調査 J01=3 【3 本】 J02=0 【0 本】	業務	1.000	適用年版［R0803］昼夜区分［0］合併区分［1］管理費区分［］管区9［0］管区V1［0］管区V2［0］管区V3［77,352］管区V4［0］管区V5［0］管区V6［0］管区V7［0］管区V8［0］
DI201160 総合解析とりまとめ J01=3 【3 本】 J02=0 【0 本】 J03=2 4～5種	業務	1.000	適用年版［R0803］昼夜区分［0］合併区分［1］管理費区分［］管区9［0］管区V1［0］管区V2［0］管区V3［549,180］管区V4［0］管区V5［0］管区V6［0］管区V7［0］管区V8［0］
TJ0020 解析調査業務費（磁気検層） 探査ボーリングNo.1	m	7.000	適用年版［R0803］昼夜区分［0］合併区分［1］管理費区分［V3］管区9［0］管区V1［0］管区V2［0］管区V3［186,060］管区V4［0］管区V5［0］管区V6［0］管区V7［0］管区V8［0］
TJ0080 解析調査業務費（磁気検層） 探査ボーリングNo.2	m	7.000	適用年版［R0803］昼夜区分［0］合併区分［1］管理費区分［V3］管区9［0］管区V1［0］管区V2［0］管区V3［186,060］管区V4［0］管区V5［0］管区V6［0］管区V7［0］管区V8［0］

管理費区分金額一覧[内訳書・独自単価]

TJ0090 解析調査業務費（磁気検層） 探査ボーリングNo.3	m	7.000	適用年版［R0803］昼夜区分［0］合併区分［1］管理費区分［V3］管区9［0］管区V1［0］管区V2［0］管区V3［186,060］管区V4［0］管区V5［0］管区V6［0］管区V7［0］管区V8［0］
TJ0100 解析調査業務費（磁気検層） 探査ボーリングNo.4	m	6.500	適用年版［R0803］昼夜区分［0］合併区分［1］管理費区分［V3］管区9［0］管区V1［0］管区V2［0］管区V3［186,095］管区V4［0］管区V5［0］管区V6［0］管区V7［0］管区V8［0］

管理費区分金額一覧[内訳書・独自単価]

内訳コード J030101　内訳名称 打合せ等　第 4002 号 内訳書

適用年版　R0803
管理費区分　数量　1.000　単位 式

管理費区分金額	管区9	0	管区V1	0	管区V2	0
	管区V3	550,500	管区V4	0	管区V5	0
	管区V6	0	管区V7	0	管区V8	0

単価名称 ／ 規格名称	単 位	数 量	入力情報
DI205005 打合せ等(地質調査業務) J01=1 有 J02=1 有 J03=1 有 J04=3 【3 機関】 J05=3 【3 回】 J06=3 【3 回】	業務	1.000	適用年版［R0803］昼夜区分［0］合併区分［1］管理費区分［］管区9［0］管区V1［0］管区V2［0］管区V3［550,500］管区V4［0］管区V5［0］管区V6［0］管区V7［0］管区V8［0］