令和 8 年度

受付番号	種目番号	連絡先	委託担当
	－		課名　水道局資産活用課　　担当者　台帳保全担当係長 係名　台帳保全担当　　電　話　045-671-3659

設　　計　　書

1 委　託　名　青山水源事務所管理用地測量業務委託

2 履 行 場 所　水道局青山水源事務所管理用地一円

3 履行期間又は期限
□ 期間
■ 期限　令和９年３月３１日まで

4 契約区分　□ 確定契約　■ 概算契約

5 その他特約事項

6 現場説明
■ 不要
□ 要（　月　日　時　分、場所　）

7 委託概要　水道局青山水源事務所管理用地において突発的に発生する測量作業を行います。

４級基準点測量	30点
公図等の転写	1.5万㎡
復元測量	1.0万㎡
境界確認	0.2万㎡
用地現況測量（建物等）	1.5万㎡

前払い　　あり

部分払い　しない

部分払いの基準

業　務　内　容	履行予定月	数　量 (概算数量)	単位	単　価	金額（業務価格） (概算金額)

※単価および金額は消費税および地方消費税相当額を含まない金額
※概算契約の場合は、数量および金額を()で囲む

設　計　金　額　　（￥１１，１１０，０００）

内訳　業　務　価　格　　（￥１０，１００，０００）

消費税及び地方消費税相当額　　（￥１，０１０，０００）

適　用　年　版	令和8年6月1日基準
施工地域・工事場所区分	
適　用　工　種	
調　整　区　分	
前払金支出割合	
契約保証の方法	

※設計記載内容の注意事項
この設計書は新積算システムの施工単価等のコードを使用しています。
この設計書に記載されている[入力条件]は、積算のための考え方を示したものであり
契約事項ではありません。
なお、直接金額を入力する[入力条件]については「@」と表示しています。
施工パッケージ型積算方式において使用する適用基準は、土木工事標準積算基準書
(土木工事編)積算参考資料に記載のとおりです。
また、「【 】」で囲われている[入力条件]は、実数入力条件を示しています。

委　託　費　内　訳　表

費目　工種　種別　細別	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
測量業務					
共通	式	(1)		(267,150)	
共通	式	(1)		(267,150)	
打合せ等	式	(1)		(267,150)	第 2001 号 内訳書
測量業務	式	(1)		(5,119,020)	
基準点測量	式	(1)		(1,144,000)	
4級基準点測量	式	(1)		(1,144,000)	第 2002 号 内訳書
用地測量	式	(1)		(3,975,020)	
作業計画	式	(1)		(362,767)	第 2003 号 内訳書
資料調査	式	(1)		(263,325)	第 2004 号 内訳書
境界確認	式	(1)		(600,420)	第 2005 号 内訳書
境界測量	式	(1)		(494,130)	第 2006 号 内訳書
境界点間測量	式	(1)		(297,400)	第 2007 号 内訳書
面積計算	式	(1)		(403,000)	第 2008 号 内訳書

委　託　費　内　訳　表

費目　工種　種別　細別	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
用地実測図原図等の作成	式	(1)		(687,390)	第 2009 号 内訳書
公共用地境界確定協議	式	(1)		(866,588)	第 2010 号 内訳書
旅費交通費(率計上分)	式	(1)		(27,751)	測量
電子成果品作成費(率計上分)	式	(1)		(97,000)	
安全費(率計上分)	式	(1)		(165,327)	[入力条件]3.0%
直接測量費計	式	(1)		(5,676,248)	
諸経費	式	(1)		(4,423,752)	
測量業務価格	式	(1)		(10,100,000)	
消費税及び地方消費税相当額	式	(1)		(1,010,000)	
業務費計	式	(1)		(11,110,000)	

第　2001　号　打合せ等

内訳書　1式　当り

適用年版　R0806

名　称	単　位	数　量	単　価	金　額	摘　要
00067　WI119005 打合せ[打合せ等(測量業務)] [入力条件]･･･【1 回】	業務	(　1)	164,850	(164,850)	初回、中間１回、納品時
00021　SJ0010 中間打合せ	回	(　2)	51,150	(102,300)	
合　計				(267,150)	

第　2002　号　4級基準点測量

内訳書　1式　当り

適用年版　R0806

名　称	単　位	数　量	単　価	金　額	摘　要
00003　D1DI101080 4級基準点測量 [入力条件]･･･有,有,有,有,有, 丘陵地,都市近郊	点	(　10)	40,400	(404,000)	
00069　D1DI101080 4級基準点測量 [入力条件]･･･有,有,無,有,有, 平地,都市近郊	点	(　20)	37,000	(740,000)	
合　計				(1,144,000)	

第　2003　号　作業計画

内訳書　1式　当り

適用年版　R0806

名　称	単　位	数　量	単　価	金　額	摘　要
00004　D1DI113005 用地測量 作業計画 [入力条件]･･･有,有,都市近郊	業務	(　1)	362,767	(362,767)	
合　計				(362,767)	

第　2004　号　資料調査　　内訳書　1式　当り

適用年版　R0806

名　称	単　位	数　量	単　価	金　額	摘　要
00005 D1WI113015 公図等の転写(地積測量図以外)[用地測量 資料調査] [入力条件]･･･都市近郊	万m2	(　1.5)	74,040	(111,060)	
00028 SJ0020 土地の登記記録調査	万㎡	(　1.5)	61,620	(92,430)	
00068 WI113045 公図等転写連続図作成[用地測量 資料調査]	万m2	(　1.5)	39,890	(59,835)	
合　計				(263,325)	

第　2005　号　境界確認　　内訳書　1式　当り

適用年版　R0806

名　称	単　位	数　量	単　価	金　額	摘　要
00007 D1WI113050 復元測量[用地測量 境界確認] [入力条件]･･･都市近郊	万m2	(　1)	505,200	(505,200)	
00008 D1WI113055 境界確認[用地測量 境界確認] [入力条件]･･･都市近郊	万m2	(　0.2)	351,100	(70,220)	
00009 D1WI113060 土地境界確認書作成[用地測量 境界確認] [入力条件]･･･都市近郊	万m2	(　0.2)	125,000	(25,000)	
合　計				(600,420)	

第　2006　号　境界測量　　内訳書　1式　当り

適用年版　R0806

名　称	単　位	数　量	単　価	金　額	摘　要
00010 D1WI113070 境界測量[用地測量 境界測量] [入力条件]･･･都市近郊	万m2	(1)	436,100	(436,100)	
00038 SJ0030 支給境界標識設置 コンクリート石標(100×100×600)	本	(1)	9,111	(9,111)	
00039 SJ0040 支給境界標識設置 コンクリート石標(120×120×900)	本	(1)	10,330	(10,330)	
00040 SJ0050 コンクリート石標撤去(90cm)	本	(1)	8,288	(8,288)	
00041 SJ0060 コンクリート石標撤去(60cm)	本	(1)	7,696	(7,696)	
00042 SJ0070 支給境界標識設置（鋳物杭）	本	(1)	8,196	(8,196)	
00043 SJ0080 鋳物杭撤去	本	(1)	6,996	(6,996)	
00044 SJ0090 支給境界標識設置 プレート	本	(1)	4,011	(4,011)	
00045 SJ0100 支給境界標識設置 鋲	本	(1)	3,402	(3,402)	
合　計				(494,130)	

第　2007　号　境界点間測量

内訳書　1式　当り

適用年版　R0806

名　称	単　位	数　量	単　価	金　額	摘　要
00012　D1DI113085 用地測量 境界点間測量 [入力条件]･･･都市近郊	万m2	(　1)	297,400	(297,400)	
合　計				(297,400)	

第　2008　号　面積計算

内訳書　1式　当り

適用年版　R0806

名　称	単　位	数　量	単　価	金　額	摘　要
00013　D1DI113090 用地測量 面積計算 [入力条件]･･･都市近郊	万m2	(　1)	403,000	(403,000)	
合　計				(403,000)	

第　2009　号　用地実測図原図等の作成　　内訳書　1式　当り

適用年版　R0806

名　称	単　位	数　量	単　価	金　額	摘　要
00014 D1WI113095 用地実測図原図作成[用地測量 用地実測図原図等作成] [入力条件]･･･1/250	万m2	(1)	260,400	(260,400)	
00036 WI113100 用地現況測量(建物等)[用地測量 用地実測図原図等作成]	万m2	(1.5)	153,600	(230,400)	
00015 D1WI113105 用地平面図作成[用地測量 用地実測図原図等作成] [入力条件]･･･1/250	万m2	(0.5)	125,700	(62,850)	
00066 D1WI113105 用地平面図作成[用地測量 用地実測図原図等作成] [入力条件]･･･1/500	万m2	(1)	104,700	(104,700)	
00070 TJ0010 写図作成（A） Ａ１	枚	(1)	10,110	(10,110)	
00071 TJ0020 写図作成（B） Ａ２	枚	(1)	9,740	(9,740)	
00072 TJ0030 写図作成（C） Ａ３	枚	(1)	9,190	(9,190)	
合　計				(687,390)	

第　2010　号　公共用地境界確定協議　　内訳書　1式　当り

適用年版　R0806

名　称	単　位	数　量	単　価	金　額	摘　要
00016 WI113120 公共用地管理者との打合せ[公共用地境界確定協議]	業務	(1)	202,988	(202,988)	
00037 WI113140 協議書作成[公共用地境界確定協議]	km	(2)	331,800	(663,600)	
合　計				(866,588)	

共 SJ0010　号 中間打合せ　単価表　1　回　当り

適用年版　R0806

名　称	単　位	数　量	単　価	金　額	摘　要
00019 R0602 測量主任技師	人	0.5	61,000	30,500	管理区:V3
00020 R0604 測量技師補	人	0.5	41,300	20,650	管理区:V3
合　計				51,150	
		1	当り	51,150	端数区分：@4C 円／回

共 SJ0020　号 土地の登記記録調査　単価表　1　万㎡　当り

適用年版　R0806

名　称	単　位	数　量	単　価	金　額	摘　要
00024 R0604 測量技師補	人	0.6	41,300	24,780	管理区:V3 [1]
00025 R0605 測量助手	人	0.6	37,700	22,620	管理区:V3 [1]
00026 ZS7219110 変化率(補正分等)	式	1		14,220	管理区:V3 Σ[1] ＊ 30.00%
合　計				61,620	
		1	当り	61,620	端数区分：@4C 円／万㎡

共 SJ0030　号 支給境界標識設置　単価表　10　本　当り
コンクリート石標(100×100×600)

適用年版　R0806

名　称	単　位	数　量	単　価	金　額	摘　要
00032 R0604 測量技師補	人	0.2	41,300	8,260	管理区:V3 [1]
00033 R0605 測量助手	人	0.4	37,700	15,080	管理区:V3 [1]
00034 R0612 測量補助員	人	2.2	29,600	65,120	管理区:V3 [1]
00035 ZS9001001 機械経費	式	1		2,653	Σ[1] ＊ 3.00%
合　計				91,113	
		1	当り	9,111	端数区分：@4C 円／本

共 SJ0040　号 支給境界標識設置　単価表　10　本　当り
コンクリート石標(120×120×900)

適用年版　R0806

名　称	単　位	数　量	単　価	金　額	摘　要
00046 R0604 測量技師補	人	0.2	41,300	8,260	管理区:V3 [1]
00047 R0605 測量助手	人	0.4	37,700	15,080	管理区:V3 [1]
00048 R0612 測量補助員	人	2.6	29,600	76,960	管理区:V3 [1]
00049 ZS9001001 機械経費	式	1		3,009	Σ[1] ＊ 3.00%
合　計				103,309	
		1	当り	10,330	端数区分：@4C 円／本

共 SJ0050　号 コンクリート石標撤去(90cm)　単価表　10　本　当り

適用年版　R0806

名　称	単　位	数　量	単　価	金　額	摘　要
00050 R0612 測量補助員	人	2.8	29,600	82,880	管理区:V3
合　計				82,880	
		1	当り	8,288	端数区分：@4C 円／本

共 SJ0060　号 コンクリート石標撤去(60cm)　単価表　10　本　当り

適用年版　R0806

名　称	単　位	数　量	単　価	金　額	摘　要
00051 R0612 測量補助員	人	2.6	29,600	76,960	管理区:V3
合　計				76,960	
		1	当り	7,696	端数区分：@4C 円／本

共 SJ0070　号 支給境界標識設置（鋳物杭）　単価表　10　本　当り

適用年版　R0806

名　称	単　位	数　量	単　価	金　額	摘　要
00052 R0604 測量技師補	人	0.2	41,300	8,260	管理区:V3 [1]
00053 R0605 測量助手	人	0.4	37,700	15,080	管理区:V3 [1]
00054 R0612 測量補助員	人	1.9	29,600	56,240	管理区:V3 [1]
00055 ZS9001001 機械経費	式	1		2,387	Σ[1] ＊ 3.00%
合　計				81,967	
		1	当り	8,196	端数区分：@4C 円／本

共 SJ0080　号 鋳物杭撤去　単価表　10　本　当り

適用年版　R0806

名　称	単　位	数　量	単　価	金　額	摘　要
00056 R0605 測量助手	人	0.05	37,700	1,885	管理区:V3 [1]
00057 R0612 測量補助員	人	2.3	29,600	68,080	管理区:V3 [1]
合　計				69,965	
		1	当り	6,996	端数区分：@4C 円／本

共 SJ0090　号 支給境界標識設置プレート　単価表　10　本　当り

適用年版　R0806

名　称	単　位	数　量	単　価	金　額	摘　要
00058 R0604 測量技師補	人	0.2	41,300	8,260	管理区:V3 [1]
00059 R0605 測量助手	人	0.5	37,700	18,850	管理区:V3 [1]
00060 R0612 測量補助員	人	0.4	29,600	11,840	管理区:V3 [1]
00061 ZS9001001 機械経費	式	1		1,168	Σ[1] ＊ 3.00%
合　計				40,118	
		1	当り	4,011	端数区分：@4C 円／本

共 SJ0100　号 支給境界標識設置　単価表　10　本　当り
鋲

適用年版　R0806

名　称	単　位	数　量	単　価	金　額	摘　要
00062 R0604 測量技師補	人	0.2	41,300	8,260	管理区:V3 [1]
00063 R0605 測量助手	人	0.5	37,700	18,850	管理区:V3 [1]
00064 R0612 測量補助員	人	0.2	29,600	5,920	管理区:V3 [1]
00065 ZS9001001 機械経費	式	1		990	Σ[1] ＊ 3.00%
合　計				34,020	
		1	当り	3,402	端数区分：@4C 円／本

※この資料は参考資料です。契約書には綴じないでください。

基 D1DI101080　号 4級基準点測量　　単価表　1　点　当り

枝番 00003　　適用年版 R0806

名　称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
作業計画[4級基準点測量] [入力条件]･･･丘陵地,都市近郊,有	点	1	3,567	3,567	(D1WI101080)
選点[4級基準点測量] [入力条件]･･･丘陵地,都市近郊,有	点	1	10,660	10,660	(D1WI101085)
伐採[4級基準点測量] [入力条件]･･･丘陵地,都市近郊	点	1	2,122	2,122	(D1WI101090)
観測[4級基準点測量] [入力条件]･･･丘陵地,都市近郊,有	点	1	16,160	16,160	(D1WI101095)
計算整理[4級基準点測量] [入力条件]･･･丘陵地,都市近郊,有	点	1	7,895	7,895	(D1WI101100)
合計				40,404	
		1	当り	40,400	円／点 端数処理(@4C)

	条 件 名 称	入 力 値	条 件 値
J01	作業計画	1	有
J02	選点	1	有
J03	伐採	1	有
J04	観測	1	有
J05	計算整理	1	有
J06	地形区分	2	丘陵地
J07	地域区分	4	都市近郊

※この資料は参考資料です。契約書には綴じないでください。

基 D1DI101080　号　4級基準点測量　　単価表　1　点　当り

枝番 00069　　適用年版　R0806

名　称	単　位	数　量	単　価	金　額	摘　要
作業計画[4級基準点測量] [入力条件]･･･平地,都市近郊,無	点	1	3,448	3,448	(D1WI101080)
選点[4級基準点測量] [入力条件]･･･平地,都市近郊,無	点	1	10,300	10,300	(D1WI101085)
観測[4級基準点測量] [入力条件]･･･平地,都市近郊,無	点	1	15,620	15,620	(D1WI101095)
計算整理[4級基準点測量] [入力条件]･･･平地,都市近郊,無	点	1	7,632	7,632	(D1WI101100)
合計				37,000	
		1	当り	37,000	円／点 端数処理(@4C)

条件名称		入力値	条件値
J01	作業計画	1	有
J02	選点	1	有
J03	伐採	2	無
J04	観測	1	有
J05	計算整理	1	有
J06	地形区分	1	平地
J07	地域区分	4	都市近郊

基 D1DI113005　号　用地測量 作業計画　　単価表　1　業務　当り

枝番 00004　　適用年版　R0806

名　称	単　位	数　量	単　価	金　額	摘　要
作業計画[用地測量 作業計画]	業務	1	152,200	152,200	(WI113005)
現地踏査[用地測量 作業計画] [入力条件]･･･都市近郊	業務	1	210,567	210,567	(D1WI113010)
合計				362,767	
		1	当り	362,767	円／業務

条件名称		入力値	条件値
J01	作業計画	1	有
J02	現地踏査	1	有
J03	地域区分	4	都市近郊

※この資料は参考資料です。契約書には綴じないでください。

基 D1DI113085　号　用地測量 境界点間測量　　単価表　1　万m2　当り

枝番 00012　　適用年版　R0806

名　称	単　位	数　量	単　価	金　額	摘　要
境界点間測量[用地測量 境界点間測量] [入力条件]･･･都市近郊	万m2	1	297,400	297,400	(D1WI113085)
合計				297,400	
		1	当り	297,400	円／万m2 端数処理(@4C)

条件名称		入力値	条件値
J01	地域区分	4	都市近郊

基 D1DI113090　号　用地測量 面積計算　　単価表　1　万m2　当り

枝番 00013　　適用年版　R0806

名　称	単　位	数　量	単　価	金　額	摘　要
面積計算[用地測量 面積計算] [入力条件]･･･都市近郊	万m2	1	403,000	403,000	(D1WI113090)
合計				403,000	
		1	当り	403,000	円／万m2 端数処理(@4C)

条件名称		入力値	条件値
J01	地域区分	4	都市近郊

※この資料は参考資料です。契約書には綴じないでください。

基 D1WI101080　号 作業計画[4級基準点測量]　　単価表　35　点　当り

枝番 00003　　適用年版 R0806

名　称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
測量主任技師 内業	人	0.5	61,000	30,500	(R9020) 管:V3 [1,2,3]
測量技師 内業	人	1	52,700	52,700	(R9022) 管:V3 [1,2,3]
測量技師補 内業	人	0.5	41,300	20,650	(R9024) 管:V3 [1,2,3]
機械経費 Σ[1] ＊ 0.0250	式	1	103,850	2,596	(ZS9001001) [2]
通信運搬費等 Σ[1] ＊ 0.0650	式	1	103,850	6,750	(ZS9001002)
材料費 Σ[1] ＊ 0.0200	式	1	103,850	2,077	(ZS9001003)
精度管理費 Σ[2] ＊ 0.0900	式	1	106,446	9,580	(ZS9001004)
合計				124,853	
		1	当り	3,567	円／点 端数処理(@4C)

条件名称		入力値	条件値
J01	地形区分	2	丘陵地
J02	地域区分	4	都市近郊
J04	伐採の有無	1	有

※この資料は参考資料です。契約書には綴じないでください。

基 D1WI101080　号 作業計画[4級基準点測量]　　単価表　35　点　当り

枝番 00069　　適用年版 R0806

名　称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
測量主任技師 内業	人	0.5	61,000	30,500	(R9020) 管:V3 [1,2,3]
測量技師 内業	人	1	52,700	52,700	(R9022) 管:V3 [1,2,3]
測量技師補 内業	人	0.5	41,300	20,650	(R9024) 管:V3 [1,2,3]
機械経費 Σ[1] ＊ 0.0250	式	1	103,850	2,596	(ZS9001001) [2]
通信運搬費等 Σ[1] ＊ 0.0250	式	1	103,850	2,596	(ZS9001002)
材料費 Σ[1] ＊ 0.0200	式	1	103,850	2,077	(ZS9001003)
精度管理費 Σ[2] ＊ 0.0900	式	1	106,446	9,580	(ZS9001004)
合計				120,699	
		1	当り	3,448	円／点 端数処理(@4C)

条件名称		入力値	条件値
J01	地形区分	1	平地
J02	地域区分	4	都市近郊
J04	伐採の有無	2	無

※この資料は参考資料です。契約書には綴じないでください。

基 D1WI101085　号 選点[4級基準点測量]　　単価表　35　点　当り

枝番 00003　　適用年版 R0806

名　称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
測量技師 外業	人	2.5	52,700	131,750	(R9021) 管:V3 [1,2,3]
測量技師補 外業	人	2.5	41,300	103,250	(R9023) 管:V3 [1,2,3]
測量助手 外業	人	2	37,700	75,400	(R9025) 管:V3 [1,2,3]
機械経費 Σ[1] ＊ 0.0250	式	1	310,400	7,760	(ZS9001001) [2]
通信運搬費等 Σ[1] ＊ 0.0650	式	1	310,400	20,176	(ZS9001002)
材料費 Σ[1] ＊ 0.0200	式	1	310,400	6,208	(ZS9001003)
精度管理費 Σ[2] ＊ 0.0900	式	1	318,160	28,634	(ZS9001004)
合計				373,178	
		1	当り	10,660	円／点 端数処理(@4C)

条件名称		入力値	条件値
J01	地形区分	2	丘陵地
J02	地域区分	4	都市近郊
J04	伐採の有無	1	有

※この資料は参考資料です。契約書には綴じないでください。

基 D1WI101085　号 選点[4級基準点測量]　　単価表　35　点　当り

枝番 00069　　適用年版 R0806

名　称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
測量技師 外業	人	2.5	52,700	131,750	(R9021) 管:V3 [1,2,3]
測量技師補 外業	人	2.5	41,300	103,250	(R9023) 管:V3 [1,2,3]
測量助手 外業	人	2	37,700	75,400	(R9025) 管:V3 [1,2,3]
機械経費 Σ[1] ＊ 0.0250	式	1	310,400	7,760	(ZS9001001) [2]
通信運搬費等 Σ[1] ＊ 0.0250	式	1	310,400	7,760	(ZS9001002)
材料費 Σ[1] ＊ 0.0200	式	1	310,400	6,208	(ZS9001003)
精度管理費 Σ[2] ＊ 0.0900	式	1	318,160	28,634	(ZS9001004)
合計				360,762	
		1	当り	10,300	円／点 端数処理(@4C)

条件名称		入力値	条件値
J01	地形区分	1	平地
J02	地域区分	4	都市近郊
J04	伐採の有無	2	無

※この資料は参考資料です。契約書には綴じないでください。

基 D1WI101090　号 伐採[4級基準点測量]　　単価表　35　点　当り

枝番 00003　　適用年版 R0806

名　称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
測量技師 外業	人	0.5	52,700	26,350	(R9021) 管:V3 [1,2,3]
測量技師補 外業	人	0.5	41,300	20,650	(R9023) 管:V3 [1,2,3]
測量補助員 外業	人	0.5	29,600	14,800	(R9055) 管:V3 [1,2,3]
機械経費 Σ[1] ＊ 0.0250	式	1	61,800	1,545	(ZS9001001) [2]
通信運搬費等 Σ[1] ＊ 0.0650	式	1	61,800	4,017	(ZS9001002)
材料費 Σ[1] ＊ 0.0200	式	1	61,800	1,236	(ZS9001003)
精度管理費 Σ[2] ＊ 0.0900	式	1	63,345	5,701	(ZS9001004)
合計				74,299	
		1	当り	2,122	円／点 端数処理(@4C)

条件名称		入力値	条件値
J01	地形区分	2	丘陵地
J02	地域区分	4	都市近郊

※この資料は参考資料です。契約書には綴じないでください。

基 D1WI101095　号 観測[4級基準点測量]　　単価表　35　点　当り

枝番 00003　　適用年版 R0806

名称	単位	数量	単価	金額	摘要
測量技師 外業	人	3	52,700	158,100	(R9021) 管:V3 [1,2,3]
測量技師補 外業	人	3	41,300	123,900	(R9023) 管:V3 [1,2,3]
測量助手 外業	人	5	37,700	188,500	(R9025) 管:V3 [1,2,3]
機械経費 Σ[1] ＊ 0.0250	式	1	470,500	11,762	(ZS9001001) [2]
通信運搬費等 Σ[1] ＊ 0.0650	式	1	470,500	30,582	(ZS9001002)
材料費 Σ[1] ＊ 0.0200	式	1	470,500	9,410	(ZS9001003)
精度管理費 Σ[2] ＊ 0.0900	式	1	482,262	43,403	(ZS9001004)
合計				565,657	
		1	当り	16,160	円／点 端数処理(@4C)

条件名称		入力値	条件値
J01	地形区分	2	丘陵地
J02	地域区分	4	都市近郊
J04	伐採の有無	1	有

※この資料は参考資料です。契約書には綴じないでください。

基 D1WI101095　号 観測[4級基準点測量]　　単価表　35　点　当り

枝番 00069　　適用年版 R0806

名称	単位	数量	単価	金額	摘要
測量技師 外業	人	3	52,700	158,100	(R9021) 管:V3 [1,2,3]
測量技師補 外業	人	3	41,300	123,900	(R9023) 管:V3 [1,2,3]
測量助手 外業	人	5	37,700	188,500	(R9025) 管:V3 [1,2,3]
機械経費 Σ[1] ＊ 0.0250	式	1	470,500	11,762	(ZS9001001) [2]
通信運搬費等 Σ[1] ＊ 0.0250	式	1	470,500	11,762	(ZS9001002)
材料費 Σ[1] ＊ 0.0200	式	1	470,500	9,410	(ZS9001003)
精度管理費 Σ[2] ＊ 0.0900	式	1	482,262	43,403	(ZS9001004)
合計				546,837	
		1	当り	15,620	円／点 端数処理(@4C)

条件名称		入力値	条件値
J01	地形区分	1	平地
J02	地域区分	4	都市近郊
J04	伐採の有無	2	無

※この資料は参考資料です。契約書には綴じないでください。

基 D1WI101100　号 計算整理[4級基準点測量]　　単価表　35　点　当り

枝番 00003　　適用年版 R0806

名　称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
測量主任技師 内業	人	0.5	61,000	30,500	(R9020) 管:V3 [1,2,3]
測量技師 内業	人	1.5	52,700	79,050	(R9022) 管:V3 [1,2,3]
測量技師補 内業	人	2	41,300	82,600	(R9024) 管:V3 [1,2,3]
測量助手 内業	人	1	37,700	37,700	(R9026) 管:V3 [1,2,3]
機械経費 Σ[1] ＊ 0.0250	式	1	229,850	5,746	(ZS9001001) [2]
通信運搬費等 Σ[1] ＊ 0.0650	式	1	229,850	14,940	(ZS9001002)
材料費 Σ[1] ＊ 0.0200	式	1	229,850	4,597	(ZS9001003)
精度管理費 Σ[2] ＊ 0.0900	式	1	235,596	21,203	(ZS9001004)
合計				276,336	
		1	当り	7,895	円／点 端数処理(@4C)

条件名称		入力値	条件値
J01	地形区分	2	丘陵地
J02	地域区分	4	都市近郊
J04	伐採の有無	1	有

※この資料は参考資料です。契約書には綴じないでください。

基 D1WI101100　号 計算整理[4級基準点測量]　　単価表　35　点　当り

枝番 00069　　適用年版 R0806

名　称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
測量主任技師 内業	人	0.5	61,000	30,500	(R9020) 管:V3 [1,2,3]
測量技師 内業	人	1.5	52,700	79,050	(R9022) 管:V3 [1,2,3]
測量技師補 内業	人	2	41,300	82,600	(R9024) 管:V3 [1,2,3]
測量助手 内業	人	1	37,700	37,700	(R9026) 管:V3 [1,2,3]
機械経費 Σ[1] ＊ 0.0250	式	1	229,850	5,746	(ZS9001001) [2]
通信運搬費等 Σ[1] ＊ 0.0250	式	1	229,850	5,746	(ZS9001002)
材料費 Σ[1] ＊ 0.0200	式	1	229,850	4,597	(ZS9001003)
精度管理費 Σ[2] ＊ 0.0900	式	1	235,596	21,203	(ZS9001004)
合計				267,142	
		1	当り	7,632	円／点 端数処理(@4C)

条件名称		入力値	条件値
J01	地形区分	1	平地
J02	地域区分	4	都市近郊
J04	伐採の有無	2	無

※この資料は参考資料です。契約書には綴じないでください。

基 D1WI113010　号　現地踏査[用地測量 作業計画]　　単価表　1　業務　当り

枝番 00004　　適用年版 R0806

名　称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
測量主任技師 外業	人	1	61,000	61,000	(R9019) 管:V3 [1,2]
測量技師 外業	人	1	52,700	52,700	(R9021) 管:V3 [1,2]
測量技師補 外業	人	1	41,300	41,300	(R9023) 管:V3 [1,2]
変化率(補正分) Σ[2] ＊ 0.3000	式	1	155,000	46,500	(ZS9001007) 管:V3 [1]
機械経費 Σ[1] ＊ 0.0100	式	1	201,500	2,015	(ZS9001001)
材料費 Σ[1] ＊ 0.0350	式	1	201,500	7,052	(ZS9001003)
合計				210,567	
		1	当り	210,567	円／業務

条件名称	入力値	条件値
J01　地域区分	4	都市近郊

基 D1WI113015　号　公図等の転写(地積測量図以外)[用地測量 資料調査]　　単価表　1　万m2　当り

枝番 00005　　適用年版 R0806

名　称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
測量技師補 内業	人	0.4	41,300	16,520	(R9024) 管:V3 [1,2]
測量技師補 外業	人	0.3	41,300	12,390	(R9023) 管:V3 [1,2]
測量助手 内業	人	0.4	37,700	15,080	(R9026) 管:V3 [1,2]
測量助手 外業	人	0.3	37,700	11,310	(R9025) 管:V3 [1,2]
変化率(補正分) Σ[2] ＊ 0.3000	式	1	55,300	16,590	(ZS9001007) 管:V3 [1]
機械経費 Σ[1] ＊ 0.0100	式	1	71,890	718	(ZS9001001)
材料費 Σ[1] ＊ 0.0200	式	1	71,890	1,437	(ZS9001003)
合計				74,045	
		1	当り	74,040	円／万m2 端数処理(@4C)

条件名称	入力値	条件値
J01　地域区分	4	都市近郊

※この資料は参考資料です。契約書には綴じないでください。

基 D1WI113050　号 復元測量[用地測量 境界確認]　　単価表　1　万m2　当り

枝番 00007　　適用年版 R0806

名　称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
測量技師 内業	人	0.5	52,700	26,350	(R9022) 管:V3 [1,2,3]
測量技師 外業	人	1.7	52,700	89,590	(R9021) 管:V3 [1,2,3]
測量技師補 内業	人	0.5	41,300	20,650	(R9024) 管:V3 [1,2,3]
測量技師補 外業	人	1.7	41,300	70,210	(R9023) 管:V3 [1,2,3]
測量助手 内業	人	0.5	37,700	18,850	(R9026) 管:V3 [1,2,3]
測量助手 外業	人	1.7	37,700	64,090	(R9025) 管:V3 [1,2,3]
測量補助員 外業	人	1.7	29,600	50,320	(R9055) 管:V3 [1,2,3]
変化率(補正分) Σ[3] ＊ 0.3000	式	1	340,060	102,018	(ZS9001007) 管:V3 [1,2]
機械経費 Σ[1] ＊ 0.0400	式	1	442,078	17,683	(ZS9001001) [2]
材料費 Σ[1] ＊ 0.0300	式	1	442,078	13,262	(ZS9001003)
精度管理費 Σ[2] ＊ 0.0700	式	1	459,761	32,183	(ZS9001004)
合計				505,206	
		1	当り	505,200	円／万m2 端数処理(@4C)

条件名称	入力値	条件値
J01　地域区分	4	都市近郊

※この資料は参考資料です。契約書には綴じないでください。

基 D1WI113055　号 境界確認[用地測量 境界確認]　　単価表　1　万m2　当り

枝番 00008　　適用年版 R0806

名　称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
測量主任技師 外業	人	1	61,000	61,000	(R9019) 管:V3 [1,2]
測量技師 内業	人	0.7	52,700	36,890	(R9022) 管:V3 [1,2]
測量技師 外業	人	1	52,700	52,700	(R9021) 管:V3 [1,2]
測量技師補 内業	人	0.7	41,300	28,910	(R9024) 管:V3 [1,2]
測量技師補 外業	人	1	41,300	41,300	(R9023) 管:V3 [1,2]
測量助手 外業	人	1	37,700	37,700	(R9025) 管:V3 [1,2]
変化率(補正分) Σ[2] ＊ 0.3000	式	1	258,500	77,550	(ZS9001007) 管:V3 [1]
機械経費 Σ[1] ＊ 0.0050	式	1	336,050	1,680	(ZS9001001)
材料費 Σ[1] ＊ 0.0400	式	1	336,050	13,442	(ZS9001003)
合計				351,172	
		1	当り	351,100	円／万m2 端数処理(@4C)

条件名称	入力値	条件値
J01　地域区分	4	都市近郊

※この資料は参考資料です。契約書には綴じないでください。

基 D1WI113060　号 土地境界確認書作成[用地測量 境界確認]　　単価表　1　万m2　当り

枝番 00009　　適用年版 R0806

名　称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
測量技師補 内業	人	0.4	41,300	16,520	(R9024) 管:V3 [1,2]
測量技師補 外業	人	0.8	41,300	33,040	(R9023) 管:V3 [1,2]
測量助手 内業	人	0.4	37,700	15,080	(R9026) 管:V3 [1,2]
測量助手 外業	人	0.8	37,700	30,160	(R9025) 管:V3 [1,2]
変化率(補正分) Σ[2] ＊ 0.3000	式	1	94,800	28,440	(ZS9001007) 管:V3 [1]
機械経費 Σ[1] ＊ 0.0100	式	1	123,240	1,232	(ZS9001001)
材料費 Σ[1] ＊ 0.0050	式	1	123,240	616	(ZS9001003)
合計				125,088	
		1	当り	125,000	円／万m2 端数処理(@4C)

条件名称		入力値	条件値
J01	地域区分	4	都市近郊

※この資料は参考資料です。契約書には綴じないでください。

基 D1WI113070　号 境界測量[用地測量 境界測量]　　単価表　1　万m2　当り

枝番 00010　　適用年版 R0806

名　称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
測量技師 内業	人	0.7	52,700	36,890	(R9022) 管:V3 [1,2]
測量技師 外業	人	1.4	52,700	73,780	(R9021) 管:V3 [1,2]
測量技師補 内業	人	0.7	41,300	28,910	(R9024) 管:V3 [1,2]
測量技師補 外業	人	1.4	41,300	57,820	(R9023) 管:V3 [1,2]
測量助手 内業	人	0.7	37,700	26,390	(R9026) 管:V3 [1,2]
測量助手 外業	人	1.4	37,700	52,780	(R9025) 管:V3 [1,2]
測量補助員 外業	人	1.4	29,600	41,440	(R9055) 管:V3 [1,2]
変化率(補正分) Σ[2] ＊ 0.3000	式	1	318,010	95,403	(ZS9001007) 管:V3 [1]
機械経費 Σ[1] ＊ 0.0350	式	1	413,413	14,469	(ZS9001001)
材料費 Σ[1] ＊ 0.0200	式	1	413,413	8,268	(ZS9001003)
合計				436,150	
		1	当り	436,100	円／万m2 端数処理(@4C)

条件名称	入力値	条件値
J01　地域区分	4	都市近郊

※この資料は参考資料です。契約書には綴じないでください。

基 D1WI113085　号 境界点間測量[用地測量 境界点間測量]　　単価表　1　万m2　当り

枝番 00012　　適用年版 R0806

名　称	単位	数量	単価	金額	摘要
測量技師 内業	人	0.2	52,700	10,540	(R9022) 管:V3 [1,2,3]
測量技師 外業	人	1.2	52,700	63,240	(R9021) 管:V3 [1,2,3]
測量技師補 内業	人	0.4	41,300	16,520	(R9024) 管:V3 [1,2,3]
測量技師補 外業	人	1.2	41,300	49,560	(R9023) 管:V3 [1,2,3]
測量助手 内業	人	0.4	37,700	15,080	(R9026) 管:V3 [1,2,3]
測量助手 外業	人	1.2	37,700	45,240	(R9025) 管:V3 [1,2,3]
変化率(補正分) Σ[3] ＊ 0.3000	式	1	200,180	60,054	(ZS9001007) 管:V3 [1,2]
機械経費 Σ[1] ＊ 0.0450	式	1	260,234	11,710	(ZS9001001) [2]
材料費 Σ[1] ＊ 0.0250	式	1	260,234	6,505	(ZS9001003)
精度管理費 Σ[2] ＊ 0.0700	式	1	271,944	19,036	(ZS9001004)
合計				297,485	
		1	当り	297,400	円／万m2 端数処理(@4C)

条件名称		入力値	条件値
J01	地域区分	4	都市近郊

※この資料は参考資料です。契約書には綴じないでください。

基 D1WI113090　号　面積計算[用地測量 面積計算]　　単価表　1　万m2　当り

枝番 00013　　適用年版 R0806

名　称	単位	数量	単価	金額	摘要
測量技師 内業	人	2.2	52,700	115,940	(R9022) 管:V3 [1,2]
測量技師補 内業	人	2.2	41,300	90,860	(R9024) 管:V3 [1,2]
測量助手 内業	人	2.2	37,700	82,940	(R9026) 管:V3 [1,2]
変化率(補正分) Σ[2] ＊ 0.3000	式	1	289,740	86,922	(ZS9001007) 管:V3 [1]
精度管理費 Σ[1] ＊ 0.0700	式	1	376,662	26,366	(ZS9001004)
合計				403,028	
		1	当り	403,000	円／万m2 端数処理(@4C)

条件名称	入力値	条件値
J01　地域区分	4	都市近郊

基 D1WI113095　号　用地実測図原図作成[用地測量 用地実測図原図等作成]　　単価表　1　万m2　当り

枝番 00014　　適用年版 R0806

名　称	単位	数量	単価	金額	摘要
測量技師 内業	人	1.3	52,700	68,510	(R9022) 管:V3 [1,2]
測量技師補 内業	人	1.7	41,300	70,210	(R9024) 管:V3 [1,2]
測量助手 内業	人	1.7	37,700	64,090	(R9026) 管:V3 [1,2]
変化率(補正分) Σ[2] ＊ 0.2000	式	1	202,810	40,562	(ZS9001007) 管:V3 [1]
精度管理費 Σ[1] ＊ 0.0700	式	1	243,372	17,036	(ZS9001004)
合計				260,408	
		1	当り	260,400	円／万m2 端数処理(@4C)

条件名称	入力値	条件値
J01　縮尺	1	1/250

※この資料は参考資料です。契約書には綴じないでください。

基 D1WI113105　号 用地平面図作成[用地測量 用地実測図原図等作成]　単価表　1　万m2　当り

枝番 00015　適用年版 R0806

名称	単位	数量	単価	金額	摘要
測量技師 内業	人	0.5	52,700	26,350	(R9022) 管:V3 [1,2,3]
測量技師補 内業	人	0.9	41,300	37,170	(R9024) 管:V3 [1,2,3]
測量助手 内業	人	0.9	37,700	33,930	(R9026) 管:V3 [1,2,3]
変化率(補正分) Σ[3] ＊ 0.2000	式	1	97,450	19,490	(ZS9001007) 管:V3 [1,2]
材料費 Σ[1] ＊ 0.0050	式	1	116,940	584	(ZS9001003)
精度管理費 Σ[2] ＊ 0.0700	式	1	116,940	8,185	(ZS9001004)
合計				125,709	
		1	当り	125,700	円／万m2 端数処理(@4C)

条件名称	入力値	条件値
J01 縮尺	1	1/250

基 D1WI113105　号 用地平面図作成[用地測量 用地実測図原図等作成]　単価表　1　万m2　当り

枝番 00066　適用年版 R0806

名称	単位	数量	単価	金額	摘要
測量技師 内業	人	0.5	52,700	26,350	(R9022) 管:V3 [1,2,3]
測量技師補 内業	人	0.9	41,300	37,170	(R9024) 管:V3 [1,2,3]
測量助手 内業	人	0.9	37,700	33,930	(R9026) 管:V3 [1,2,3]
材料費 Σ[1] ＊ 0.0050	式	1	97,450	487	(ZS9001003)
精度管理費 Σ[2] ＊ 0.0700	式	1	97,450	6,821	(ZS9001004)
合計				104,758	
		1	当り	104,700	円／万m2 端数処理(@4C)

条件名称	入力値	条件値
J01 縮尺	2	1/500

※この資料は参考資料です。契約書には綴じないでください。

基 WI113005　号 作業計画[用地測量 作業計画]　単価表　1　業務　当り

枝番 00004　適用年版 R0806

名　称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
測量主任技師 内業	人	0.8	61,000	48,800	(R9020) 管:V3
測量技師 内業	人	1.1	52,700	57,970	(R9022) 管:V3
測量技師補 内業	人	1.1	41,300	45,430	(R9024) 管:V3
合計				152,200	
		1	当り	152,200	円／業務

基 WI113045　号 公図等転写連続図作成[用地測量資料調査]　単価表　1　万m2　当り

枝番 00068　適用年版 R0806

名　称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
測量技師補 内業	人	0.5	41,300	20,650	(R9024) 管:V3 [1]
測量助手 内業	人	0.5	37,700	18,850	(R9026) 管:V3 [1]
材料費 Σ[1] ＊ 0.0100	式	1	39,500	395	(ZS9001003)
合計				39,895	
		1	当り	39,890	円／万m2 端数処理(@4C)

※この資料は参考資料です。契約書には綴じないでください。

基 WI113100　号 用地現況測量(建物等)[用地測量用地実測図原図等作成]　単価表　1　万m2　当り
枝番 00036　適用年版 R0806

名称	単位	数量	単価	金額	摘要
測量技師 内業	人	0.3	52,700	15,810	(R9022) 管:V3 [1,2]
測量技師 外業	人	0.6	52,700	31,620	(R9021) 管:V3 [1,2]
測量技師補 内業	人	0.3	41,300	12,390	(R9024) 管:V3 [1,2]
測量技師補 外業	人	0.6	41,300	24,780	(R9023) 管:V3 [1,2]
測量助手 内業	人	0.3	37,700	11,310	(R9026) 管:V3 [1,2]
測量助手 外業	人	0.6	37,700	22,620	(R9025) 管:V3 [1,2]
測量補助員 外業	人	0.6	29,600	17,760	(R9055) 管:V3 [1,2]
機械経費 Σ[1] ＊ 0.0350	式	1	136,290	4,770	(ZS9001001) [2]
材料費 Σ[1] ＊ 0.0200	式	1	136,290	2,725	(ZS9001003)
精度管理費 Σ[2] ＊ 0.0700	式	1	141,060	9,874	(ZS9001004)
合計				153,659	
		1	当り	153,600	円／万m2 端数処理(@4C)

基 WI113120　号 公共用地管理者との打合せ[公共用地境界確定協議]　単価表　1　業務　当り
枝番 00016　適用年版 R0806

名称	単位	数量	単価	金額	摘要
測量主任技師 内業	人	0.4	61,000	24,400	(R9020) 管:V3 [1,2]
測量主任技師 外業	人	0.7	61,000	42,700	(R9019) 管:V3 [1,2]
測量技師 内業	人	0.8	52,700	42,160	(R9022) 管:V3 [1,2]
測量技師 外業	人	0.8	52,700	42,160	(R9021) 管:V3 [1,2]
測量技師補 内業	人	0.6	41,300	24,780	(R9024) 管:V3 [1,2]
測量技師補 外業	人	0.6	41,300	24,780	(R9023) 管:V3 [1,2]
機械経費 Σ[1] ＊ 0.0050	式	1	200,980	1,004	(ZS9001001)
材料費 Σ[2] ＊ 0.0050	式	1	200,980	1,004	(ZS9001003)
合計				202,988	
		1	当り	202,988	円／業務

※この資料は参考資料です。契約書には綴じないでください。

基 WI113140　号 協議書作成[公共用地境界確定協議]　単価表　1　km　当り

枝番 00037　適用年版 R0806

名称	単位	数量	単価	金額	摘要
測量主任技師 内業	人	0.9	61,000	54,900	(R9020) 管:V3 [1,2]
測量主任技師 外業	人	0.9	61,000	54,900	(R9019) 管:V3 [1,2]
測量技師 内業	人	0.9	52,700	47,430	(R9022) 管:V3 [1,2]
測量技師 外業	人	0.9	52,700	47,430	(R9021) 管:V3 [1,2]
測量技師補 内業	人	2.1	41,300	86,730	(R9024) 管:V3 [1,2]
測量技師補 外業	人	0.9	41,300	37,170	(R9023) 管:V3 [1,2]
機械経費 Σ[1] ＊ 0.0050	式	1	328,560	1,642	(ZS9001001)
材料費 Σ[2] ＊ 0.0050	式	1	328,560	1,642	(ZS9001003)
合計				331,844	
		1	当り	331,800	円／km 端数処理(@4C)

基 WI119005　号 打合せ[打合せ等(測量業務)]　単価表　1　業務　当り

枝番 00067　適用年版 R0806

名称	単位	数量	単価	金額	摘要
測量主任技師	人	1.5	61,000	91,500	(R0602) 管:V3
測量技師	人	1	52,700	52,700	(R0603) 管:V3
測量技師補	人	0.5	41,300	20,650	(R0604) 管:V3
合計				164,850	
		1	当り	164,850	円／業務

条件名称	入力値	条件値
J01　中間打合せの回数	1	【1 回】

※単価コード下段に表示されている「 - ○○○○○ 」は、各明細に計上されている単価名称の上段「 ○○○○○ 」とリンクしています。

個別登録単価一覧表

単価コード	名称／規格	単位	適用年版	単価	備考
TJ0010	写図作成（A） Ａ１	枚	R0806	10,110	
TJ0020	写図作成（B） Ａ２	枚	R0806	9,740	
TJ0030	写図作成（C） Ａ３	枚	R0806	9,190	

諸　経　費　計　算　書

種　別	今回			
測量業務				
＜直接測量費＞				
直接測量費 （電子成果品作成費除く）	5,386,170			
旅費交通費率分計算				
対象額	4,955,697			
直接人件費	4,955,697			
旅費交通費率	0.56%			
旅費交通費（率計上額）	27,751			
電子成果品作成費率分計算				
対象額	4,955,000			
直接人件費	4,955,697			
電子成果品作成費 （率計上額）	97,000			
安全費率分計算				
対象額	5,510,921			
旅費交通費 （率計上額）	27,751			
電子成果品作成費 （率計上額）	97,000			
対象額計	5,386,170			
管理費区分 なし （全間接費対象）	430,473			
管理費区分 V3 （直接人件費）	4,955,697			
安全費率	3.0%			
安全費（率計上額）	165,327			
直接測量費計	5,676,248			

諸　経　費　計　算　書

諸経費率分計算				
対象額	5,676,248			
直接測量費計	5,676,248			
（－）非対象額計	0			
管理費区分 V2（諸経費(安全費含む)対象外）	0			
管理費区分 9（全経費対象外）	0			
諸経費率	78.1%			
諸経費等額	4,433,149			
調整額	-9,397			
諸経費（率計上額）	4,423,752			
測量業務価格	10,100,000			
業　務　価　格	10,100,000			
消費税及び地方消費税相当額	1,010,000			
業　務　費　計	11,110,000			

管理費区分金額一覧[内訳書・独自単価]

内訳コード H070101　内訳名称 打合せ等　第 2001 号 内訳書

適用年版　R0806
管理費区分　数量　1.000　単位 式

管理費区分金額	管区9	0	管区V1	0	管区V2	0
	管区V3	267,150	管区V4	0	管区V5	0
	管区V6	0	管区V7	0	管区V8	0

単価名称 ／ 規格名称	単位	数量	入力情報
WI119005 打合せ[打合せ等(測量業務)] J01=1 【1 回】	業務	1.000	適用年版［R0806］昼夜区分［］合併区分［1］管理費区分［］管区9［0］管区V1［0］管区V2［0］管区V3［164,850］管区V4［0］管区V5［0］管区V6［0］管区V7［0］管区V8［0］
SJ0010 中間打合せ	回	2.000	適用年版［R0806］昼夜区分［0］合併区分［1］管理費区分［］管区9［0］管区V1［0］管区V2［0］管区V3［102,300］管区V4［0］管区V5［0］管区V6［0］管区V7［0］管区V8［0］

管理費区分金額一覧[内訳書・独自単価]

内訳コード H010104　内訳名称 4級基準点測量　第 2002 号 内訳書

適用年版　R0806
管理費区分　数量　1.000　単位 式

管理費区分金額	管区9	0	管区V1	0	管区V2	0
	管区V3	972,800	管区V4	0	管区V5	0
	管区V6	0	管区V7	0	管区V8	0

単価名称 ／ 規格名称	単 位	数 量	入力情報
D1DI101080 4級基準点測量 J01=1 有 J02=1 有 J03=1 有 J04=1 有 J05=1 有 J06=2 丘陵地 J07=4 都市近郊	点	10.000	適用年版［R0806］昼夜区分［］合併区分［1］管理費区分［］管区9［0］管区V1［0］管区V2［0］管区V3［336,000］管区V4［0］管区V5［0］管区V6［0］管区V7［0］管区V8［0］
D1DI101080 4級基準点測量 J01=1 有 J02=1 有 J03=2 無 J04=1 有 J05=1 有 J06=1 平地 J07=4 都市近郊	点	20.000	適用年版［R0806］昼夜区分［］合併区分［1］管理費区分［］管区9［0］管区V1［0］管区V2［0］管区V3［636,800］管区V4［0］管区V5［0］管区V6［0］管区V7［0］管区V8［0］

管理費区分金額一覧[内訳書・独自単価]

内訳コード H010601　内訳名称 作業計画　第 2003 号 内訳書

適用年版　R0806
管理費区分　数量　1.000　単位 式

管理費区分金額	管区9	0	管区V1	0	管区V2	0
	管区V3	353,700	管区V4	0	管区V5	0
	管区V6	0	管区V7	0	管区V8	0

単価名称 ／ 規格名称	単 位	数 量	入力情報
D1DI113005 用地測量 作業計画 J01=1 有 J02=1 有 J03=4 都市近郊	業務	1.000	適用年版［R0806］昼夜区分［］合併区分［1］管理費区分［］管区9［0］管区V1［0］管区V2［0］管区V3［353,700］管区V4［0］管区V5［0］管区V6［0］管区V7［0］管区V8［0］

管理費区分金額一覧[内訳書・独自単価]

内訳コード H010602　　内訳名称 資料調査　　第 2004 号 内訳書

適用年版　R0806
管理費区分　　数量　1.000　　単位 式

管理費区分金額	管区9	0	管区V1	0	管区V2	0
	管区V3	259,515	管区V4	0	管区V5	0
	管区V6	0	管区V7	0	管区V8	0

単価名称 ／ 規格名称	単 位	数 量	入力情報
D1WI113015 公図等の転写(地積測量図以外)[用地測量 資料調査] J01=4 都市近郊	万m2	1.500	適用年版［R0806］昼夜区分［］合併区分［1］管理費区分［］管区9［0］管区V1［0］管区V2［0］管区V3［107,835］管区V4［0］管区V5［0］管区V6［0］管区V7［0］管区V8［0］
SJ0020 土地の登記記録調査	万㎡	1.500	適用年版［R0806］昼夜区分［0］合併区分［1］管理費区分［］管区9［0］管区V1［0］管区V2［0］管区V3［92,430］管区V4［0］管区V5［0］管区V6［0］管区V7［0］管区V8［0］
WI113045 公図等転写連続図作成[用地測量 資料調査]	万m2	1.500	適用年版［R0806］昼夜区分［］合併区分［1］管理費区分［］管区9［0］管区V1［0］管区V2［0］管区V3［59,250］管区V4［0］管区V5［0］管区V6［0］管区V7［0］管区V8［0］

管理費区分金額一覧[内訳書・独自単価]

内訳コード H010603　内訳名称 境界確認　第 2005 号 内訳書

適用年版　R0806
管理費区分　数量　1.000　単位 式

管理費区分金額	管区9	0	管区V1	0	管区V2	0
	管区V3	533,840	管区V4	0	管区V5	0
	管区V6	0	管区V7	0	管区V8	0

単価名称 ／ 規格名称	単 位	数 量	入力情報
D1WI113050 復元測量[用地測量 境界確認] J01=4 都市近郊	万m2	1.000	適用年版［R0806］昼夜区分［］合併区分［1］管理費区分［］管区9［0］管区V1［0］管区V2［0］管区V3［442,000］管区V4［0］管区V5［0］管区V6［0］管区V7［0］管区V8［0］
D1WI113055 境界確認[用地測量 境界確認] J01=4 都市近郊	万m2	0.200	適用年版［R0806］昼夜区分［］合併区分［1］管理費区分［］管区9［0］管区V1［0］管区V2［0］管区V3［67,200］管区V4［0］管区V5［0］管区V6［0］管区V7［0］管区V8［0］
D1WI113060 土地境界確認書作成[用地測量 境界確認] J01=4 都市近郊	万m2	0.200	適用年版［R0806］昼夜区分［］合併区分［1］管理費区分［］管区9［0］管区V1［0］管区V2［0］管区V3［24,640］管区V4［0］管区V5［0］管区V6［0］管区V7［0］管区V8［0］

管理費区分金額一覧[内訳書・独自単価]

内訳コード H010604　内訳名称 境界測量　第 2006 号 内訳書

適用年版　R0806
管理費区分　数量　1.000　単位 式

管理費区分金額	管区9	0	管区V1	0	管区V2	0
	管区V3	470,412	管区V4	0	管区V5	0
	管区V6	0	管区V7	0	管区V8	0

単価名称 ／ 規格名称	単 位	数 量	入力情報
D1WI113070 境界測量[用地測量 境界測量] J01=4 都市近郊	万m2	1.000	適用年版［R0806］昼夜区分［］合併区分［1］管理費区分［］管区9［0］管区V1［0］管区V2［0］管区V3［413,400］管区V4［0］管区V5［0］管区V6［0］管区V7［0］管区V8［0］
SJ0030 支給境界標識設置 コンクリート石標(100×100×600)	本	1.000	適用年版［R0806］昼夜区分［0］合併区分［1］管理費区分［］管区9［0］管区V1［0］管区V2［0］管区V3［8,846］管区V4［0］管区V5［0］管区V6［0］管区V7［0］管区V8［0］
SJ0040 支給境界標識設置 コンクリート石標(120×120×900)	本	1.000	適用年版［R0806］昼夜区分［0］合併区分［1］管理費区分［］管区9［0］管区V1［0］管区V2［0］管区V3［10,030］管区V4［0］管区V5［0］管区V6［0］管区V7［0］管区V8［0］
SJ0050 コンクリート石標撤去(90cm)	本	1.000	適用年版［R0806］昼夜区分［0］合併区分［1］管理費区分［］管区9［0］管区V1［0］管区V2［0］管区V3［8,288］管区V4［0］管区V5［0］管区V6［0］管区V7［0］管区V8［0］
SJ0060 コンクリート石標撤去(60cm)	本	1.000	適用年版［R0806］昼夜区分［0］合併区分［1］管理費区分［］管区9［0］管区V1［0］管区V2［0］管区V3［7,696］管区V4［0］管区V5［0］管区V6［0］管区V7［0］管区V8［0］
SJ0070 支給境界標識設置（鋳物杭）	本	1.000	適用年版［R0806］昼夜区分［0］合併区分［1］管理費区分［］管区9［0］管区V1［0］管区V2［0］管区V3［7,958］管区V4［0］管区V5［0］管区V6［0］管区V7［0］管区V8［0］
SJ0080 鋳物杭撤去	本	1.000	適用年版［R0806］昼夜区分［0］合併区分［1］管理費区分［］管区9［0］管区V1［0］管区V2［0］管区V3［6,996］管区V4［0］管区V5［0］管区V6［0］管区V7［0］管区V8［0］
SJ0090 支給境界標識設置 プレート	本	1.000	適用年版［R0806］昼夜区分［0］合併区分［1］管理費区分［］管区9［0］管区V1［0］管区V2［0］管区V3［3,895］管区V4［0］管区V5［0］管区V6［0］管区V7［0］管区V8［0］

管理費区分金額一覧[内訳書・独自単価]

SJ0100 支給境界標識設置 鋲	本	1.000	適用年版［R0806］昼夜区分［0］合併区分［1］管理費区分［］管区9［0］管区V1［0］管区V2［0］管区V3［3,303］管区V4［0］管区V5［0］管区V6［0］管区V7［0］管区V8［0］

管理費区分金額一覧[内訳書・独自単価]

内訳コード H010605　内訳名称 境界点間測量　第 2007 号 内訳書

適用年版　R0806
管理費区分　数量　1.000　単位 式

管理費区分金額	管区9	0	管区V1	0	管区V2	0
	管区V3	260,200	管区V4	0	管区V5	0
	管区V6	0	管区V7	0	管区V8	0

単価名称 ／ 規格名称	単 位	数 量	入力情報
D1DI113085 用地測量 境界点間測量 J01=4 都市近郊	万m2	1.000	適用年版［R0806］昼夜区分［］合併区分［1］管理費区分［］管区9［0］管区V1［0］管区V2［0］管区V3［260,200］管区V4［0］管区V5［0］管区V6［0］管区V7［0］管区V8［0］

管理費区分金額一覧[内訳書・独自単価]

内訳コード H010606　内訳名称 面積計算　第 2008 号 内訳書

適用年版　R0806
管理費区分　数量　1.000　単位 式

管理費区分金額	管区9	0	管区V1	0	管区V2	0
	管区V3	376,600	管区V4	0	管区V5	0
	管区V6	0	管区V7	0	管区V8	0

単価名称 ／ 規格名称	単 位	数 量	入力情報
D1DI113090 用地測量 面積計算 J01=4 都市近郊	万m2	1.000	適用年版［R0806］昼夜区分［］合併区分［1］管理費区分［］管区9［0］管区V1［0］管区V2［0］管区V3［376,600］管区V4［0］管区V5［0］管区V6［0］管区V7［0］管区V8［0］

管理費区分金額一覧[内訳書・独自単価]

内訳コード H010607　内訳名称 用地実測図原図等の作成　第 2009 号 内訳書

適用年版　R0806
管理費区分　数量　1.000　単位 式

管理費区分金額	管区9	0	管区V1	0	管区V2	0
	管区V3	603,500	管区V4	0	管区V5	0
	管区V6	0	管区V7	0	管区V8	0

単価名称 ／ 規格名称	単 位	数 量	入力情報
D1WI113095 用地実測図原図作成[用地測量 用地実測図原図等作成] J01=1 1/250	万m2	1.000	適用年版［R0806］昼夜区分［］合併区分［1］管理費区分［］管区9［0］管区V1［0］管区V2［0］管区V3［243,300］管区V4［0］管区V5［0］管区V6［0］管区V7［0］管区V8［0］
WI113100 用地現況測量(建物等)[用地測量 用地実測図原図等作成]	万m2	1.500	適用年版［R0806］昼夜区分［］合併区分［1］管理費区分［］管区9［0］管区V1［0］管区V2［0］管区V3［204,300］管区V4［0］管区V5［0］管区V6［0］管区V7［0］管区V8［0］
D1WI113105 用地平面図作成[用地測量 用地実測図原図等作成] J01=1 1/250	万m2	0.500	適用年版［R0806］昼夜区分［］合併区分［1］管理費区分［］管区9［0］管区V1［0］管区V2［0］管区V3［58,450］管区V4［0］管区V5［0］管区V6［0］管区V7［0］管区V8［0］
D1WI113105 用地平面図作成[用地測量 用地実測図原図等作成] J01=2 1/500	万m2	1.000	適用年版［R0806］昼夜区分［］合併区分［1］管理費区分［］管区9［0］管区V1［0］管区V2［0］管区V3［97,450］管区V4［0］管区V5［0］管区V6［0］管区V7［0］管区V8［0］
TJ0010 写図作成（A） Ａ１	枚	1.000	適用年版［R0806］昼夜区分［0］合併区分［1］管理費区分［］管区9［0］管区V1［0］管区V2［0］管区V3［0］管区V4［0］管区V5［0］管区V6［0］管区V7［0］管区V8［0］
TJ0020 写図作成（B） Ａ２	枚	1.000	適用年版［R0806］昼夜区分［0］合併区分［1］管理費区分［］管区9［0］管区V1［0］管区V2［0］管区V3［0］管区V4［0］管区V5［0］管区V6［0］管区V7［0］管区V8［0］
TJ0030 写図作成（C） Ａ３	枚	1.000	適用年版［R0806］昼夜区分［0］合併区分［1］管理費区分［］管区9［0］管区V1［0］管区V2［0］管区V3［0］管区V4［0］管区V5［0］管区V6［0］管区V7［0］管区V8［0］

管理費区分金額一覧[内訳書・独自単価]

内訳コード H010608　内訳名称 公共用地境界確定協議　第 2010 号 内訳書

適用年版　R0806
管理費区分　数量　1.000　単位 式

管理費区分金額	管区9	0	管区V1	0	管区V2	0
	管区V3	857,980	管区V4	0	管区V5	0
	管区V6	0	管区V7	0	管区V8	0

単価名称 ／ 規格名称	単 位	数 量	入力情報
WI113120 公共用地管理者との打合せ[公共用地境界確定協議]	業務	1.000	適用年版［R0806］昼夜区分［］合併区分［1］管理費区分［］管区9［0］管区V1［0］管区V2［0］管区V3［200,980］管区V4［0］管区V5［0］管区V6［0］管区V7［0］管区V8［0］
WI113140 協議書作成[公共用地境界確定協議]	km	2.000	適用年版［R0806］昼夜区分［］合併区分［1］管理費区分［］管区9［0］管区V1［0］管区V2［0］管区V3［657,000］管区V4［0］管区V5［0］管区V6［0］管区V7［0］管区V8［0］

管理費区分金額一覧[代価表]

代価コード SJ0010
代価名称 中間打合せ　　規格名称
適用年版 R0806　端数区分 @4C　　1　回　当り

管理費区分金額	管区9	0	管区V1	0	管区V2	0	
	管区V3	51,150	管区V4	0	管区V5	0	
	管区V6	0	管区V7	0	管区V8	0	

単価名称 ／ 規格名称	単位	数量	入力情報
R0602 測量主任技師	人	0.500	適用年版［R0806］昼夜区分［0］合併区分［］管理費区分［V3］管区9［0］管区V1［0］管区V2［0］管区V3［30,500］管区V4［0］管区V5［0］管区V6［0］管区V7［0］管区V8［0］
R0604 測量技師補	人	0.500	適用年版［R0806］昼夜区分［0］合併区分［］管理費区分［V3］管区9［0］管区V1［0］管区V2［0］管区V3［20,650］管区V4［0］管区V5［0］管区V6［0］管区V7［0］管区V8［0］

管理費区分金額一覧[代価表]

代価コード SJ0020
代価名称　土地の登記記録調査　　規格名称
適用年版 R0806　端数区分 @4C　　1　万㎡　当り

管理費区分金額	管区9	0	管区V1	0	管区V2	0
	管区V3	61,620	管区V4	0	管区V5	0
	管区V6	0	管区V7	0	管区V8	0

単価名称 ／ 規格名称	単位	数量	入力情報
R0604 測量技師補	人	0.600	適用年版［R0806］昼夜区分［0］合併区分［］管理費区分［V3］管区9［0］管区V1［0］管区V2［0］管区V3［24,780］管区V4［0］管区V5［0］管区V6［0］管区V7［0］管区V8［0］
R0605 測量助手	人	0.600	適用年版［R0806］昼夜区分［0］合併区分［］管理費区分［V3］管区9［0］管区V1［0］管区V2［0］管区V3［22,620］管区V4［0］管区V5［0］管区V6［0］管区V7［0］管区V8［0］
ZS7219110 変化率(補正分等)	式	1	適用年版［R0806］昼夜区分［0］合併区分［］管理費区分［V3］管区9［0］管区V1［0］管区V2［0］管区V3［14,220］管区V4［0］管区V5［0］管区V6［0］管区V7［0］管区V8［0］

管理費区分金額一覧[代価表]

代価コード SJ0030
代価名称　支給境界標識設置　　規格名称　コンクリート石標(100×100×600)
適用年版 R0806　端数区分 @4C　10　本　当り

管理費区分金額						
	管区9	0	管区V1	0	管区V2	0
	管区V3	8,846	管区V4	0	管区V5	0
	管区V6	0	管区V7	0	管区V8	0

単価名称 ／ 規格名称	単位	数量	入力情報
R0604 測量技師補	人	0.200	適用年版［R0806］昼夜区分［0］合併区分［］管理費区分［V3］管区9［0］管区V1［0］管区V2［0］管区V3［8,260］管区V4［0］管区V5［0］管区V6［0］管区V7［0］管区V8［0］
R0605 測量助手	人	0.400	適用年版［R0806］昼夜区分［0］合併区分［］管理費区分［V3］管区9［0］管区V1［0］管区V2［0］管区V3［15,080］管区V4［0］管区V5［0］管区V6［0］管区V7［0］管区V8［0］
R0612 測量補助員	人	2.200	適用年版［R0806］昼夜区分［0］合併区分［］管理費区分［V3］管区9［0］管区V1［0］管区V2［0］管区V3［65,120］管区V4［0］管区V5［0］管区V6［0］管区V7［0］管区V8［0］
ZS9001001 機械経費	式	1	適用年版［R0806］昼夜区分［0］合併区分［］管理費区分［］管区9［0］管区V1［0］管区V2［0］管区V3［0］管区V4［0］管区V5［0］管区V6［0］管区V7［0］管区V8［0］

管理費区分金額一覧[代価表]

代価コード SJ0040
代価名称　支給境界標識設置　　規格名称　コンクリート石標(120×120×900)
適用年版 R0806　端数区分 @4C　10　本　当り

管理費区分金額	管区9	0	管区V1	0	管区V2	0
	管区V3	10,030	管区V4	0	管区V5	0
	管区V6	0	管区V7	0	管区V8	0

単価名称 ／ 規格名称	単位	数量	入力情報
R0604 測量技師補	人	0.200	適用年版［R0806］昼夜区分［0］合併区分［］管理費区分［V3］管区9［0］管区V1［0］管区V2［0］管区V3［8,260］管区V4［0］管区V5［0］管区V6［0］管区V7［0］管区V8［0］
R0605 測量助手	人	0.400	適用年版［R0806］昼夜区分［0］合併区分［］管理費区分［V3］管区9［0］管区V1［0］管区V2［0］管区V3［15,080］管区V4［0］管区V5［0］管区V6［0］管区V7［0］管区V8［0］
R0612 測量補助員	人	2.600	適用年版［R0806］昼夜区分［0］合併区分［］管理費区分［V3］管区9［0］管区V1［0］管区V2［0］管区V3［76,960］管区V4［0］管区V5［0］管区V6［0］管区V7［0］管区V8［0］
ZS9001001 機械経費	式	1	適用年版［R0806］昼夜区分［0］合併区分［］管理費区分［］管区9［0］管区V1［0］管区V2［0］管区V3［0］管区V4［0］管区V5［0］管区V6［0］管区V7［0］管区V8［0］

管理費区分金額一覧[代価表]

代価コード SJ0050
代価名称　コンクリート石標撤去(90cm)　　規格名称
適用年版 R0806　端数区分 @4C　　10　本　当り

管理費区分金額	管区9	0	管区V1	0	管区V2	0
	管区V3	8,288	管区V4	0	管区V5	0
	管区V6	0	管区V7	0	管区V8	0

単価名称 ／ 規格名称	単　位	数　量	入力情報
R0612 測量補助員	人	2.800	適用年版［R0806］昼夜区分［0］合併区分［］管理費区分［V3］管区9［0］管区V1［0］管区V2［0］管区V3［82,880］管区V4［0］管区V5［0］管区V6［0］管区V7［0］管区V8［0］

管理費区分金額一覧[代価表]

代価コード SJ0060
代価名称　コンクリート石標撤去(60cm)　　規格名称
適用年版 R0806　端数区分 @4C　　10　本　当り

管理費区分金額	管区9	0	管区V1	0	管区V2	0	
	管区V3	7,696	管区V4	0	管区V5	0	
	管区V6	0	管区V7	0	管区V8	0	

単価名称 ／ 規格名称	単　位	数　量	入力情報
R0612 測量補助員	人	2.600	適用年版［R0806］昼夜区分［0］合併区分［］管理費区分［V3］管区9［0］管区V1［0］管区V2［0］管区V3［76,960］管区V4［0］管区V5［0］管区V6［0］管区V7［0］管区V8［0］

管理費区分金額一覧[代価表]

代価コード SJ0070
代価名称 支給境界標識設置（鋳物杭） 規格名称
適用年版 R0806 端数区分 @4C 10 本 当り

管理費区分金額	管区9	0	管区V1	0	管区V2	0
	管区V3	7,958	管区V4	0	管区V5	0
	管区V6	0	管区V7	0	管区V8	0

単価名称 ／ 規格名称	単 位	数 量	入力情報
R0604 測量技師補	人	0.200	適用年版［R0806］昼夜区分［0］合併区分［］管理費区分［V3］管区9［0］管区V1［0］管区V2［0］管区V3［8,260］管区V4［0］管区V5［0］管区V6［0］管区V7［0］管区V8［0］
R0605 測量助手	人	0.400	適用年版［R0806］昼夜区分［0］合併区分［］管理費区分［V3］管区9［0］管区V1［0］管区V2［0］管区V3［15,080］管区V4［0］管区V5［0］管区V6［0］管区V7［0］管区V8［0］
R0612 測量補助員	人	1.900	適用年版［R0806］昼夜区分［0］合併区分［］管理費区分［V3］管区9［0］管区V1［0］管区V2［0］管区V3［56,240］管区V4［0］管区V5［0］管区V6［0］管区V7［0］管区V8［0］
ZS9001001 機械経費	式	1	適用年版［R0806］昼夜区分［0］合併区分［］管理費区分［］管区9［0］管区V1［0］管区V2［0］管区V3［0］管区V4［0］管区V5［0］管区V6［0］管区V7［0］管区V8［0］

管理費区分金額一覧[代価表]

代価コード SJ0080
代価名称 鋳物杭撤去　　規格名称
適用年版 R0806　端数区分 @4C　　10　本　当り

管理費区分金額	管区9	0	管区V1	0	管区V2	0
	管区V3	6,996	管区V4	0	管区V5	0
	管区V6	0	管区V7	0	管区V8	0

単価名称 ／ 規格名称	単位	数量	入力情報
R0605 測量助手	人	0.050	適用年版［R0806］昼夜区分［0］合併区分［］管理費区分［V3］管区9［0］管区V1［0］管区V2［0］管区V3［1,885］管区V4［0］管区V5［0］管区V6［0］管区V7［0］管区V8［0］
R0612 測量補助員	人	2.300	適用年版［R0806］昼夜区分［0］合併区分［］管理費区分［V3］管区9［0］管区V1［0］管区V2［0］管区V3［68,080］管区V4［0］管区V5［0］管区V6［0］管区V7［0］管区V8［0］

管理費区分金額一覧[代価表]

代価コード SJ0090
代価名称　支給境界標識設置　　規格名称 プレート
適用年版 R0806　端数区分 @4C　10　本　当り

管理費区分金額	管区9	0	管区V1	0	管区V2	0	
	管区V3	3,895	管区V4	0	管区V5	0	
	管区V6	0	管区V7	0	管区V8	0	

単価名称 ／ 規格名称	単　位	数　量	入力情報
R0604 測量技師補	人	0.200	適用年版［R0806］昼夜区分［0］合併区分［］管理費区分［V3］管区9［0］管区V1［0］管区V2［0］管区V3［8,260］管区V4［0］管区V5［0］管区V6［0］管区V7［0］管区V8［0］
R0605 測量助手	人	0.500	適用年版［R0806］昼夜区分［0］合併区分［］管理費区分［V3］管区9［0］管区V1［0］管区V2［0］管区V3［18,850］管区V4［0］管区V5［0］管区V6［0］管区V7［0］管区V8［0］
R0612 測量補助員	人	0.400	適用年版［R0806］昼夜区分［0］合併区分［］管理費区分［V3］管区9［0］管区V1［0］管区V2［0］管区V3［11,840］管区V4［0］管区V5［0］管区V6［0］管区V7［0］管区V8［0］
ZS9001001 機械経費	式	1	適用年版［R0806］昼夜区分［0］合併区分［］管理費区分［］管区9［0］管区V1［0］管区V2［0］管区V3［0］管区V4［0］管区V5［0］管区V6［0］管区V7［0］管区V8［0］

管理費区分金額一覧[代価表]

代価コード SJ0100
代価名称　支給境界標識設置　　規格名称　鋲
適用年版 R0806　端数区分 @4C　　10　本　当り

管理費区分金額	管区9	0	管区V1	0	管区V2	0	
	管区V3	3,303	管区V4	0	管区V5	0	
	管区V6	0	管区V7	0	管区V8	0	

単価名称 ／ 規格名称	単　位	数　量	入力情報
R0604 測量技師補	人	0.200	適用年版［R0806］昼夜区分［0］合併区分［］管理費区分［V3］管区9［0］管区V1［0］管区V2［0］管区V3［8,260］管区V4［0］管区V5［0］管区V6［0］管区V7［0］管区V8［0］
R0605 測量助手	人	0.500	適用年版［R0806］昼夜区分［0］合併区分［］管理費区分［V3］管区9［0］管区V1［0］管区V2［0］管区V3［18,850］管区V4［0］管区V5［0］管区V6［0］管区V7［0］管区V8［0］
R0612 測量補助員	人	0.200	適用年版［R0806］昼夜区分［0］合併区分［］管理費区分［V3］管区9［0］管区V1［0］管区V2［0］管区V3［5,920］管区V4［0］管区V5［0］管区V6［0］管区V7［0］管区V8［0］
ZS9001001 機械経費	式	1	適用年版［R0806］昼夜区分［0］合併区分［］管理費区分［］管区9［0］管区V1［0］管区V2［0］管区V3［0］管区V4［0］管区V5［0］管区V6［0］管区V7［0］管区V8［0］