令和　8　年度			
受付番号	種目番号 313	連絡先	委託担当 戸塚水道事務所　　維持　　係 担当者名（ふりがな）[redacted] 電　　話 045-871-6461

設　　計　　書

1 委　託　名　戸塚水道事務所管内除草等業務委託

2 履 行 場 所　戸塚区小雀町２１１８番地１ほか

3 履 行 期 間　☐ 期間 令和　　年　　月　　日から　令和　　年　　月　　日まで

又 は 期 限　☑ 期限 令和　9　年　3　月 12 日 まで

4 契 約 区 分　☐ 確定契約　　☑ 概算契約

5 その他特約事項

6 現 場 説 明　☑ 不要

☐ 要（　　月　　日　　時　　分 場所　　）

7 委 託 概 要

(1)　除草作業　　一式

(2)　樹木管理作業　　一式

(3)　側溝清掃　　一式

(4)　交通管理工　　一式

(5)　処分費　　一式

８　部　　分　　払

■　す　る　（２回以内）

□　しない

部分払の基準

業務内容	履行予定月	数量	単位	単価	金額
除草作業	契約日から ３月まで	一	式		(2,333,000)

※単価及び金額は消費税及び地方消費税相当額を含まない金額。

※概算数量の場合は、数量及び金額を（　　）　で囲む。

委　託　代　金　額

(¥2,563,000)

内　訳　　業　務　価　格

(¥2,330,000)

消費税及び地方消費税相当額

(¥233,000)

本 委 託 内 訳 書

費目 工種 種別 細別	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
除草等作業	式	(1)		(1,329,511)	
除草作業	式	(1)		(609,506)	
除草作業	式	(1)		(609,506)	第 0001 号 内訳書
樹木管理作業	式	(1)		(7,525)	
樹木管理作業	式	(1)		(7,525)	第 0002 号 内訳書
側溝清掃	式	(1)		(282,410)	
側溝清掃	式	(1)		(282,410)	第 0003 号 内訳書
仮設工	式	(1)		(190,800)	
交通管理工	式	(1)		(190,800)	第 0004 号 内訳書
処分費	式	(1)		(239,270)	
処分費	式	(1)		(64,270)	第 0005 号 内訳書
リサイクル手数料	式	(1)		(175,000)	第 0006 号 内訳書
直接作業費計	式	(1)		(1,329,511)	
共通仮設費計	式	(1)		(37,000)	

本　委　託　内　訳　書

費目　工種　種別　細別	単　位	数　量	単　価	金　額	摘　要
共通仮設費（率分）	式	(1)		(37,000)	
純作業費	式	(1)		(1,366,511)	
現場管理費	式	(1)		(560,000)	
作業原価	式	(1)		(1,926,511)	
一般管理費等	式	(1)		(403,489)	
作業価格	式	(1)		(2,330,000)	
消費税及び地方消費税相当額	式	(1)		(233,000)	
委託料計	式	(1)		(2,563,000)	

第 0001 号 除草作業

内訳書 1 式 当り

適用年版 R0804

名称	単位	数量	単価	金額	摘要
00001 CB320070 除草,集草(人力),梱包積込・荷卸(総合) [入力条件]・・・肩掛式(ｶｯﾀ径255mm),梱包無し, ﾊﾟｯｶｰ車(回転式・積載容量8m3),無し	m2	(5,105)	83	(423,715)	
00002 CB320070 除草,集草(人力),梱包積込・荷卸(総合) [入力条件]・・・肩掛式(ｶｯﾀ径255mm),梱包無し, ﾊﾟｯｶｰ車(回転式・積載容量8m3),有り	m2	(567)	92	(52,164)	
00003 CB320070 除草,集草(人力),梱包積込・荷卸(総合) [入力条件]・・・人力,梱包無し, ﾊﾟｯｶｰ車(回転式・積載容量8m3)	m2	(375)	152	(57,000)	
00004 CB320050 運搬(堤防除草) [入力条件]・・・ﾊﾟｯｶｰ車(回転式・積載容量8m3),有り,18.0km以下, 全ての費用	m2	(4,063)	13	(52,819)	
00005 CB320050 運搬(堤防除草) [入力条件]・・・ﾊﾟｯｶｰ車(回転式・積載容量8m3),有り,16.0km以下, 全ての費用	m2	(1,984)	12	(23,808)	
合計				(609,506)	

第 0002 号 樹木管理作業

内訳書 1 式 当り

適用年版 R0804

名称	単位	数量	単価	金額	摘要
00006 WB811290 植樹管理(寄植せん定) [入力条件]・・・中木,100m2未満,無,無,未供用区間	m2	(25)	301	(7,525)	
合計				(7,525)	

第 0003 号 側溝清掃

内訳書 1 式 当り

適用年版 R0804

名称	単位	数量	単価	金額	摘要
00015 CB433510 側溝清掃(人力清掃工) [入力条件]･･･無蓋	m	(433)	600	(259,800)	
00016 CB320730 堆積塵芥収集(人力処理) [入力条件]･･･収集･集積･積込み･運搬, 木片空缶枯草等かさ高物や軽量物, 有り,10.5km以下,持込,全ての費用	m3	(1)	11,440	(11,440)	
00017 CB210110 土砂等運搬 [入力条件]･･･現場制約あり,人力, 土砂(岩塊･玉石混り土含む),有り, 23.0km以下	m3	(1)	11,170	(11,170)	
合計				(282,410)	

第 0004 号 交通管理工

内訳書 1 式 当り

適用年版 R0804

名称	単位	数量	単価	金額	摘要
00007 WB010212 交通誘導警備員B	POST	(10)	19,080	(190,800)	
合計				(190,800)	

第 0005 号 処分費

内訳書 1 式 当り

適用年版 R0804

名称	単位	数量	単価	金額	摘要
00013 D2FD400510 建設発生土処分費 [入力条件]･･･指定処分, 普通土(ほぐし土量),幸浦中継所, 昼間	m3	(1)	5,220	(5,220)	管理区:T
00014 Z7702011 一般廃棄物処分費 指定処分 資源循環局(1t当り)	t	(5)	11,810	(59,050)	管理区:T
合 計				(64,270)	

第 0006 号 リサイクル手数料

内訳書 1 式 当り

適用年版 R0804

名称	単位	数量	単価	金額	摘要
00023 TJ0020 剪定枝等リサイクル 草	kg	(7,000)	25	(175,000)	管理区:T
合 計				(175,000)	

※この資料は参考資料です。契約書には綴じないでください。

基 CB210110　号 土砂等運搬　単価表　1　m3　当り

枝番 00017　適用年版 R0804

名称	単位	数量	単価	金額	摘要
施工パッケージ積算単価				11,170	
		1	当り	11,170	円／m3

	条件名称	入力値	条件値
J01	土砂等発生現場	3	現場制約あり
J02	積込機種・規格	7	人力
J03	土質	1	土砂(岩塊・玉石混り土含む)
J04	DID区間の有無	2	有り
J18	運搬距離(km)(DID区間有)	13	23.0km以下

基 CB320050　号 運搬(堤防除草)　単価表　1　m2　当り

枝番 00004　適用年版 R0804

名称	単位	数量	単価	金額	摘要
施工パッケージ積算単価				13	
		1	当り	13	円／m2

	条件名称	入力値	条件値
J01	運搬機械	2	ﾊﾟｯｶｰ車(回転式・積載容量8m3)
J03	DID区間の有無	2	有り
J09	運搬距離 片道・DID区間有	9	18.0km以下
J10	費用の内訳	1	全ての費用

基 CB320050　号 運搬(堤防除草)　単価表　1　m2　当り

枝番 00005　適用年版 R0804

名称	単位	数量	単価	金額	摘要
施工パッケージ積算単価				12	
		1	当り	12	円／m2

	条件名称	入力値	条件値
J01	運搬機械	2	ﾊﾟｯｶｰ車(回転式・積載容量8m3)
J03	DID区間の有無	2	有り
J09	運搬距離 片道・DID区間有	8	16.0km以下
J10	費用の内訳	1	全ての費用

※この資料は参考資料です。契約書には綴じないでください。

基 CB320070　号 除草,集草(人力),梱包積込・荷卸(総合)　単価表　1　m2　当り

枝番 00001　適用年版 R0804

名称	単位	数量	単価	金額	摘要
施工パッケージ積算単価				83	
		1	当り	83	円／m2

条件名称		入力値	条件値
J01	除草機種	5	肩掛式(ｶｯﾀ径255mm)
J02	梱包の有無	2	梱包無し
J04	運搬機械	2	ﾊﾟｯｶｰ車(回転式・積載容量8m3)
J05	飛散防止措置	2	無し

基 CB320070　号 除草,集草(人力),梱包積込・荷卸(総合)　単価表　1　m2　当り

枝番 00002　適用年版 R0804

名称	単位	数量	単価	金額	摘要
施工パッケージ積算単価				92	
		1	当り	92	円／m2

条件名称		入力値	条件値
J01	除草機種	5	肩掛式(ｶｯﾀ径255mm)
J02	梱包の有無	2	梱包無し
J04	運搬機械	2	ﾊﾟｯｶｰ車(回転式・積載容量8m3)
J05	飛散防止措置	1	有り

基 CB320070　号 除草,集草(人力),梱包積込・荷卸(総合)　単価表　1　m2　当り

枝番 00003　適用年版 R0804

名称	単位	数量	単価	金額	摘要
施工パッケージ積算単価				152	
		1	当り	152	円／m2

条件名称		入力値	条件値
J01	除草機種	6	人力
J02	梱包の有無	2	梱包無し
J04	運搬機械	2	ﾊﾟｯｶｰ車(回転式・積載容量8m3)

※この資料は参考資料です。契約書には綴じないでください。

基 CB320730　号 堆積塵芥収集(人力処理)　単価表　1　m3　当り

枝番 00016　適用年版 R0804

名称	単位	数量	単価	金額	摘要
施工パッケージ積算単価				11,440	
		1	当り	11,440	円／m3

条件名称		入力値	条件値
J01	作業区分	2	収集･集積･積込み･運搬
J02	塵芥の種類	1	木片空缶枯草等かさ高物や軽量物
J03	DID区間の有無	2	有り
J05	運搬距離(かさ高物･DID有り)	10	10.5km以下
J08	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ持込･貸与	1	持込
J09	費用の内訳	1	全ての費用

基 CB433510　号 側溝清掃(人力清掃工)　単価表　1　m　当り

枝番 00015　適用年版 R0804

名称	単位	数量	単価	金額	摘要
施工パッケージ積算単価				600	
		1	当り	600	円／m

条件名称		入力値	条件値
J01	側溝蓋規格	1	無蓋

基 D2FD400510　号 建設発生土処分費　単価表　1　m3　当り

枝番 00013　適用年版 R0804

名称	単位	数量	単価	金額	摘要
建設発生土処分費 普通土(昼間)指定処分 ほぐし	m3	1	5,220	5,220	(Z100009864) 管:T [1]
合計				5,220	
		1	当り	5,220	円／m3

条件名称		入力値	条件値
J01	処分方法	1	指定処分
J02	土の状態	1	普通土(ほぐし土量)
J03	処分地	2	幸浦中継所
J04	昼夜区分	1	昼間

※この資料は参考資料です。契約書には綴じないでください。

基 WB010212　号 交通誘導警備員B　単価表　1　人日　当り

枝番 00007　適用年版 R0804

名称	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員B	人	1	19,074	19,074	(R0804) [1]
諸雑費(まるめ) Σ[1]	式	1	6	6	(ZS3000004)
合計				19,080	
		1	当り	19,080	円／人日

基 WB811290　号 植樹管理(寄植せん定)　単価表　100　m2　当り

枝番 00006　適用年版 R0804

名称	単位	数量	単価	金額	摘要
道路植栽工 植樹管理 寄植せん定 中木 現場	m2	100	301.72	30,172	(Q00E458012) [1]
諸雑費(まるめ) Σ[1]	式	1	8	8	(ZS3000004)
合計				30,180	
		1	当り	301	円／m2

条件名称		入力値	条件値
J01	施工内容	2	中木
J02	施工規模	1	100m2未満
J03	時間制約補正	1	無
J04	夜間作業補正	1	無
J05	施工場所別補正	4	未供用区間

※単価コード下段に表示されている「 - ○○○○○ 」は、各明細に計上されている単価名称の上段「 ○○○○○ 」とリンクしています。

個 別 登 録 単 価 一 覧 表

単価コード	名 称 ／ 規 格	単 位	適用年版	単 価	備 考
TJ0020	剪定枝等リサイクル 草	k g	R0804	25	管区:T

諸　経　費　計　算　書

種　別	今回 主工種 (14) 河川維持工事			
【直接工事費計】	1,329,511			
(直接工事費に含まれる 全処分費等)	(　239,270)			
支給品費（＋）	0			
(準備費に含まれる処分費)	(　0)			
【運搬費】	0			
【準備費】	0			
【事業損失防止施設費】	0			
【安全費】	0			
【役務費】	0			
【技術管理費】	0			
【営繕費】	0			
【現場環境改善費(積上分)】	0			
共通仮設費積上げ計	0			
＜共通仮設費率分の計算＞				
対象工事費	1,329,511			
支給品費（＋）	0			
非対象額費（－）	199,385			
処分費等控除額	199,385			
経費対象外費（ａ）	0			
共通仮設費対象額（Ｐ）	1,130,126			
(合併按分係数)				
共通仮設費率	9.05%			
率額（補正前）	102,000			
施工地域・工事場所区分	市街地(DID)(1)-3			

諸　経　費　計　算　書

施工地域補正係数	1.20			
加算率補正	-7.60%			
施工地域の補正後	3.26%			
ICT施工補正	1.00			
ICT施工の補正後	3.26%			
週休2日補正係数	1.02			
週休2日の補正後	3.33%			
【共通仮設費率分】	37,000			
＜現場環境改善費率分の計算＞				
直接工事費	1,329,511			
支給品費（＋）	0			
非対象額計（－）	239,270			
直接工事費に含まれる 全処分費等	239,270			
経費対象外費（a’）	0			
現場環境改善費対象額(P)	0			
（合併按分係数）				
現場環境改善費率	0.00%			
【現場環境改善費率分】	0			
【共通仮設費計】	37,000			
共通仮設費（積上分）	0			
共通仮設費（率分）	37,000			
現場環境改善費（率分）	0			
【純工事費】	1,366,511			

諸　経　費　計　算　書

＜現場管理費率分の計算＞				
対象工事費（純工事費）	1,366,511			
支給品費（＋）	0			
非対象額費（－）	199,385			
処分費等控除額	199,385			
経費対象外費（ｂ）	0			
現場管理費対象額	1,167,126			
（合併按分係数）				
現場管理費率	42.35%			
率額（補正前）	494,000			
施工地域・工事場所区分	市街地(DID)(1)-3			
施工地域補正係数	1.10			
加算率補正	0.00%			
ICT施工補正	1.00			
施工地域・ICT施工の補正後	46.59%			
週休2日補正係数	1.03			
週休2日の補正後	47.99%			
【現場管理費率分】	560,000			
＜工場製作　間接労務費・ 工場管理費の計算＞				
間接労務費対象額	0			
管理費区分 7	0			
間接労務費率	0.00%			
【間接労務費率分】	0			
工場管理費対象額	0			
間接労務費率分	0			
管理費区分 2	0			

諸　経　費　計　算　書

管理費区分 7	0			
工場管理費率	0.00%			
【工場管理費率分】	0			
【工期延長等に伴う現場維持等の費用】	0			
【工事原価】	1,926,511			
＜一般管理費率分計算＞				
対象工事費（工事原価）	1,926,511			
支給品費（＋）	0			
非対象額費（－）	199,385			
処分費等控除額	199,385			
経費対象外費（ｃ）	0			
一般管理費対象額	1,727,126			
（合併按分係数）				
一般管理費率	23.57%			
率額（補正前）	407,083			
前払金補正係数	1.00			
加算率補正	0.00%			
補正後	23.57%			
【一般管理費率分】	407,083			
【契約保証補正額】	0			
契約保証補正率	0.00%			
（当初一般管理費対象額）	1,727,126			
一般管理費等額	407,083			

諸　経　費　計　算　書

調整額	-3,594			
【一般管理費等】	403,489			
【工事価格】	2,330,000			
【消費税及び 地方消費税相当額】10.00%	233,000			
【本工事費計】	2,563,000			

諸　経　費　計　算　書

《処分費等控除額の計算》				
直接工事費	1,329,511			
準備費（処分費用）	0			
事業損失防止施設費	0			
支給品費	0			
経費対象外費（ａ）（－）	0			
計（処分費等対象額）	1,329,511			
３％の金額（または３千万円）	39,885			
直接工事費と準備費に 含まれる全処分費等（Ｔ）	239,270			
（合併按分係数）				
【処分費等控除額】	199,385			
《管理費区分明細 （経費対象外費）》				
管理費区分 1 (現場管理費、一般管理費の対象)	0			
管理費区分 2 (工場管理費、一般管理費の対象)	0			
管理費区分 5 (一般管理費のみ対象)	0			
管理費区分 7（工場管理費、 (間接労務費、一般管理費の対象)	0			
管理費区分 9 (全間接費の対象外)	0			
管理費区分Ｋ1 (共通仮設費のみ対象)	0			
管理費区分Ｋ2 (現場管理費のみ対象)	0			
管理費区分Ｋ3 (共通仮設費、現場管理費の対象)	0			
管理費区分Ｋ4 (共通仮設費、一般管理費の対象)	0			
管理費区分Ｈ (トンネル呼吸用保護具等の対象)	0			
【経費対象外費（ａ）】 (1,2,5,7,9,Ｋ2)※1	0			
【経費対象外費（ａ’）】 (事業損失防止施設費含まず)※2	0			
【経費対象外費（ｂ）】 (2,5,7,9,Ｋ1,Ｋ4)	0			
【経費対象外費（ｃ）】 (9,Ｋ1,Ｋ2,Ｋ3)	0			

諸　経　費　計　算　書

※1 直接工事費と事業損失 施設費計上分を集計				
※2 直接工事費計上分を集計				
【調整対象経費区分】				
共通仮設費				
現場環境改善費				
現場管理費				
一般管理費				

管理費区分金額一覧[内訳書・独自単価]

内訳コードA0952420　内訳名称 除草作業　第 0001 号 内訳書

間接費区分 14 河川維持工事　適用年版 R0804 合併区分 1

管理費区分　数量 1.000 単位 式

管理費区分金額						
管区1	0	管区2	0	管区5	0
管区7	0	管区9	0	管区T	0
管区K1	0	管区K2	0	管区K3	0
管区K4	0	管区H	0		

単価名称 ／ 規格名称	単 位	数 量	入力情報
CB320070 除草,集草(人力),梱包積込･荷卸(総合) J01=5 肩掛式(ｶｯﾀ径255mm) J02=2 梱包無し J04=2 ﾊﾟｯｶｰ車(回転式･積載容量8m3) J05=2 無し	m2	5105.000	適用年版 [R0804] 昼夜区分 [] 合併区分 [1] 管理費区分 [] 管区1 [0] 管区2 [0] 管区5 [0] 管区7 [0] 管区9 [0] 管区T [0] 管区K1 [0] 管区K2 [0] 管区K3 [0] 管区K4 [0] 管区H [0]
CB320070 除草,集草(人力),梱包積込･荷卸(総合) J01=5 肩掛式(ｶｯﾀ径255mm) J02=2 梱包無し J04=2 ﾊﾟｯｶｰ車(回転式･積載容量8m3) J05=1 有り	m2	567.000	適用年版 [R0804] 昼夜区分 [] 合併区分 [1] 管理費区分 [] 管区1 [0] 管区2 [0] 管区5 [0] 管区7 [0] 管区9 [0] 管区T [0] 管区K1 [0] 管区K2 [0] 管区K3 [0] 管区K4 [0] 管区H [0]
CB320070 除草,集草(人力),梱包積込･荷卸(総合) J01=6 人力 J02=2 梱包無し J04=2 ﾊﾟｯｶｰ車(回転式･積載容量8m3)	m2	375.000	適用年版 [R0804] 昼夜区分 [] 合併区分 [1] 管理費区分 [] 管区1 [0] 管区2 [0] 管区5 [0] 管区7 [0] 管区9 [0] 管区T [0] 管区K1 [0] 管区K2 [0] 管区K3 [0] 管区K4 [0] 管区H [0]
CB320050 運搬(堤防除草) J01=2 ﾊﾟｯｶｰ車(回転式･積載容量8m3) J03=2 有り J09=9 18.0km以下 J10=1 全ての費用	m2	4063.000	適用年版 [R0804] 昼夜区分 [] 合併区分 [1] 管理費区分 [] 管区1 [0] 管区2 [0] 管区5 [0] 管区7 [0] 管区9 [0] 管区T [0] 管区K1 [0] 管区K2 [0] 管区K3 [0] 管区K4 [0] 管区H [0]
CB320050 運搬(堤防除草) J01=2 ﾊﾟｯｶｰ車(回転式･積載容量8m3) J03=2 有り J09=8 16.0km以下 J10=1 全ての費用	m2	1984.000	適用年版 [R0804] 昼夜区分 [] 合併区分 [1] 管理費区分 [] 管区1 [0] 管区2 [0] 管区5 [0] 管区7 [0] 管区9 [0] 管区T [0] 管区K1 [0] 管区K2 [0] 管区K3 [0] 管区K4 [0] 管区H [0]

管理費区分金額一覧[内訳書・独自単価]

内訳コードA0952420　内訳名称 樹木管理作業　第 0002 号 内訳書

間接費区分 14 河川維持工事　適用年版 R0804 合併区分 1

管理費区分　数量 1.000 単位 式

管理費区分金額						
管区1	0	管区2	0	管区5	0
管区7	0	管区9	0	管区T	0
管区K1	0	管区K2	0	管区K3	0
管区K4	0	管区H	0		

単価名称 ／ 規格名称	単 位	数 量	入力情報
WB811290 植樹管理(寄植せん定) J01=2 中木 J02=1 100m2未満 J03=1 無 J04=1 無 J05=4 未供用区間	m2	25.000	適用年版 [R0804] 昼夜区分 [0] 合併区分 [1] 管理費区分 [] 管区1 [0] 管区2 [0] 管区5 [0] 管区7 [0] 管区9 [0] 管区T [0] 管区K1 [0] 管区K2 [0] 管区K3 [0] 管区K4 [0] 管区H [0]

管理費区分金額一覧[内訳書・独自単価]

内訳コードA0952420　内訳名称 側溝清掃　第 0003 号 内訳書

間接費区分 14 河川維持工事　適用年版 R0804 合併区分 1

管理費区分　数量 1.000 単位 式

管理費区分金額						
管区1	0	管区2	0	管区5	0
管区7	0	管区9	0	管区T	0
管区K1	0	管区K2	0	管区K3	0
管区K4	0	管区H	0		

単価名称 ／ 規格名称	単 位	数 量	入力情報
CB433510 側溝清掃(人力清掃工) J01=1 無蓋	m	433.000	適用年版 [R0804] 昼夜区分 [] 合併区分 [1] 管理費区分 [] 管区1 [0] 管区2 [0] 管区5 [0] 管区7 [0] 管区9 [0] 管区T [0] 管区K1 [0] 管区K2 [0] 管区K3 [0] 管区K4 [0] 管区H [0]
CB320730 堆積塵芥収集(人力処理) J01=2 収集･集積･積込み･運搬 J02=1 木片空缶枯草等かさ高物や軽量物 J03=2 有り J05=10 10.5km以下 J08=1 持込 J09=1 全ての費用	m3	1.000	適用年版 [R0804] 昼夜区分 [] 合併区分 [1] 管理費区分 [] 管区1 [0] 管区2 [0] 管区5 [0] 管区7 [0] 管区9 [0] 管区T [0] 管区K1 [0] 管区K2 [0] 管区K3 [0] 管区K4 [0] 管区H [0]
CB210110 土砂等運搬 J01=3 現場制約あり J02=7 人力 J03=1 土砂(岩塊･玉石混り土含む) J04=2 有り J18=13 23.0km以下	m3	1.000	適用年版 [R0804] 昼夜区分 [] 合併区分 [1] 管理費区分 [] 管区1 [0] 管区2 [0] 管区5 [0] 管区7 [0] 管区9 [0] 管区T [0] 管区K1 [0] 管区K2 [0] 管区K3 [0] 管区K4 [0] 管区H [0]

管理費区分金額一覧[内訳書・独自単価]

内訳コードA910122　内訳名称 交通管理工　第 0004 号 内訳書

	間接費区分 99			適用年版	R0804	合併区分 1
	管理費区分			数量	1.000	単位 式
管理費区分金額	管区1	0	管区2	0	管区5	0
	管区7	0	管区9	0	管区T	0
	管区K1	0	管区K2	0	管区K3	0
	管区K4	0	管区H	0		

単価名称 ／ 規格名称	単 位	数 量	入力情報
WB010212 交通誘導警備員B	人日	10.000	適用年版 [R0804] 昼夜区分 [] 合併区分 [1] 管理費区分 [] 管区1 [0] 管区2 [0] 管区5 [0] 管区7 [0] 管区9 [0] 管区T [0] 管区K1 [0] 管区K2 [0] 管区K3 [0] 管区K4 [0] 管区H [0]

管理費区分金額一覧[内訳書・独自単価]

内訳コードA0958433　内訳名称 処分費　第 0005 号 内訳書

間接費区分 14 河川維持工事　適用年版 R0804 合併区分 1

管理費区分　数量 1.000 単位 式

管理費区分金額						
管区1	0	管区2	0	管区5	0
管区7	0	管区9	0	管区T	64,270
管区K1	0	管区K2	0	管区K3	0
管区K4	0	管区H	0		

単価名称 ／ 規格名称	単 位	数 量	入力情報
D2FD400510 建設発生土処分費 J01=1 指定処分 J02=1 普通土(ほぐし土量) J03=2 幸浦中継所 J04=1 昼間	m3	1.000	適用年版 [R0804] 昼夜区分 [] 合併区分 [1] 管理費区分 [T] 管区1 [0] 管区2 [0] 管区5 [0] 管区7 [0] 管区9 [0] 管区T [5,220] 管区K1 [0] 管区K2 [0] 管区K3 [0] 管区K4 [0] 管区H [0]
Z7702011 一般廃棄物処分費 指定処分 資源循環局(1t当り)	t	5.000	適用年版 [R0804] 昼夜区分 [0] 合併区分 [1] 管理費区分 [T] 管区1 [0] 管区2 [0] 管区5 [0] 管区7 [0] 管区9 [0] 管区T [59,050] 管区K1 [0] 管区K2 [0] 管区K3 [0] 管区K4 [0] 管区H [0]

管理費区分金額一覧[内訳書・独自単価]

内訳コードA0958433　内訳名称 リサイクル手数料　第 0006 号 内訳書

間接費区分 14 河川維持工事　適用年版 R0804 合併区分 1

管理費区分　数量 1.000 単位 式

管理費区分金額	管区1	0	管区2	0	管区5	0
	管区7	0	管区9	0	管区T	175,000
	管区K1	0	管区K2	0	管区K3	0
	管区K4	0	管区H	0		

単価名称 ／ 規格名称	単 位	数 量	入力情報
TJ0020 剪定枝等リサイクル 草	k g	7000.000	適用年版 [R0804] 昼夜区分 [0] 合併区分 [1] 管理費区分 [T] 管区1 [0] 管区2 [0] 管区5 [0] 管区7 [0] 管区9 [0] 管区T [175,000] 管区K1 [0] 管区K2 [0] 管区K3 [0] 管区K4 [0] 管区H [0]

※本帳票は参考資料であり、数値の集計方法が設計書と異なる場合があるため、設計書の数値と必ずしも整合が取れているものではありません。

機　労　材　集　計　表　（　労務単価　）

単価コード	名 称 ／ 規 格	単 位	適用年版	数 量	単 価	金 額
R0804	交通誘導警備員B	人	R0804	10	18,700	187,000
	合計					187,000

機　労　材　集　計　表　（　一般材料単価　）

単価コード	名 称 ／ 規 格	単 位	適用年版	数 量	単 価	金 額
Z7702011	一般廃棄物処分費 指定処分 資源循環局(1t当り)	t	R0804	5	11,810	59,050
Z100009864	建設発生土処分費 普通土(昼間)指定処分 ほぐし	m3	R0804	1	5,220	5,220
	合計					64,270

機　労　材　集　計　表　（　市場単価　）

単価コード	名 称 ／ 規 格	単 位	適用年版	数 量	単 価	金 額
Q00E458012	道路植栽工 植樹管理 寄植せん定 中木 現場	m2	R0804	25	295.8	7,395
	合計					7,395

機　労　材　集　計　表　（　未登録単価　）

単価コード	名 称 ／ 規 格	単 位	適用年版	数 量	単 価	金 額
TJ0020	剪定枝等リサイクル 草	ｋｇ	R0804	7,000	25	175,000
	合計					175,000