

公表資料4 新高島駅地下1階有効活用計画 工事区分表

		A 工事 ( 外 装 ・ 設 備 工 事 )		B 工事 ( 設 備 追 加 ・ 変 更 工 事 )	C 工事 ( 内 装 等 工 事 )			
財 産 費 用 負 担 設 計 施 工 維 持 管 理	担 当	整 備 内 容	横 浜 高 速 鉄 道	横 浜 市 又 は 運 営 事 業 者	横 浜 市 又 は 運 営 事 業 者			
			横 浜 高 速 鉄 道	横 浜 市 又 は 運 営 事 業 者	横 浜 市 又 は 運 営 事 業 者			
			横 浜 高 速 鉄 道	横 浜 高 速 鉄 道	横 浜 市 又 は 運 営 事 業 者 ( 横 浜 高 速 鉄 道 )			
			横 浜 高 速 鉄 道	横 浜 高 速 鉄 道	横 浜 市 又 は 運 営 事 業 者			
			横 浜 高 速 鉄 道	横 浜 市 又 は 運 営 事 業 者	横 浜 市 又 は 運 営 事 業 者			
建 築	工 務	撤 去 解 体 等	地下通路仮設仕切り壁撤去	展示室内クリーニング(既設ダクト類含む)、展示室壁開口	—	地下通路仕切り壁撤去・撤去跡床面補修、地下通路クリーニング		
		床 貫 通	設備配管貫通用開口孔、床コンクリート研	排水管貫通部	—	空調用冷媒・ドレン管貫通部	—	
		支 障 物 移 転	倉庫内資器材移設	—	—	—	—	
		サ イ ン ・ 看 板	サイン・看板	—	—	—	全工事	
		床 仕 上	トイレ	全工事	—	—	—	
		壁 仕 上	区画工事(倉庫・トイレ)	防火区画工事	トイレ間仕切り、シャッター工事	—	全工事	
		天 井 仕 上	天井工事(トイレ)	全工事	—	—	—	
		什 器	—	—	—	—	全工事	
電 気 設 備	電 気	復 旧 等	地下通路仮設仕切り壁復旧・倉庫間仕切り壁撤去	—	—	全工事		
		変 電 設 備	—	—	—	—		
		幹 線 設 備	—	—	—	—		
		動 力 電 源 設 備	3φ3W 210V、40kWまで	配電所～展示場用開閉器盤(電気メーター一体)まで ※ケーブル、トランス、開閉器盤(WHM含む)	—	—	展示場用開閉器盤～展示場内分電盤間のケーブル敷設を含む展示場内分電盤(設置含む)以降の工事 ※展示場用開閉器盤との保護協調を要す	
		電 灯 電 源 設 備	1φ3W 210-105V、35kVAまで	配電所～展示場用開閉器盤(電気メーター一体)まで ※ケーブル、トランス、開閉器盤(WHM含む)	—	—	展示場用開閉器盤～展示場内分電盤間のケーブル敷設を含む展示場内分電盤(設置含む)以降の工事 ※展示場用開閉器盤との保護協調を要す	
		電 灯 設 備	照明器具、コンセントの撤去	展示室内既存設備の撤去	—	—	展示場内分電盤以降の照明、コンセント設置工事等	
		電 話 設 備	電話回線(メタル回線)	—	—	—	展示場区画内配線工事(アウトレット設置含む)	
		イ ン タ ー ネ ッ ト 設 備	光回線	—	—	—	展示場区画内通信事業者工事の立会い及びOUN以降工事	
給 排 水 設 備	工 務	サ イ ン ・ 看 板 電 源 設 備	電飾用電源工事	配線工事(区画外はコンセント、区画内はP・BOX渡し)	—	—	展示場区画内配線工事	
		B G M 設 備	カットリレー工事	—	—	—	展示場区画内配線工事(電源制御器設置含む)	
		冷 暖 房 機 器 設 備	床置型パッケージエアコン	—	—	—	展示室用空調機設置	
		冷 暖 房 用 冷 媒 配 管 設 備	室内外機器接続配管	—	—	—	躯体貫通・区画措置	全工事
		冷 暖 房 用 ド レ ン 配 管 設 備	既設排水経路への接続	—	—	—	躯体貫通・区画措置	全工事
		換 気 設 備 ( 給 排 気 )	ファン・ダクト増移設(トイレ)	全工事(ファン・ダクト・配線)	—	—	—	
		換 気 設 備 ( 動 力 盤 )	前述給排気ファン専用動力盤増設	全工事	—	—	—	
		駅 設 備 監 視 設 備	駅設備監視システムソフト改修	駅設備監視制御装置(駅務室)・駅設備管理装置(本社)ソフト[平面図]変更	—	—	—	
防 災 設 備	電 気	給 水 設 備	ミニキッチン、トイレ用給水配管	—	全工事	—		
		給 湯 設 備	ミニキッチン用	—	—	—	全工事	
		排 水 設 備	ミニキッチン、トイレ用排水配管	—	全工事	—	—	
		給 排 水 衛 生 器 具 設 備	ミニキッチン、男女別トイレ(ウォッシュレット)	—	全工事(ミニキッチン、トイレ器具類)	—	—	A、B工事以降の全工事
防 災 設 備	工 務	水 道 メ ー タ ー	水道メーター設置	既設給水管突出し部近傍に設置(1ヶ所)	—	—	—	
		非 常 放 送 設 備	非常放送回線の整備	営業放送配線離線、トイレスピーカー追加、放送試験	—	—	—	
		誘 導 灯 設 備	展示場出入口に誘導灯設置	誘導灯信号装置変更工事 端末器具・配線工事	—	—	—	
		非 常 照 明 設 備	展示場非常照明の設置(駅回路より分岐)	非常照明変更工事 器具・配線・盤工事	—	—	—	
		自 動 火 災 報 知 設 備	煙感知器増移設(展示室、トイレ)	全工事	—	—	—	
		ス プ リ ン ク ラ ー 設 備	スプリンクラー増移設(展示室、トイレ)	全工事	—	—	—	
		排 煙 設 備	排煙口増移設(展示室、トイレ)	全工事	—	—	—	
		消 火 器	ABC10型増設(展示室・事務所)	—	—	—	—	消火器増設
防 災 受 信 ・ 監 視 設 備	防災システム改修	複合GR型受信器、CRT監視盤ソフト変更	—	—	—			