4. 道路特定事業計画とは

「道路特定事業計画」とは、基本構想で定められた重点整備地区内において、道路管理者が基本構想に沿って以下の事項を定めるものです。

- 道路特定事業を実施する「道路の区間」
- 区間ごとに実施すべき道路特定事業の「内容及び実施予定期間」
- その他道路特定事業の実施に際し「配慮すべき重要事項」

*重点整備地区:生活関連施設(駅、官公庁、福祉施設、その他の施設)の所在地を含み、 各施設間の移動が通常徒歩で行われ、移動等円滑化のための事業が実施 されることが特に必要と認められる地区。

5. 整備方針

(1)目標年次

原則として、平成22年までに原則として整備を実施します。なお、他事業等との関連により平成23年以降となる経路もあります。

(2)整備レベルの設定

地域特性や周辺沿道状況を考慮して、全面的又は部分的な改修等の整備レベルを設定します。なお効果的な整備を実施するために他事業者との連携や整合を図るとともに、歩行空間の連続性に配慮します。


(3) 道路の移動等円滑化整備ガイドラインの主な整備基準

「道路の移動等円滑化整備ガイドライン」及び「横浜市福祉のまちづくり 条例施設整備マニュアル」を基本とした整備を実施します。

道路の移動等円滑化整備ガイドラインの主な整備基準


■ 歩道有効幅員

・歩道の有効幅員は2m以上確保する。




■ 舗装材


- ・歩道等の舗装は、平坦で滑りにくく、かつ、水は けの良い仕上げとする。
- ・歩道等の舗装は、雨水を地下に円滑に浸透させることができる構造とする。(透水性舗装等)



■ 歩道構造

- ・横断歩道に接続する歩道の段差は2cmとする。
- ・横断歩道の接続部においては平坦部を設ける。
- ・歩道の縦断勾配を5%以下とする。
- ・歩道の横断勾配を1%以下とする。





■ 視覚障害者誘導用ブロック

・視覚障害者誘導用ブロックの色は、原則的に黄色とする。

(周囲の路面に対して容易にブロック部分が識別できるように舗装材の色について配慮する。)

- ・交差点、横断歩道、立体横断施設の昇降口、指 定施設の出入り口等に面する歩道、バス停、タ クシー乗降場、障害物の回避などに設置する。
- ・区役所、図書館、市が運営する全市一館施設その他これに準ずる広域的な利用の総合病院等から、最寄りの駅、バス停への経路には視覚障害者誘導用ブロックを連続的に敷設する。



視覚障害者誘導用ブロックの設置例