

# 開発等における道路検査の概要

令和8年4月  
道路・交通政策局 維持課

## ◆検査の種類

		中間検査	書類検査	完了検査
開発行為	帰属無			○
	帰属有（施行面積3000㎡未満）	○		○
	帰属有（施行面積3000㎡以上）	○	○	○
設計協議		○	○	○
公道新設（行為の種類・施行面積によらず）		○	○	○

## ◆書類検査

完了検査の1週間前までに  
使用材料数量表・各種配合設計書・管理位置図  
出来形管理各種・品質管理各種 などに関する書類を  
提出してください。

## ◆中間検査

### ◇現地検査

巻尺・水系・標尺・水平器・掘削できる工具  
レベル施工状況写真・出来形・品質管理写真をご用意ください。

項目	確認事項
道路	幅員、隅切り長 等
路盤	路盤厚（掘起し）、仕上り、横断勾配 等
路床	CBR値（公道新設の場合）
人孔	高さ・仕上り 等
排水施設（側溝）	エプロン、基礎碎石・基礎C0、補強C0、並び、切下げ高、仕上り 等
排水施設（柵）	基礎碎石・基礎C0、躯体C0、仕上り、蓋 等
擁壁	配筋、床付け 等

### ◇写真検査

路盤・路床の下がり管理（40m毎1箇所・40m以下の場合2箇所）  
構造物の不可視部分の管理写真 出来形・品質管理写真

### ◇その他

**境界杭の設置必須**（未設置の場合検査できません） **擁壁等構造物の整備がある場合は、検査時期について事前調整**をお願いします。  
各種検査日程の調整は、検査希望日前に余裕をもって道路局維持課・各区土木事務所それぞれと行っていただくようお願いします。

## ◆完了検査

### ◇現地検査

巻尺・水系・標尺・水平器  
レベル施工状況写真・出来形・品質管理写真をご用意ください。

項目	確認事項
舗装	仕上り（平坦性、端部すりつけ 等）
ガードレール	設置状況、高さ、建築限界 等
転落防止柵	設置状況、高さ、部材間隔、建築限界 等
カーブミラー	設置状況、見え方、建築限界 等
車止め	設置状況、高さ、建築限界 等
視線誘導標	設置状況、高さ、見え方、建築限界 等
擁壁	仕上り（延長、高さ 等）
その他	設置状況

### ◇写真検査

舗装の下がり管理（40m毎1箇所・40m以下の場合2箇所）  
構造物の不可視部分の管理写真 出来形・品質管理写真

詳細については、「開発等における道路検査について」をご覧ください。（令和8年4月 更新）

<https://www.city.yokohama.lg.jp/kurashi/machizukuri-kankyo/doro/tetsuzuki/kaihatsu/32jyoukyougi.html>