

資料 1

旭区東希望が丘土地に関する資料

1 位置図・案内図..... 1

2 公図..... 2

3 地積測量図..... 3

4 用途地域図..... 4

位置図



案内図





(注) 地図に準ずる図面は、土地の区画を明確にした不動産登記法所定の地図が備え付けられるまでの間、これに代わるものとして備え付けられている図面で、土地の位置及び形状の概略を記載した図面です。
(注) 国土交通省国土地理院が公表した座標補正パラメータ(touhokutaiheiyuoki2011.par)による修正がされています。

地番区域見出
東希望が丘

請 求 部 分	所 在	横浜市旭区東希望が丘					地 番	106番20		
出 力 縮 尺	1/500	精 度 区 分	甲三	座 標 系 番 号 又 は 記 号	IX	分 類	地図に準ずる図面		種 類	地籍図
作 成 年 月 日	昭和52年3月				備 付 年 月 日 (原図)			補 記 項		

これは地図に準ずる図面に記録されている内容を証明した書面である。

(横浜地方務局旭出張所管轄)

令和6年2月28日


横浜地方務局

請求番号：4-1

登記官

湯峯奈々子





凡 例

○	石
○	コンクリート
●	アスファルト
○	木
○	鉄
○	鉄・プレート
—	地上表示

求 積 表

	符号	底 辺	高 寸	估 面 積	面 積
A (横浜厚木線 沿線部分)	①	15.605	1.872	29.212560	
	②	17.460	1.942	33.907820	
	③	2.771	1.546	4.283966	
	計			67.403846	
	1/2			33.701923	33.70 m ²
B	①	22.892	13.109	300.091228	
	②	27.580	17.125	472.307500	
	③	21.136	9.580	202.482880	
	計			974.881608	
	1/2			487.440804	487.44 m ²
A + B	合 計			1042.285454	
	1/2			521.142727	521.14 m ²

工事 名称	横浜市旭区東希望が丘106番20			作製年月日	57年7月15日
図 名	地 積 測 量 図			縮 尺	1/250
照 査	設 計	測 量 士	中 間	製 図	河 西 建 設 設 計 有 限 公 司



この地図の著作権は横浜市が保有します。

(凡 例)  第1種低層住居専用地域  第1種中高層住居専用地域  第1種住居地域  準住居地域  商業地域（第7種高度地区）  商業地域（最低限1種高度地区）  準工業地域（第5種高度地区）  工業地域（第5種高度地区）  工業専用地域  市街化調整区域  用途界  地番界（区域区分のみ）  都市計画道路  第2種低層住居専用地域  第2種中高層住居専用地域  第2種住居地域  近隣商業地域  商業地域（第6種高度地区）  商業地域（最低限2種高度地区）  準工業地域（第7種高度地区）  工業地域（第7種高度地区）  最低限3種高度地区  道路界  地形地物界等（区域区分のみ）  都市計画河川 ※区域区分界については線種ごとに色分け  旗の位置に関するものは右の通りです。 お調べの土地が境界付近の場合は、担当課にご確認ください。 上の図は都市計画の法定図面ではありませんので、公に証明する資料として利用することはできません。参考図としてご利用ください。 注）地区計画、市街化調整区域等や前面道路状況等により右記の建築制限内容が変わる場合がありますので、詳細については各担当課にご確認ください。		区域区分 市街化区域 用途地域 準工業地域 建蔽率：60% 容積率：200% 高度地区 高度地区（最高限）：第5種高度地区 防火・準防火地域 準防火地域 建築基準法第22条区域（防火地域及び準防火地域を除く） 建築基準法第22条による区域 日影規制 高さが10mを超える建築物/4.0m/5時間/3時間 旧宅地造成工事規制区域 宅地造成工事規制区域 宅地造成等工事規制区域（横浜市全域） 宅地造成等工事規制区域 駐車場条例の附置義務区域 周辺地区 建築物再生可能エネルギー利用促進区域（横浜市全域） 建築物再生可能エネルギー利用促進区域 景観計画 景観計画（全市域）※開発許可のみ 図郭番号 86 図郭番号（旧） 93
横浜市建築局 2025/11/11 11:8:47		