

横浜市地球温暖化対策実行計画（事務事業編）の実施状況について

□ 市役所の平成24(2012)年度の温室効果ガス排出量について

市役所の平成24(2012)年度の温室効果ガス排出量は、集計の結果892,292t-CO₂となり、基準年度である平成21(2009)年度の排出量891,283t-CO₂と比較して1,009t-CO₂、0.1%の増加となりました。

電力使用量は対基準年度比で4.7%減少したにもかかわらず、一部の電気事業者の二酸化炭素排出係数が上昇したことに伴い、電気の使用による二酸化炭素排出量が3.0%増加したことなどが影響しています。

□ 平成24年度実績値と基準年度及び目標年度との比較

(単位：t-CO₂)

	平成21(2009)年度	平成24(2012)年度	基準年度との比較		平成25(2013)年度	平成25(2013)年度
	【基準排出量】	【実績値】	差引増減	削減率	【目標排出量】	【目標削減率】
事務所等	126,940	123,438	▲ 3,502	▲ 2.8%	125,152	▲ 1.4%
庁舎・施設等	121,334	118,427	▲ 2,907	▲ 2.4%	119,795	▲ 1.3%
公用車等	5,606	5,011	▲ 595	▲ 10.6%	5,357	▲ 4.4%
主要事業	764,343	768,854	4,511	0.6%	722,624	▲ 5.5%
一般廃棄物処理事業	353,289	358,151	4,862	1.4%	317,871	▲ 10.0%
下水道事業	180,473	183,079	2,606	1.4%	184,280	2.1%
水道事業	58,619	63,751	5,132	8.8%	56,299	▲ 4.0%
高速鉄道事業(市営地下鉄)	53,639	56,399	2,760	5.1%	51,264	▲ 4.4%
自動車事業(市営バス)	36,220	30,079	▲ 6,141	▲ 17.0%	35,450	▲ 2.1%
教育事業	62,399	58,128	▲ 4,271	▲ 6.8%	60,609	▲ 2.9%
病院事業(市立病院)	19,705	19,267	▲ 438	▲ 2.2%	16,852	▲ 14.5%
合計	891,283	892,292	1,009	0.1%	847,776	▲ 4.9%

(注1) 端数処理により合計が異なる場合があります。

(注2) 「差引増減」「削減率」「目標削減率」の列は「無印」が増、「▲」が減を意味します。


□ 排出量増加の主な要因

- ・東京電力の二酸化炭素排出係数の上昇（平成21年度：0.000418t-CO₂/kWh → 平成24年度：0.000464t-CO₂/kWh）（事務所等、下水道事業、水道事業、高速鉄道事業、病院事業）
- ・ごみ焼却工場の発電機のトラブル等による買電量の増加（一般廃棄物処理事業）

□ 排出量減少の主な要因

- ・節電・省エネ対策の実施による電力使用量の削減（事務所等：-10.0%（対基準年度比、以下同様）、下水道事業：-4.7%、水道事業：-0.9%、高速鉄道事業：-5.2%、教育事業：-9.7%、病院事業：-4.0%）
- ・ごみに含まれる廃プラスチック類の減少（一般廃棄物処理事業）
- ・エコドライブの徹底、ハイブリッドバスの導入による燃費向上（自動車事業）
- ・電力排出係数のより小さな電力会社との電力受給契約（教育事業）
- ・ESCO事業に伴う設備改修（病院事業）

温室効果ガス排出量の年度推移



◆◆◆過年度の温室効果ガス排出量における集計の誤りとその修正について◆◆◆

庁舎・施設等に属する施設の一部と下水道事業に属する施設の一部において、平成21年度から24年度の4年度間に、温室効果ガス排出量の集計に誤りがありました。よって、基準年度及び平成22～24年度の実績値と、目標年度である平成25年度の目標排出量及び削減率を、下表の赤字の通り修正します。

修正後

(単位:t-CO₂)

	【基準】 平成21年度 (2009年度)	【実績】 平成22年度 (2010年度)	【実績】 平成23年度 (2011年度)	【実績】 平成24年度 (2012年度)	【目標】排出量 平成25年度 (2013年度)	【目標】削減率 平成25年度 (2013年度)
事務所等	125,852	124,792	109,747	122,466	124,064	▲ 1.4%
庁舎・施設等	120,246	119,439	104,785	117,455	118,707	▲ 1.3%
主要事業	760,841	725,471	718,797	765,563	719,122	▲ 5.5%
下水道事業	176,971	178,036	170,712	179,789	180,778	2.2%
合計	886,693	850,263	828,544	888,029	843,186	▲ 4.9%
対基準年度増▲減率	—	▲ 4.1%	▲ 6.6%	0.2%	—	—

修正前

(単位:t-CO₂)

	【基準】 平成21年度 (2009年度)	【実績】 平成22年度 (2010年度)	【実績】 平成23年度 (2011年度)	【実績】 平成24年度 (2012年度)	【目標】排出量 平成25年度 (2013年度)	【目標】削減率 平成25年度 (2013年度)
事務所等	126,940	126,089	110,537	123,438	125,152	▲ 1.4%
庁舎・施設等	121,334	120,736	105,575	118,427	119,795	▲ 1.3%
主要事業	764,343	728,793	722,192	768,854	722,624	▲ 5.5%
下水道事業	180,473	181,358	174,107	183,079	184,280	2.1%
合計	891,283	854,882	832,729	892,292	847,776	▲ 4.9%
対基準年度増▲減率	—	▲ 4.1%	▲ 6.6%	0.1%	—	—

これに伴い、平成24年度の実施状況を以下の通り修正します。

平成24年度実績値と基準年度及び目標年度との比較

(単位:t-CO₂)

	平成21(2009)年度	平成24(2012)年度	基準年度との比較		平成25(2013)年度	平成25(2013)年度
	【基準排出量】	【実績値】	差引増減	削減率	【目標排出量】	【目標削減率】
事務所等	125,852	122,466	▲ 3,386	▲ 2.7%	124,064	▲ 1.4%
庁舎・施設等	120,246	117,455	▲ 2,791	▲ 2.3%	118,707	▲ 1.3%
公用車等	5,606	5,011	▲ 595	▲ 10.6%	5,357	▲ 4.4%
主要事業	760,841	765,563	4,722	0.6%	719,122	▲ 5.5%
一般廃棄物処理事業	353,289	358,151	4,862	1.4%	317,871	▲ 10.0%
下水道事業	176,971	179,789	2,818	1.6%	180,778	2.2%
水道事業	58,619	63,751	5,132	8.8%	56,299	▲ 4.0%
高速鉄道事業(市営地下鉄)	53,639	56,399	2,760	5.1%	51,264	▲ 4.4%
自動車事業(市営バス)	36,220	30,079	▲ 6,141	▲ 17.0%	35,450	▲ 2.1%
教育事業	62,399	58,128	▲ 4,271	▲ 6.8%	60,609	▲ 2.9%
病院事業(市立病院)	19,705	19,267	▲ 438	▲ 2.2%	16,852	▲ 14.5%
合計	886,693	888,029	1,336	0.2%	843,186	▲ 4.9%