

第4 施設・車両等

(令和2年4月1日時点)

1 施設

(1) 車両課

名 称	所 在 地	敷 地 面 積	建 物 延 床 面 積	取 扱 業 務	電 話 番 号 F A X
車 両 課	神奈川県新浦島町2-4	10,782.6 m ²	2,643.3 m ²	車両の修理保管等	(441)8201 (441)8203

(2) 事務所

名 称	所 在 地	敷 地 面 積	建 物 延 床 面 積	取 扱 業 務	電 話 番 号 F A X
鶴見事務所	鶴見区小野町39	4,932.9 m ²	1,713.8 m ²	一般廃棄物の収集・運搬	(502)5383 (502)5482
神奈川事務所	神奈川県千若町3-1-43	4,950.0 m ²	1,682.6 m ²	〃	(441)0871 (441)5938
西事務所	西区浜松町11-4	885.9 m ²	1,564.6 m ²	〃	(241)9773 (251)1791
中事務所	中区錦町11-2	3,395.7 m ²	2,112.0 m ²	〃	(621)6952 (625)2932
南事務所	南区睦町1-1-2	2,761.4 m ²	2,944.1 m ²	〃	(741)3077 (741)6492
港南事務所	港南区港南台8-4-41	40,013.4 m ²	1,200.1 m ²	〃	(832)0135 (832)5204
保土ヶ谷事務所	保土ヶ谷区狩場町355	保土ヶ谷工場内	1,491.4 m ²	〃	(742)3715 (742)4931
旭事務所	旭区白根2-8-1	旭工場内	1,822.1 m ²	〃	(953)4811 (953)6669
磯子事務所	磯子区新磯子町6	2,644.6 m ²	1,437.4 m ²	〃	(761)5331 (754)6109
金沢事務所	金沢区幸浦2-2-6	1,653.8 m ²	1,767.1 m ²	〃	(781)3375 (788)0269
港北事務所	港北区大豆戸町1238	6,340.5 m ²	1,775.6 m ²	〃	(541)1220 (541)1224
緑事務所	緑区長津田みなみ台5-1-15	5,619.9 m ²	1,689.7 m ²	〃	(983)7611 (982)7973
青葉事務所	青葉区市ケ尾町2039-1	2,449.0 m ²	1,696.0 m ²	〃	(975)0025 (975)0028
都筑事務所	都筑区平台27-2	都筑工場内	1,822.3 m ²	〃	(941)7914 (941)8409
戸塚事務所	戸塚区川上町415-8	6,940.2 m ²	1,907.2 m ²	〃	(824)2580 (824)2820

名 称	所 在 地	敷 地 面 積	建 物 延 床 面 積	取 扱 業 務	電 話 番 号 F A X
栄 事 務 所	栄区上郷町 1570-1	148,613.5 m ²	1,041.7 m ²	〃	(891)9200 (893)7641
泉 事 務 所	泉区和泉町 5874-14	5,509.0 m ²	1,113.8 m ²	〃	(803)5191 (803)7951
瀬 谷 事 務 所	瀬谷区二ツ橋町 548-2	4,644.5 m ²	1,091.9 m ²	〃	(364)0561 (391)4784
神 奈 川 輸 送 事 務 所	神奈川区新浦島町 2-4-2	車両課内	2,489.1 m ²	一般廃棄物の積替え及び運搬	(453)5501 (451)5672
戸 塚 輸 送 事 務 所	戸塚区名瀬町 443-1	6,055.1 m ²	1,820.9 m ²	〃	(811)8621 (814)2602
神 明 台 輸 送 事 務 所	泉区池の谷 3949	神明台処分地内	2,503.4 m ²	〃	(361)7911 (367)4606
北 部 事 務 所	旭区上白根 3-38-2	6,886.1 m ²	2,057.8 m ²	し尿の収集運搬	(953)0941 (953)0942

(3) し尿検認所

名 称	所 在 地	敷 地 面 積	建 物 延 床 面 積	取 扱 業 務	電 話 番 号 F A X
磯子検認所	磯子区新磯子町 38	13,147.8 m ²	7,409.9 m ²	し尿量の検認及び前処理・圧送	(753)8004 (750)5334

(4) 焼却工場

名 称	所 在 地	敷 地 面 積	建 物 延 床 面 積	電 話 番 号 F A X
鶴 見 工 場	鶴見区末広町 1-15-1	61,053.94 m ²	42,752.5 m ²	(521)2191 (521)2193
保土ヶ谷工場※	保土ヶ谷区狩場町 355	60,420.0 m ²	24,779.9 m ²	
旭 工 場	旭区白根 2-8-1	55,721.9 m ²	15,924.1 m ²	(953)4851 (953)4852
金 沢 工 場	金沢区幸浦 2-7-1	70,000.4 m ²	54,022.3 m ²	(784)9711 (784)9714
都 筑 工 場	都筑区平台 27-1	62,557.71 m ²	31,080.1 m ²	(941)7911 (941)7912

※ 保土ヶ谷工場は、平成 22 年度から焼却設備を一時休止し、中継輸送施設として稼働中。

(5) 政策調整課調査等担当

名 称	所 在 地	敷 地 面 積	建 物 延 床 面 積	取 扱 業 務	電 話 番 号 F A X
政策調整課 調査等担当	保土ヶ谷区狩場町 355	保土ヶ谷工場併設		廃棄物等の調査・研究等	(742)3713 (742)3983

(6) 最終処分場

名 称	所 在 地	面 積	開 設 時 期	電 話 番 号 F A X
神明台処分地	泉区池の谷 3949 他	530,000 m ²	昭和 48 年 10 月 ～平成 23 年 3 月	(364)1686 (392)8507
南本牧廃棄物最終処分場	中区南本牧 4	210,000 m ²	平成 5 年 11 月 ～平成 30 年 3 月	(625)9647 (625)9648
南本牧第 5 ブロック 廃棄物最終処分場	中区南本牧 3-1 及び 4-1 地先	164,000 m ²	平成 29 年 10 月～	(625)9647 (625)9648

(7) リサイクル関連施設

名 称	所 在 地	敷地面積	建物延床面積	電 話 番 号 F A X
鶴見資源化センター	鶴見区末広町 1-15-1	鶴見工場内	11,602.3 m ²	(503)0091 (503)0160
金沢資源選別センター	金沢区幸浦 2-7-1	金沢工場内	3,355.7 m ²	(785)6802 (785)6829
緑資源選別センター	緑区上山 1-3-1	7,383.1 m ²	6,462.7 m ²	(935)0098 (933)9161
戸塚資源選別センター	戸塚区上矢部町 1921-12	9,092.0 m ²	4,364.5 m ²	(813)7174 (813)8483
港南資源回収センター	港南区日野南 3-1-2	917.1 m ²	190.1 m ²	(832)2900 (832)3492

(8) 余熱利用施設

区 分	名 称	種 類	所 在 地	電 話 番 号 F A X
鶴見工場 余熱利用施設	ふれーゆ	高齢者保養研修施設	鶴見区末広町 1-15-2	(521) 1010 (521) 1099
保土ヶ谷工場 余熱利用施設	狩場緑風荘	老人福祉センター	保土ヶ谷区狩場町 295-2	(742) 2311 (741) 2216
	保土ヶ谷プール	温水プール	” 238-3	(742) 2003 (742) 2005
旭工場 余熱利用施設	福寿荘	老人福祉センター	旭区白根 2-33-2	(953) 5315 (953) 5317
	旭プール	温水プール	” 2-33-1	(953) 5010 (953) 5012
金沢工場 余熱利用施設	リネツ金沢	温水プール、入浴施設等	金沢区幸浦 2-7-1	(789) 2181 (789) 2185
都筑工場 余熱利用施設	つづき緑寿荘	老人福祉センター	都筑区葛が谷 2-1	(941) 8380 (942) 3979
	都筑地区センター	地区センター	” 2-1	(941) 8380 (942) 3979
	都筑プール	温水プール	” 2-2	(941) 8385 (941) 8387
	横浜あゆみ荘	障害者研修保養センター	” 2-3	(941) 8383 (941) 3045
	北部地域療育センター	地域療育センター	” 16-3	(942) 3451 (942) 8501

(9) 公衆トイレ

区分 区名	名 称	所 在 地	構 造		規 模				
			建 物	方 式	男		女	兼 用 男女	多 目的
					大	小			
鶴 見 (3か所)	花月園前駅構内	生麦5-1-3	鉄 筋	直	1	3	1		1
	潮見橋	潮田町1-1先	"	"		2	1		1
	鶴見駅西口	豊岡町1-16	プレハブ	"	1	2	2		
神奈川 (4か所)	東神奈川駅東口	東神奈川1-13-12	"	"	1	3	2		2
	新子安駅前	子安通2-259	"	"		2	1		2
	東白楽駅前	白楽12-1	"	"	2	3	2		1
	片倉町駅前	片倉1-33	"	"	1	3	2		2
西 (11か所)	西平沼橋	平沼2-7-2	"	"	1	3	1		
	浅間下	浅間町1-16-1	"	"	1	3	2		
	西横浜駅前	西平沼町8-1	"	"	1	2	2		1
	久保山	霞ヶ丘64	"	"	1	1	1		
	野毛山プール前	東ヶ丘50	"	"	1	3	2		
	洪福寺	南浅間町31-10	"	"	1	2	2		
	社宮司公園	南浅間町25	さわやか	"				1	
	横浜駅東口タクシープラザ	高島2-16	鉄 筋	"	2	2	2		
	横浜駅東口駅前広場	高島2-16	"	"	1	2	1		1
	横浜駅西口	南幸1-4	"	"	1	2	1		1
	高島町交差点	高島2-1	"	"		3	1		2
中 (14か所)	西の橋	石川町1-1	"	"	1	2	2		2
	小港橋	小港町1-1	"	"	1	2	3		
	長者橋	長者町9-175	"	"	1	2	1		
	黄金橋	末吉町2-28	"	"	1	2	1		
	三溪園前	本牧大里町1-30	"	"	1	2	1		
	山下町駐車場	山下町8	さわやか	"				1	
	車橋	石川町5-209-1	"	"				1	
	本牧ふ頭	本牧ふ頭3-1	鉄 筋	浄	1	3	1		
	前田橋	山下町112	"	直	2	2	2		
	関内駅南口	港町1-2-2	"	"	1	3	2		1
	谷戸橋	山手町184	"	"	2	3	2		1
	桜木町駅前	桜木町1-1-53	"	"	2	2	2		1
	山下町(中華街)	山下町203	"	"	2	3	5		1
	中華街東門	山下町80-3	"	"	1	2	3		1
南 (6か所)	一本橋	白金町2-33	"	"	1	2	1		
	三吉橋	浦舟町1-19-2	さわやか	"	1		1		
	鶴巻橋	大橋町1-1	鉄 筋	"	1	2	1		1
	弘明寺	大岡2-32-7	"	"	1	2	1		
	駿河橋	新川町1-2	さわやか	"	1		1		
	井土ヶ谷駅前	井土ヶ谷下町214	"	"				1	

区分 区名	名 称	所 在 地	構 造		規 模				
			建 物	方 式	男		女	兼 用 男 女	多 目 的
					大	小			
港南 (1か所)	上永谷駅前	丸山台1-12	鉄筋	直	2	2	2		1
保土ヶ谷 (2か所)	和田町駅前	仏向町2	"	"	1	2	2		1
	保土ヶ谷駅前	岩井町143	"	"	2	3	2		1
旭 (1か所)	鶴ヶ峰バスターミナル	鶴ヶ峰2-18	"	"	1	3	3		2
磯子 (7か所)	八幡橋	原町10-11	"	"	1	2	1		
	杉田駅前	杉田2-1	"	"	1	3	2		1
	新杉田駅前	新杉田町8-1	"	"	1	3	3		2
	磯子駅前	森1-1-1	"	"		2			2
	いそご海づくり場	新磯子町38	さわやか	"				1	
	根岸駅前	東町16-1	鉄筋	"	2	3	2		1
	洋光台駅前	洋光台3-13	"	"	2	3	2		1
金沢 (3か所)	釜利谷	釜利谷東1-56	さわやか	"				1	
	金沢八景	瀬戸4-4	"	"				1	
	金沢文庫駅バスターミナル	釜利谷東2-1地先	"	"				1	
港北 (4か所)	日吉駅前	日吉2-1	鉄筋	"	1	2	2		2
	新横浜駅北口	新横浜2-1	"	"	2	3	2		2
	大倉山駅前	大倉山1-1-1	"	"	1	2	1		1
	横浜アリーナ	新横浜3-15	"	"	2	3	6		1
緑 (3か所)	十日市場駅前	十日市場町825	"	"	1	3	2		2
	中山駅北口	中山1-1	"	"	2	3	3		1
	鴨居駅前	鴨居1-16	さわやか	"				1	
青葉 (6か所)	市ヶ尾駅前	市ヶ尾町1063-4	鉄筋	"					2
	青葉台駅前	青葉台1-8-1	"	"	1	3	3		2
	江田駅前	荏田町2360-1	"	"	1	2	2		2
	あざみ野駅前	あざみ野2-1-1	"	"	1	3	2		2
	藤が丘駅前	藤が丘1-29-1	さわやか	"				1	
	こどもの国駅前	奈良町978-6	鉄筋	"	1	1	1		1
都筑 (4か所)	仲町台駅前	仲町台1-1	"	"	1	3	3		2
	中川駅前	中川1-1	"	"	1	3	3		2
	センター北駅前	中川中央1-1	"	"	1	2	2		2
	北山田駅前	北山田1-6-11	"	"	2	3	3		1
戸塚 (4か所)	東戸塚駅東口	品濃町692	"	"	2	3	2		1
	東戸塚駅西口	品濃町740-9	"	"	2	3	2		1
	戸塚駅東口	戸塚町12-1	"	"	1	3	3		2
	戸塚駅西口	戸塚町16-18	"	"	1	3	2		1
栄 (3か所)	本郷台駅前	小菅ヶ谷1-1	"	"	2	3	2		1
	大船駅東口バスターミナル	笠間2-1	"	"	2	3	2		1
	桂町プロムナード	桂町303-19	さわやか	"				1	
瀬谷 (1か所)	瀬谷駅北口	中央1-1	鉄筋	"	1	2	2		2
合 計	17区77か所 (内 さわやかトイレは 13か所, 15基)	直…下水道直接放流 (76か所) 浄…浄化槽 (1か所) 多目的…多目的トイレ (48か所, 69基)							

2 焼却工場・輸送事務所一覧

(1) 焼却工場

区分	工場名	鶴見工場	保土ヶ谷工場 (※)	旭工場	金沢工場	都筑工場
所在地		鶴見区末広町1-15-1	保土ヶ谷区狩場町355	旭区白根2-8-1	金沢区幸浦2-7-1	都筑区平台27-1
敷地面積		61,053.94㎡	60,420.0㎡	55,721.9㎡	70,000.4㎡	62,557.71㎡
建物延床面積		42,752.5㎡	24,779.9㎡	15,924.1㎡	54,022.3㎡	31,080.1㎡
着工年月日 竣工		平成2年9月19日	昭和50年3月18日	平成6年9月14日	平成7年9月28日	昭和54年12月17日
		平成7年3月31日	昭和55年6月30日	平成11年3月31日	平成13年3月30日	昭和59年3月31日
焼却能力		設備能力 1,200 t/24h	設備能力 1,200 t/24h (破碎設備 剪断式 37.5 t/5h) (中継輸送設備 336 t/日)	設備能力 540 t/24h (破碎設備 剪断式 37.5 t/5h)	設備能力 1,200 t/24h (灰溶融設備 60 t/24h)	設備能力 1,200 t/24h (破碎設備 剪断式 37.5 t/5h)
発電能力		22,000 kW	4,200 kW	9,000 kW	35,000 kW	13,000 kW
焼却炉	型式	三菱マルチン式	デ・ロール式	三菱マルチン式	日本鋼管フェルント式	三菱マルチン式
	基数	400 t×3基	400 t×3基	180 t×3基	400 t×3基	400 t×3基
	火床面積	212.9㎡ 70.98㎡×3基	186㎡ 62㎡×3基	91.9㎡ 30.63㎡×3基	219.96㎡ 73.32㎡×3基	187.8㎡ 62.6㎡×3基
	煙突	鋼板製3筒 RC外筒 集合煙突 地上高 130m 吐出速度 30m/sec	鋼板製3筒 RC外筒 集合煙突 地上高 115m 吐出速度 30m/sec	鋼板製3筒 RC外筒 集合煙突 地上高 100m 吐出速度 30m/sec	鋼板製3筒 RC外筒 集合煙突 地上高 130m 吐出速度平均 30m/sec	鋼板製3筒 RC外筒 集合煙突 地上高 130m 吐出速度平均 30m/sec
当初建設費	建設工事費	18,953,917千円	5,916,050千円	6,545,485千円	20,269,725千円	7,930,000千円
	築炉工事費	30,797,000千円	11,480,000千円	19,158,000千円	41,200,000千円	10,880,000千円
	用地費	37,115千円	1,454,185千円	—	—	8,387,622千円
	その他	1,990,278千円	3,748,388千円	1,585,205千円	1,123,872千円	1,485,000千円
	計	51,778,310千円	22,598,623千円	27,288,690千円	62,593,598千円	28,682,622千円
財源	国庫	6,966,565千円 (30.8%)	4,632,884千円 (17.0%)	4,632,884千円 (17.0%)	11,030,189千円 (17.6%)	8,043,503千円 (28.0%)
	県費	—	96,000千円 (0.4%)	96,000千円 (0.4%)	47,000千円 (0.1%)	—
	市債	14,240,000千円 (63.0%)	13,911,000千円 (51.0%)	13,911,000千円 (51.0%)	43,343,732千円 (69.2%)	16,428,000千円 (57.3%)
	一般財源	1,392,058千円 (6.2%)	8,648,806千円 (31.6%)	8,648,806千円 (31.6%)	8,172,677千円 (13.1%)	4,211,119千円 (14.7%)
余熱利用施設	概要	高齢者保養研修施設	温水プール、老人福祉センター	温水プール、老人福祉センター	温水プール、入浴施設等	温水プール、老人福祉センター、障害者研修保養センター、地域療育センター、地区センター
	建設費 (用地費除く)	5,562,721千円	1,669,996千円	623,806千円	2,462,658千円	4,083,909千円

※ 保土ヶ谷工場は、平成22年度から焼却設備を一時休止し、中継輸送施設として稼働中。

(2) 輸送事務所

輸送事務所名		神奈川輸送事務所	戸塚輸送事務所	神明台輸送事務所	
区分					
所在地		神奈川県新浦島町2-4-2	戸塚区名瀬町443-1	泉区池の谷3949	
敷地面積		車両課内	6,055.1 m ²	神明台処分地内	
建物延床面積		2,489.1 m ²	1,820.9 m ²	2,503.4 m ²	
着工年月		平成4年9月	昭和61年5月	平成元年12月	
竣工年月		平成6年3月	昭和62年12月	平成3年8月	
処理能力		400 t/日	200 t/日	500 t/日	
中継方式		コンパクト方式	コンパクト方式	コンパクト方式	
建築構造		鉄筋コンクリート3階建	中継棟 SRC造、鉄骨造2階建 管理棟 鉄骨造	中継棟 1、2階SRC造、3階鉄骨造 管理棟 1、2階SRC造、3階鉄骨造	
当初建設費	プラント費	787,950 千円	314,500 千円	518,811 千円	
	土木建築設備費	954,810 千円	604,252 千円	778,011 千円	
	その他(※)	532,609 千円	135,996 千円	54,578 千円	
	計	2,275,369 千円	1,054,748 千円	1,351,400 千円	
	財源内訳	国庫	714,242 千円		274,537 千円
		県費			
		市債	610,000 千円	740,000 千円	420,000 千円
		一般財源	951,127 千円	314,748 千円	656,863 千円

※ 用地購入費、設計及び地質調査委託費等含む。

3 車両等

(1) ごみ関係車両

区分		令和2年度管理台数		
		総台数	うちリース台数	
収集関係	収集事務所等	小型無蓋車	51	49
		小型無蓋車（1 t ダンプ）	2	0
		小型無蓋車（平ボディ）	18	12
		小型機械車	310	235
		小型機械車（HYBRID）	157	116
		中型機械車	86	79
		軽ダンプ	125	53
		軽トラック	45	36
		巡回指導車等	35	34
	輸送	大型コンテナ輸送車	38	38
大型機械車		18	18	
小 計		885	670	
処分関係	適正管理係	大型吸上車	1	0
		中型吸上車	2	2
		巡回作業車等	5	2
	小 計		8	4
その他	中型レッカー車	1	1	
	応急修理連絡車、検収車	2	2	
	廃棄物検査車	2	2	
	連絡車等	34	12	
	電気自動車、燃料電池車	5	0	
小 計		44	17	
合 計		937	691	

(2) し尿関係車両

区分		令和2年度管理台数	
		総台数	うちリース台数
収集関係	軽吸上車	4	4
	小型吸上車	34	34
	中型吸上車	3	3
	大型吸上車	2	2
	小 計		43
特殊用途	公衆トイレ清掃車(含トイレ牽引車)	4	4
	移動トイレ	1	0
	連絡車等	4	2
	小 計		9
合 計		52	49

(3) 車両合計台数

区分	令和2年度管理台数	
	総台数	うちリース台数
車両合計台数	989	740

4 資源化施設一覧

施設名 区分		鶴見資源化 センター	緑資源選別センター		金沢資源選別 センター	戸塚資源選別 センター
所在地		鶴見区末広町 1-15-1	緑区上山 1-3-1		金沢区幸浦 2-7-1	戸塚区上矢部町 1921-12
敷地面積		鶴見工場内	7,383.1 m ²		金沢工場内	9,092.0 m ²
建物延床面積		11,602.3 m ²	A 棟	B 棟	3,355.7 m ²	4,364.5 m ²
			1,253.9 m ²	5,208.7 m ²		
建物構造		鉄骨鉄筋コンクリート造 鉄骨造 4 階建	鉄骨造 2 階建	鉄骨造 (一部鉄骨 鉄筋コンクリート造) 地下 1 階、地上 3 階	鉄骨造 (一部鉄筋コンクリート造) 3 階建	鉄筋コンクリート造 3 階建 鉄骨造 2 階建
着工 竣工		平成 4 年 9 月 平成 7 年 9 月	平成 4 年 4 月 平成 5 年 3 月 (平成 18 年 11 月 増築)	平成 8 年 9 月 平成 10 年 3 月	平成 13 年 9 月 平成 14 年 3 月 (平成 17 年 10 月増 築)	平成 6 年 2 月 平成 7 年 6 月
処理能力		不燃性粗大ごみ 100t/5h 可燃性粗大ごみ 150t/5h(2 基) 缶・びん・ペットボトル 50t/5h(2 系列)	缶・びん・ペットボ トル 25t/5h(2 系列)	缶・びん・ペットボ トル 35t/5h(2 系列)	缶・びん・ペットボ トル 30t/5h(1 系列)	缶・びん・ペットボ トル 60t/5h(2 系列)
主要設備		粗大施設: 回転式破砕機 1 基 せん断式破砕機 2 基 選別施設: 破袋機、選別機 圧縮機 4 基(鉄、アルミ、 排出袋、ペットボトル) 手選別コンベア 3 基	破袋機 2 基 分離機 2 基 磁選機 3 基 アルミ選別機 1 基 手選別コンベア 2 基 圧縮機 4 基(鉄、アルミ、 排出袋、ペット ボトル)	破袋機 2 基 分離機 2 基 磁選機 3 基 アルミ選別機 2 基 トロンメル選別機 1 基 手選別コンベア 2 基 圧縮機 4 基(鉄、 アルミ、排出袋、ペ ットボトル)	破袋機 1 基 手選別コンベア 2 基 圧縮機 4 基(鉄、アルミ、 ペットボトル、排出袋) 分離機 1 基 磁選機 1 基 アルミ選別機 1 基 トロンメル選別機 1 基	破袋機 2 基 分離機 4 基 磁選機 3 基 アルミ選別機 1 基 手選別コンベア 2 基 振動ふるい 1 基 圧縮機 5 基(鉄、アルミ、 排出袋、ペットボトル)
当 初 建 設 費	建設工 事費	(7,403 千円) 6,721,473 千円	555,712 千円	1,063,433 千円	(374,071 千円) 727,921 千円	1,404,667 千円
	プラント 設備	(123,900 千円) 2,362,080 千円	443,341 千円	(33,285 千円) 849,045 千円	(197,475 千円) 389,625 千円	854,900 千円
	用地費	—	1,660,225 千円	—	—	2,171,698 千円
	その他	191,861 千円	28,148 千円	98,821 千円	(56,944 千円) 65,179 千円	72,715 千円
	計	(131,303 千円) 9,275,414 千円	2,687,426 千円	(33,285 千円) 2,011,299 千円	(628,490 千円) 1,182,725 千円	4,503,980 千円
財 源 内 訳	国庫	(37,177 千円) 2,615,163 千円	—	725,022 千円	218,580 千円	—
	県費	—	—	—	—	—
	市債	(78,000 千円) 4,955,000 千円	2,406,000 千円	1,098,000 千円	(256,989 千円) 572,989 千円	3,993,000 千円
	一般財 源	(16,126 千円) 1,705,251 千円	281,426 千円	(33,285 千円) 188,277 千円	(152,921 千円) 391,156 千円	510,980 千円

() 缶・びん・ペットボトルの追加工事の内数

5 施設配置図



保土ヶ谷工場は、2010年度から焼却設備を一時休止し、中継輸送施設として稼働中